



AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE TORELLÓ

# Projecte Bàsic i Executiu de Restauració de la Casa del metge de la colònia industrial de Borgonyà, al terme municipal de Sant Vicenç de Torelló

## D. PRESSUPOST

Redacció:

Mariona Genís Vinyals i Jordi Planelles Salvans,  
arquitectes

Arquitectura Genís Planelles SLP

Novembre 2015



SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL



**Diputació  
Barcelona**

Àrea de Territori  
i Sostenibilitat



## D PRESSUPOST

### **1.- Descomposició de preus**

---



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

__B89Z6000	KG	Pintura de siloxans Pintura acrílica antihumitat	7,59
A0121000	H	Oficial 1a Oficial 1a	17,23
A0122000	H	Oficial 1a paleta Oficial 1a paleta	21,99
A0123000	H	Oficial 1a encofrador Oficial 1a encofrador	17,23
A0124000	H	Oficial 1a ferrallista Oficial 1a ferrallista	21,99
A0125000	H	Oficial 1a soldador Oficial 1a soldador	22,36
A0127000	H	Oficial 1a col.locador Oficial 1a col.locador	22,37
A0127001	ut	Collarí de cautxú	20,00
A0129000	H	Oficial 1a guixaire Oficial 1a guixaire	21,99
A012A000	H	Oficial 1a fuster Oficial 1a fuster	22,36
A012A001	ml	xapa acer inoxidable 10 cm	25,00
A012D000	H	Oficial 1a pintor Oficial 1a pintor	22,37
A012E000	H	Oficial 1a vidrier Oficial 1a vidrier	21,37
A012F000	H	Oficial 1a manyà Oficial 1a manyà	22,34
A012G000	H	Oficial 1a calefactor Oficial 1a calefactor	17,80
A012H000	H	Oficial 1a electricista Oficial 1a electricista	22,72
A012J000	H	Oficial 1a lampista Oficial 1a lampista	22,72
A012J001	ut	Inodor recuperat o de nova compra segons model original	50,00
A012J002	ut	Lavabo recuperat o de nova compra segons model original	30,00
A012L000	H	Oficial 1a llauner Oficial 1a llauner	22,72

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

A012M000	H	Oficial 1a muntador Oficial 1a muntador	22,72
A012N000	H	Oficial 1a d'obra pública Oficial 1a d'obra pública	21,99
A012P000	H	Oficial 1a jardiner Oficial 1a jardiner	21,99
A0133000	H	Ajudant encofrador Ajudant encofrador	15,30
A0134000	H	Ajudant ferrallista Ajudant ferrallista	19,53
A0135000	H	Ajudant soldador Ajudant soldador	19,60
A0137000	H	Ajudant col.locador Ajudant col.locador	19,86
A0137001	M2	Panell termochip 10cm + panell aglomerat	65,00
A013A000	H	Ajudant fuster Ajudant fuster	19,68
A013D000	H	Ajudant pintor Ajudant pintor	19,86
A013F000	H	Ajudant manyà Ajudant manyà	19,60
A013F001	M2	xapa microperforada	65,00
A013F002	ut	Tub d'acer quadrat de 40x40 mm	35,00
A013G000	H	Ajudant calefactor Ajudant calefactor	15,28
A013H000	H	Ajudant electricista Ajudant electricista	19,50
A013J000	H	Ajudant lampista Ajudant lampista	19,50
A013J001	ut	Assecador de mans elèctric antivandàlic	150,00
A013M000	H	Ajudant muntador Ajudant muntador	19,53
A0140000	H	Manobre Manobre	18,39
A0140001	M2	Làmina delta VMZ	5,20
A0140002	H	Camió amb aigua a pressió	60,00

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

A0140003	M3	Mortor de calç i sorra Mortor de calç i sorra	143,46
A0140005	M3	Mortor de calç i sorra Mortor de calç i sorra	143,46
A0140007	M3	Mortor de calç i sorra Mortor de calç i sorra	143,46
A0140008	M3	Mortor de calç i sorra	143,46
A0140009	M3	Mortor de calç i sorra Mortor de calç i sorra	143,46
A0140010	M3	Mortor de calç i sorra	143,46
A0149000	H	Manobre guixaire Manobre guixaire	18,39
A0150000	H	Manobre especialista Manobre especialista	19,03
A016P000	H	Peó jardiner Peó jardiner	18,83
B0111000	M3	Aigua Aigua	1,63
B0121000	L	Lleixiu Lleixiu	0,15
B013U0102	L	Sabó neutre Àcid acètic	0,70
B0172000	L	Dissolvent univ. Dissolvent universal	3,11
B0311500	T	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	17,50
B0312400	T	Sorra pedra granit. 0-5 mm Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm	19,15
B0312500	T	Sorra pedra granit. 0-3.5 mm Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm	14,55
B0332300	T	Grava pedra granit.50-70mm Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	18,22
B0351000	T	Palet riera d=16-32 mm Palet de riera de d 16 a 32 mm	24,32
B0512401	T	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	94,44

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

B0514301	T	Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S 32,5,sacs Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	94,44
B0521100	KG	Guix YG Guix YG	0,10
B0521200	KG	Guix YF Guix YF	0,13
B0527030	KG	Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496 Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	0,51
B0531310	KG	Calç amara.pasta CL 90 Calç amarada en pasta CL 90	94,44
B0532310	KG	Calç aèria CL 90,p/constr. Calç aèria CL 90 per a construcció	0,09
B05A2102	KG	Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),blanca Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,28
B064300B	M3	Formigó HM-20/B/20/l,>=200kg/m3 ciment Formigó HM-20/B/20/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	61,16
B064300C	M3	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	59,96
B064500C	M3	Formigó HM-20/P/40/l,>=200kg/m3 ciment Formigó HM-20/P/40/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	58,44
B0651080	M3	Formigó HA-25/P/20/l,>=250kg/m3 ciment Formigó HA-25/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	50,57
B065910C	M3	Formigó HA-25/P/20/l,>=250kg/m3 ciment Formigó HA-25/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	64,72
B065960A	M3	Formigó HA-25/F/20/IIa,>=275kg/m3 ciment Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	70,53



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

B065960B	M3	Formigó HA-25/B/20/Ila, >=275kg/m3 ciment Formigó HA-25/B/20/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Ila	67,87
B065C36C	M3	Formigó HA-30/P/10/I+E, >=300kg/m3 ciment Formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	80,44
B0704200	T	Mortier M-4a (4 N/mm2) granel Mortier M-4a (4 N/mm2) a granel	28,87
B0705200	T	Mortier M-4b (4 N/mm2) granel Mortier M-4b (4 N/mm2) a granel	30,17
B0711010	KG	Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004) Mortier adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,29
B081C010	KG	Addit. inclus.aire/plastificant p/mortier,UNE-EN 934-3 Additiu inclusor aire/plastificant per a mortier, segons la norma UNE-EN 934-3	1,07
B0901000	KG	Adhesiu dispers.aquosa Adhesiu en dispersió aquosa	2,59
B0907200	KG	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec. Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús estructural per a injectar	14,62
B0907201	ml	Guia Klein o similar col·locada Guia Klein o similar col·locada	50,00
B0911000	KG	Adh.apl.2cares,cautxú Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució	3,61
B0A14200	KG	Filferro recuit,d=1,3mm Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,06
B0A14300	KG	Filferro recuit,D=3mm Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,96
B0A31000	KG	Clau acer Clau acer	0,94
B0A32000	KG	Clau acer galv. Clau acer galvanitzat	1,42
B0A44000	CU	Visos,p/guix lam. Visos per a plaques de guix laminat	9,02
B0A75400	U	Abraçadora plàstica,d/int.=12mm Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior	0,21
B0A75900	U	Abraçadora plàstica,d/int.=22mm Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior	0,29

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

B0B2A000	KG	Acer b/corrugada B 500 S Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,67
B0B34121	M2	Malla el.b/corrug.ME 10x10cm,D:3-3mm,B500T,6x2,2m Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm , D:3-3 mm , B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE 36092	1,34
B0CC5000	M2	Placa de guix laminat g=15mm Placa de guix laminat de 15 mm de gruix	5,58
B0CKU001	M2	Planxa Zn natural,g=0,82mm,p/coberta Planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix, per a cobertes	28,80
B0CU50G0	M2	Tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=19mm Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 19 mm de gruix	7,19
B0D21030	M	Tauló fusta pi p/10 usos Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,36
B0D31000	M3	Llata fusta pi Llata de fusta de pi	202,51
B0D625A0	CU	Puntal met.telescòpic h=3m,150usos Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	6,83
B0D81680	M2	Plafó met.50x250cm,50usos Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos	0,98
B0DZA000	L	Desencofrant Desencofrant	1,80
B0DZP600	U	Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm	0,45
B0F13252	U	Maó massís,el.manual R10,290x140x50mm,c.vist.,categoria I,HD Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,33
B0F15252	U	Maó massís el.mec.,290x140x50mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-E Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,32
B0F1DHA1	U	Maó calat,240x115x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771 Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,17
B0F85560	U	Supermaó 50x25x6cm,p/revestir Supermaó de 50x25x6 cm, per a revestir	0,43
B0FA12A0	U	Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,15

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

B0FDGP20	U	Rajola ceràm.refrac.220x55x20mm Rajola de ceràmica refractària, de 220x55x20 mm	0,46
B0FH21722	M2	Rajola ceràm. brill.,rect. 10x20 canto biselat Rajola de ceràmica esmaltada brillant de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt	10,92
B0G19A0D2	M2	Marbre blanc nacional Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada preu alt, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	62,44
B0H12000	M3	Quadró fusta melis Quadró de fusta de melis	941,75
B2RA1200	M3	Disposic.monodipòsit terres Disposició controlada a monodipòsit, de terres	2,97
B2RA3600	M3	Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa	13,21
B44Z501A	KG	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.s Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.localar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,02
B44Z502A	KG	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,t Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col.localar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,10
B5ZJ1160	M	Canal exterior .planxa zinc.,0,82mm,D=155mm/desen< Canal exterior de secció rectangular de planxa de zinc de gruix 0,82 mm, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, com a màxim	12,02
B5ZJA160	U	Ganxo+suport acer galv. p/can.gv.g=.5 d=155mm d<33cm Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D 155 mm i 33 cm de desenvolupament	3,12
B5ZZJLPT	U	Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,23
B5ZZU003	U	Part propor.elem.muntatge p/coberta planxa Zn Part proporcional d'elements de muntatge per a coberta de planxa de zinc	1,91
B7611A00	M2	Làm.butil g=1mm,1,2kg/m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2	8,47
B7621600	M2	Làm.EPDM g=1mm 1,15kg/m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm	5,52

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

B7C91820	M2 Feltre MW-roca 20-25kg/m3 g=60mm,kraft-alu. Feltre de llana de roca de 20 a 25 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini	2,42
B7J50010	DM3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp. Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	14,55
B7J50090	DM3 Massilla p/segell.,poliuretà monocomp. Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	13,05
B7J5009A	DM3 Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp. Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent	13,83
B7J500ZZ	KG Massilla p/junt cartró-guix Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,11
B7JZ00B0	M Cinta cautxú cru,p/junt membr. Cinta de cautxú cru per a junts de membranes	7,95
B7JZ00E1	M Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix laminat Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07
B84516B2	M2 Placa fusta osb,p/cel ras desm.,entramat Placa de fusta xapada llisa de 60 cm d'amplària i 60 cm de llargària, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult	68,02
B84ZB0E0	M2 Entramat metàl.lic ocult,susp.barra roscada,p/cel ras, Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	3,05
B84ZL030	M2 Entramat metàl.lic ocult, Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de platina, per a cel ras de plaques de 60x60 cm	3,25
B89ZB000	KG Esmalt sint. Esmalt sintètic	9,71
B89ZPD00	KG Pintura plàstica,p/int. Pintura plàstica per a interiors	3,33
B8AZB000	KG Vernís sint. Vernís sintètic	7,05
B8ZA1000	KG Segelladora Segelladora	6,15
B8ZA3000	KG Insecticida Protector químic insecticida-fungicida	6,23
B8ZAA000	KG Imprimació antioxidant Imprimació antioxidant	9,32

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

B8ZAH000	KG	Imprimació neutralitz. acrílica Imprimació neutralitzadora acrílica	16,37
B8ZAJ000	KG	Prod.decapant Producte decapant	6,23
B8ZAM000	KG	Imprimació fixadora acrílica Imprimació fixadora acrílica	6,89
B8ZAS025	KG	Consolid.base hidròf.,p/ceràm. Consolidant de base hidròfuga per a ceràmica	7,00
B8ZAW000	KG	Prod.decapant desincrust.genèr. Producte decapant desincrustador genèric	18,07
B96512D0	M	Vorada recta, MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa) Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340	4,87
B96AUC40	M	Vorada de xapa d'acer 'corten', 10x350mm Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa	46,00
B9CZ1000	KG	Beurada blanca Beurada blanca	0,75
B9CZ2000	KG	Beurada color Beurada de color	0,79
B9E11200	M2	Panot gris 20x20x2,5cm,1a t2 Panot gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, tipus 2	4,21
B9EAU030	M2	Mosaic hidràulic 3 colors dibuix, 20x20cm Mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a tres colors, de 20x20 cm	125,19
B9GZ1200	T	Pols quars color Pols de quars de color	1.444,68
B9Z2U010	KG	Cera carnaúba+resines veg.p/paviments Cera de carnaúba i resines vegetals per a paviments	48,34
BA1127E6	M2	Finestra fusta Finestra de fusta de roure per a envernissar, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies	120,00
BABGU011	M2	Tub d'acer Tub d'acer de 40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer conformada en fred	120,00

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

BANA7175	U	Bast.envà porta fus. p/llum bast.=80cmx200cm Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	21,88
BAQD2275	U	Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llisces+int.fusta,80cm Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	65,00
BAQD7275	U	Fulla bat.porta int.fusta sapel. 35mm,c.llisces+int.fusta,70c Fulla batent per a porta interior, de fusta de sapel.li per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	43,50
BAQDU135	U	Fulla bat.porta int.fusta 40mm,c.llisces fusta,dens.mitjana,8 Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	49,23
BAZ11196	M	Tapajunts fusta roure p/envernissar,sec.rectang.llisca,9mmx60 Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	1,62
BAZ27100	M	Galze p/folrat bast.base envà,p/full.bat.,roure Galze per a folrat de bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar	2,28
BAZGB160	U	Ferramenta p/porta entr.preu sup.,1bat. Ferramenta per a porta d'entrada, preu superior, amb una fulla batent	34,97
BAZGC160	U	Ferramenta p/porta int.preu sup.,1bat. Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent	17,88
BAZGC260	U	Ferramenta p/porta int.preu alt,1bat. Ferramenta per a porta d'interior, preu alt, amb una fulla batent	15,55
BAZGC360	U	Ferramenta p/porta int.,t3,1bate. Ferramenta per a porta d'interior	11,65
BC121600	M2	Vidre lluna incolora ,g=6mm Vidre lluna incolora de gruix 6 mm	22,34
BC171B20	M2	Vidre aïlla.2 llunes incolora,4+6mm,cambra 8mm Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 i 6 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm	36,59
BC171N10	M2	Vidre aïlla.2 llunes incolora,6+10mm,cambra 6mm Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 10 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm	51,32
BC1K1300	M2	Mirall lluna incolora,g=3mm Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	22,56
BD145D80	M	Tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100 mm, per a unió	19,22

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

BD14DA30	ML	Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosold	9,30
BD1Z5000	UT	Brida per a tub de planxa galvanitzada	9,19
BD1ZDA00	UT	Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de dià	1,68
BD3112B6	U	Caix.sifònica PVC,reixeta acer inox.,D=200mm,5x40mm+1x50mm Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm	20,00
BD7FS9B0	M	Tub PVC paret estruct.p/claveg.,D=160mm,SN4,L<=6m Tub de PVC de paret estructurada per a clavegueró, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m <sup>2</sup> ) segons norma PNE-prEN 13476 i de llargària 6 m, com a màxim	5,27
BD7K3440	M	Tub PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,p/unió ane Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m <sup>2</sup> ) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	23,46
BDDZ3150	U	Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa D70cm,145kg Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes	70,35
BDDZ51D0	U	Graó p/pou reg.ferro colat nod.,200x200x200mm,1,7kg Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes	2,50
BDW3B900	U	Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	16,68
BDW3EB00	U	Accessori genèric p/tub poliprop.D=200mm Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm	43,46
BDW47AW0	UT	Accessori per a baixant de tub de fosa grisa de DN 100 mm	2,09
BDW49A30	UT	Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm i	10,95
BDY3B900	U	Element munt. p/tub PVC,D=160mm Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,25
BDY3EB00	U	Element de munt.p/tub poliprop.D=200mm Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm	0,89
BDY41AF0	UT	Element de muntatge per a baixant de tub de fosa grisa de D	1,91
BDY4BA30	UT	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-t	1,01
BDY4BA31		Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	16,15
BF529300	M	Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057 Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	3,32

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

BF534300	M	Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,UNE-EN 1057 Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	2,01
BF538300	M	Tub Cu R220 (recuit),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN 1057 Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057	2,94
BFW529B0	U	Accessori p/tubs Cu semid.,D=22mm,p/soldar capil.lar. Accessori per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,52
BFW534B0	U	Accessori p/tubs Cu recuit,D=12mm,p/soldar capil.lar. Accessori per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,83
BFW538B0	U	Accessori p/tubs Cu recuit,D=18mm,p/soldar capil.lar. Accessori per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	1,25
BFY529B0	U	Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=22mm,p/soldar capil.lar. Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 22 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,29
BFY534B0	U	Pp.elem.munt.,p/tubs Cu recuit,D=12mm,p/soldar capil.lar. Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 12 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,15
BFY538B0	U	Pp.elem.munt.,p/tubs Cu recuit,D=18mm,p/soldar capil.lar. Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure recuit, de 18 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,21
BG121300	U	Caixa 2aïll.polièst.reforç.,180x270x170mm Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 180x270x170 mm	23,57
BG134701	U	Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,10 mòduls,p/encast Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a encastar	17,49
BG144902	U	Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,3 fil.x22mòduls,p/munt. Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment	126,21
BG151D11	U	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,p/encastar Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal i per a encastar	2,38
BG161411	U	Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.normal,p/encastar Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció normal i per a encastar	1,41
BG161611	U	Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.normal,p/encastar Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció normal i per a encastar	2,55



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

BG1A0440	U	Armari metàl.300x300x120 a 500x600x120mm,ext.,porta+finestre Armari metàl.lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, porta amb finestreta	123,72
BG1B0660	U	Armari polièster 600x400x200mm,porta+finestreta Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta	213,43
BG1M1110	U	Caix.gral.prot/mes. polièst.,280x550x190mm,1 compt.monofàs. Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador monofàsic	70,08
BG1PU100	U	Conjunt protecció+mesura T-2 p/comp.1tarifa,15-63kW-400V,s/c Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de 15 a 63 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, sense ICP i sense interruptor diferencial	209,17
BG222710	M	Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,18
BG222810	M	Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,23
BG326200	M	Conductor de Cu UNE H07V-R,1x1,5mm2 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm2	0,29
BG326300	M	Conductor de Cu UNE H07V-R,1x2,5mm2 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2	0,47
BG326400	M	Conductor de Cu UNE H07V-R,1x4mm2 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2	0,78
BG326500	M	Conductor de Cu UNE H07V-R,1x6mm2 Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2	1,21
BG41149C	U	Interruptor auto.magnet.,I=20A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2 Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	22,91
BG415A99	U	Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	8,90

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

BG415A9B	U	Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	9,05
BG415A9C	U	Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	9,29
BG415A9D	U	Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	9,49
BG415D9D	U	Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60 Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	21,29
BG415DJK	U	Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	121,33
BG42129D	U	Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,bipol.(2P),0,03A,fi Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	23,56
BG4243JK	U	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,tetrapol.(4P),0,3A,fix Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	124,36
BG438330	U	Tallacircuit (III) gavineta 63A,base 1 Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 63 A amb base de grandària 1	46,55
BG515780	U	Comptador trif.,3fils,activa,230/400V,p/trafo,5A Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A	179,32
BG5AB520	U	Transformador 100/5A,5VA,cl.1 Transformador d'intensitat 100/5 A, 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044	15,19
BG611020	U	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt	0,94

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

BG613020	U	Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt	2,12
BG621193	U	Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,p/en Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	3,31
BG621G93	U	Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,p/encastar Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	3,51
BG621J93	U	Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,p/e Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar	6,80
BG631153	U	Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,p/ Preses de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	3,67
BG631EA3	U	Presa corrent,tipus univ.,espigues planes,(2P+T),25A/250V,a/ Preses de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar	6,28
BG63D15S	U	Presa corrent,p/munt.superf.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+caixa es Preses de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt	3,40
BG641177	U	Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu altp/encas Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar	6,27
BG671113	U	Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt	2,71
BG671133	U	Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt	6,71
BGA12520	U	Avisador adossable 230V,musical,preu alt Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt	11,97
BGW12000	U	P.p.accessoris caixa doble aïllament Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament	5,47
BGW14000	U	P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució	1,25
BGW1A000	U	P.p.accessoris p/armaris metàl.lics Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl.lics	4,34
BGW1B000	U	P.p.accessoris p/armaris polièster Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster	4,34
BGW1M000	U	P.p.accessoris caix.gen.prot./mes. Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció i mesura	2,65

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

BGW41000	U	P.p.accessoris p/interr.magnetot. Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,35
BGW42000	U	P.p.accessoris p/interr.difer. Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,32
BGW43000	U	P.p.accessoris p/tallacirc.ganiv. Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	0,21
BGW63000	U	P.p.accessoris p/end. Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,30
BGW6A000	U	P.p.accessoris p/transf.int. Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat	0,41
BGWA1000	U	P.p.accessoris p/avis.acúst.munt.superf. Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats superficialment	0,28
BGY43000	U	P.p.elem.especials p/tallacirc.ganiv. Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	0,85
BH115320	U	Llumenera p/munt.superf.,xassís planx.acer esmalt.,difusor r Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl.lic, per a 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58 W, (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF	61,15
BH115620	U	Llumenera p/munt.superf.,xassís planx.acer esmalt.,difusor r Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl.lic, per a 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58 W, 2 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF	101,82
BH1D59322	U	Llumenera daltalight deep ringo Llumenera decorativa tipus downlight model daltalight deep ringo o similar	52,00
BH614532	U	Llum.emerg.circ.,2x baix cons.16W200lúm.,auton<1h,p/enc. Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment lluminós de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, per a encastar en sostre o paret	61,16
BHU82113	U	Làmp.fluorescent,casquet G24d-1,13W,230V,Tª color 3000/4000K Làmpada fluorescent amb casquet G24d-1, de 13 W de potència, 230 V de tensió d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=82	4,45
BHU82114	ut	Llumenera daltalight ultra-X ringo	46,00
BHU8T3Q0	U	Làmp.fluorescent tub.,T26/G13,58W,color estàndard,IRC=70-85 Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	4,69

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

BHW11000	U	P.p.accessoris,llum.decor.tub.fluor.,munt.superf. Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment	0,48
BHW61000	U	P.p.accessoris llum.emerg./senyal. Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,48
BJ13B21B	U	Lavabo porcel.,senz.,ampl.45-60cm,c.blanc,preu alt,p/encasta Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, per a encastar	61,24
BJ14BA1P	U	Inodor porcel. vitrif.,vert.,cist.,c.blanc,preu alt,p/col.so Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, amb els elements de fixació i per a col.locar sobre el paviment	180,03
BJ16B21B	U	Urinari porcel. vitrif.,evac.sifònica,c.blanc,preu alt,mural Urinari de porcellana vitrificada amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions murals i connector per a ramal de plom	131,20
BJ23112G	U	Aixeta m.lavabo,cromat,preu alt,maniguets Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	46,29
BJ248126	ut	botonera de descarrega	10,00
BJ24A121	U	Aixeta cisterna,cromat,preu alt,1/2" Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"	11,68
BJ25112G	U	Aixeta mescl.p/bidet,cromat,preu alt,maniguets Aixeta de classe mescladora per a bidet, per a muntar superficialment sobre aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	37,98
BJ2Z4125	U	Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu alt,sortida 3/8" i e Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/8" i entrada de 3/8"	14,07
BJ2Z4127	U	Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu alt,sortida 1/2" i e Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1/2" i entrada de 1/2"	16,41
BJ3317N7	U	Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=32mm,connect.sifó/ramal Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	4,19
BJ3617NG	U	Desguàs recte urinari,PVC,D=32mm,p/connect.ramal Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC	1,09

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

BJM15020	U	Compta.aigua electr. p/aigua freda,classeC,calibre 20mm,Qn=2 Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m3/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical	112,80
BN313420	U	Vàlvula esfera manual+rosca DN=3/8",PN=16bar,bronze Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", 16 bar de PN, de bronze, preu alt	9,31
BN315420	U	Vàlvula esfera manual+rosca DN=3/4",PN=16bar,bronze Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 16 bar de PN, de bronze, preu alt	13,56
BQU12111	U	Transport mòdul prefabricat magatzem 3,7x2,3m Transport de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció	110,10
BQU12220	U	Transport mòdul prefabricat oficina 6x2,3m paret plafó acer Transport de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina en obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció	115,57
C1101200	H	Compressor+dos martells pneumàtics Compressor amb dos martells pneumàtics	16,28
C1311120	H	Pala carregadora sobre pneumàtics,mitjana Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana	54,50
C1315010	H	Retroexcavadora petita Retroexcavadora petita	33,08
C133A030	H	Picó vibrant,dúplex,1300 kg Picó vibrant dúplex de 1300 kg	11,86
C133A0J0	H	Picó vibrant,plac.30x33cm Picó vibrant amb placa de 30x33 cm	8,48
C1501700	H	Cam.transp. 7 t Camió per a transport de 7 t	31,42
C1503000	H	Camió grua Camió grua	44,75
C1701100	H	Camió bomba formigonar Camió amb bomba de formigonar	151,25
C1705600	H	Formigonera 165l Formigonera de 165 l	1,68
C1709A00	H	Estenedora p/paviment formigó Estenedora per a paviments de formigó	75,97

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS SIMPLES

---

C170H000	H	Màquina tallajunts Màquina tallajunts	10,15
C2001000	H	Martell trenc.man. Martell trencador manual	3,40
C2003000	H	Remolinador mecànic Remolinador mecànic	4,18
C2005000	H	Regle vibratori Regle vibratori	4,67
C200C000	H	Màquina disc punx.met. Màquina amb disc de punxes metàl.liques	2,83
C200G000	H	Màquina de regates Màquina de fer regates	1,79
C200P000	H	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,10
D0701912	ut	Suport d'acer galvanitzat col.locat	21,00
D0705A2B2	M3	Morter de calç i sorra Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 3,5, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	143,46
R00005	mI	tira llum led	20,00
R00006	mI	Remat superior amb rajola ceràmica	1,50
R00007	M2	Taulell OSB	60,00
R00008	ut	Ferreteria necessaria per a la construcció de moble	80,00
R00010	ut	Bidet recuperat o de compra similar	50,00

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**B0312020 T Sorra pedra granit.p/morters**

Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters

A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	0,00	0,08
A0140000	Manobre	0,290 H	18,39	5,33
			Total =	5,41

**D0391311 M3 Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165I**

Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000	Manobre especialista	1,050 H	19,03	19,98
B0312020	Sorra pedra granit.p/morters	1,520 T	5,41	8,22
B0512401	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	0,200 T	94,44	18,89
C1705600	Formigonera 165l	0,750 H	1,68	1,26
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,000 % s/	48,35	0,20
			Total =	48,55

**D0701641 M3 Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,2**

Mortor de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

B0312020	Sorra pedra granit.p/morters	1,630 T	5,41	8,82
B0514301	Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S 32,5,sacs	0,250 T	94,44	23,61
C1705600	Formigonera 165l	0,700 H	1,68	1,18
B0111000	Aigua	0,200 M3	1,63	0,33
A0150000	Manobre especialista	1,000 H	19,03	19,03
			Total =	52,97

**D0701821 M3 Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,3**

Mortor de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000	Manobre especialista	1,000 H	19,03	19,03
B0111000	Aigua	0,200 M3	1,63	0,33
B0312020	Sorra pedra granit.p/morters	1,520 T	5,41	8,22
B0531310	Calç amara.pasta CL 90	0,380 KG	94,44	35,89
C1705600	Formigonera 165l	0,700 H	1,68	1,18
			Total =	64,65



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

---

**D0701911 M3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra**

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000	Manobre especialista	1,000 H	19,03	19,03
B0111000	Aigua	0,200 M3	1,63	0,33
B0312020	Sorra pedra granit.p/morters	1,480 T	5,41	8,01
B0512401	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	0,450 T	94,44	42,50
C1705600	Formigonera 165l	0,700 H	1,68	1,18
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,000 % s/	71,05	0,19
			Total =	71,24

**D070A4D1 M3 Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra**

Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

C1705600	Formigonera 165l	0,725 H	1,68	1,22
B0111000	Aigua	0,200 M3	1,63	0,33
B0312020	Sorra pedra granit.p/morters	1,530 T	5,41	8,28
B0514301	Ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S 32,5,sacs	0,200 T	94,44	18,89
B0532310	Calç aèria CL 90,p/constr.	400,000 KG	0,09	36,00
A0150000	Manobre especialista	1,050 H	19,03	19,98
			Total =	84,70

**D070A8B1 M3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra**

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000	Manobre especialista	1,050 H	19,03	19,98
B0111000	Aigua	0,200 M3	1,63	0,33
B0312020	Sorra pedra granit.p/morters	1,380 T	5,41	7,47
B0512401	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	0,380 T	94,44	35,89
B0532310	Calç aèria CL 90,p/constr.	190,000 KG	0,09	17,10
C1705600	Formigonera 165l	0,725 H	1,68	1,22
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,000 % s/	81,99	0,20
			Total =	82,19

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**D0714731 M3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L+sorra pedra gra**

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m<sup>3</sup> de ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm<sup>2</sup> de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0150000	Manobre especialista	1,000 H	19,03	19,03
B0111000	Aigua	0,200 M3	1,63	0,33
B0312020	Sorra pedra granit.p/morters	1,580 T	5,41	8,55
B0512401	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	0,300 T	94,44	28,33
B081C010	Addit. inclus.aire/plastificant p/mortor,UNE-EN	0,600 KG	1,07	0,64
C1705600	Formigonera 165l	0,700 H	1,68	1,18
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,000 % s/	58,06	0,19
			Total =	58,25

**D07J1100 M3 Pasta guix YG**

Pasta de guix YG

A0149000	Manobre guixaire	1,000 H	18,39	18,39
B0111000	Aigua	0,600 M3	1,63	0,98
B0521100	Guix YG	800,000 KG	0,10	80,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,000 % s/	99,37	0,18
			Total =	99,55

**D0B2A100 KG Acer b/corruq.obra man.taller B 500 S**

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic  $\geq 500$  N/mm<sup>2</sup>

A0124000	Oficial 1a ferrallista	0,005 H	21,99	0,11
B0B2A000	Acer b/corruqada B 500 S	1,050 KG	0,67	0,70
A0134000	Ajudant ferrallista	0,005 H	19,53	0,10
B0A14200	Filferro recuit,d=1,3mm	0,010 KG	1,06	0,01
			Total =	0,92

**D0B34123 M2 Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 10x10cm,D:3-3mm,B500T,6**

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 10 x 10 cm D: 3 - 3 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

A0124000	Oficial 1a ferrallista	0,002 H	21,99	0,04
A0134000	Ajudant ferrallista	0,002 H	19,53	0,04
B0B34121	Malla el.b/corruq.ME 10x10cm,D:3-	1,000 M2	1,34	1,47
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,000 % s/	1,55	0,00
			Total =	1,55

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**E4445115 KG Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+**

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000	Oficial 1a soldador	0,025 H	22,36	0,56
A0135000	Ajudant soldador	0,013 H	19,60	0,25
B44Z501A	Acer S275JR,peça	1,000 KG	1,02	1,02
C200P000	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	0,025 H	3,10	0,08
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 % s/	1,91	0,02
			Total =	1,93

**E45917G3 M3 Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/l,cubilot**

Formigó per a sostres amb elements resistent industrialitzats, HA-25/P/20/l de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

B0651080	Formigó HA-25/P/20/l,>=250kg/m3 ciment	1,050 M3	50,57	53,10
A0122000	Oficial 1a paleta	0,294 H	21,99	6,47
A0140000	Manobre	1,176 H	18,39	21,63
			Total =	81,20

**E4B93000 KG Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre elem.indust.**

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic  $\geq 500$  N/mm<sup>2</sup> per a l'armadura de sostres amb elements resistent industrialitzats

A0124000	Oficial 1a ferrallista	0,010 H	21,99	0,22
A0134000	Ajudant ferrallista	0,010 H	19,53	0,20
B0A14200	Filferro recuit,d=1,3mm	0,010 KG	1,06	0,01
D0B2A100	Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S	1,020 KG	0,92	0,94
			Total =	1,37

**E4F225D8 M3 Paret 1cara,g=14cm,maó massís man.,HD,R-**

Paret estructural d'una cara vista de 14 cm de gruix, de maó massís d'elaboració manual, HD, R-10, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm<sup>2</sup>), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm<sup>2</sup>

A0122000	Oficial 1a paleta	10,600 H	21,99	233,09
A0140000	Manobre	5,300 H	18,39	97,47
B0F13252	Maó massís,el.manual	397,000 U	0,33	139,92
D0714731	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L+sorra	0,194 M3	58,25	12,04
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 % s/	482,52	8,26
			Total =	490,78

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**E8AA2BC0 M2 Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.**

Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat

A012D000	Oficial 1a pintor	0,390 H	22,37	8,72
A013D000	Ajudant pintor	0,040 H	19,86	0,79
B8AZB000	Vernís sint.	0,250 KG	7,05	1,80
B8ZA3000	Insecticida	0,150 KG	6,23	0,93
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	12,24	0,14

Total = 12,38

**E8AA2BC02 M2 Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.**

Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat

A012D000	Oficial 1a pintor	0,390 H	22,37	8,72
A013D000	Ajudant pintor	0,040 H	19,86	0,79
B8AZB000	Vernís sint.	0,250 KG	7,05	1,80
B8ZA3000	Insecticida	0,150 KG	6,23	0,93
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	12,24	0,14

Total = 12,38

**EANA7175 U Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=80cmx200cm**

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

BANA7175	Bast.envà porta fus. p/llum bast.=80cmx200cm	1,000 U	21,88	21,88
----------	--	---------	-------	-------

Total = 21,88

**EANA71752 U Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=70cmx200cm**

Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

BANA7175	Bast.envà porta fus. p/llum bast.=80cmx200cm	1,000 U	21,88	21,88
----------	--	---------	-------	-------

Total = 21,88

**EAP17175 U Folrat bast.envà.porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx200cm**

Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissat per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

A012A000	Oficial 1a fuster	0,500 H	22,36	11,18
B0A31000	Clau acer	0,055 KG	0,94	0,05
BAZ27100	Galze p/folrat bast.base envà,p/full.bat.,roure	5,400 M	2,28	12,31

Total = 23,54

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

---

**EAP171752 U Folrat bast.env.p/porta fulles bat.,roure,llum bast.=70cmx20**

Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària

A012A000	Oficial 1a fuster	0,500 H	22,36	11,18
B0A31000	Clau acer	0,055 KG	0,94	0,05
BAZ27100	Galze p/folrat bast.base envà,p/full.bat.,roure	5,400 M	2,28	12,31
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 % s/	23,54	0,28
			<b>Total =</b>	<b>23,82</b>

**EAQD2275 U Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,80cm**

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

A012A000	Oficial 1a fuster	1,050 H	22,36	23,48
A013A000	Ajudant fuster	0,046 H	19,68	0,91
BAQD2275	Fulla bat.porta int.fusta roure	1,000 U	65,00	65,00
BAZGC160	Ferramenta p/porta int.preu sup.,1bat.	1,000 U	17,88	17,88
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 % s/	107,27	0,61
			<b>Total =</b>	<b>107,88</b>

**EAQD22752 U Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,70cm**

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

A012A000	Oficial 1a fuster	1,050 H	22,36	23,48
A013A000	Ajudant fuster	0,046 H	19,68	0,91
BAQD2275	Fulla bat.porta int.fusta roure	1,000 U	65,00	65,00
BAZGC160	Ferramenta p/porta int.preu sup.,1bat.	1,000 U	17,88	17,88
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 % s/	107,27	0,61
			<b>Total =</b>	<b>107,88</b>

**EAQD72752 U Fulla bat.porta corr.fusta roure. 35mm,c.llises+int.fusta,70**

Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 203 cm d'alçària

A012A000	Oficial 1a fuster	1,050 H	22,36	23,48
A013A000	Ajudant fuster	0,046 H	19,68	0,91
BAQD7275	Fulla bat.porta int.fusta sapel.	1,000 U	43,50	43,50
BAZGC260	Ferramenta p/porta int.preu alt,1bat.	1,000 U	15,55	15,55
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 % s/	83,44	0,61
			<b>Total =</b>	<b>84,05</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**EAQDU135 U Fulla bat.porta int.fusta 40mm,c.lises fusta,OSB,g=8mm,mela**

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

A012A000	Oficial 1a fuster	0,855 H	22,36	19,12
A013A000	Ajudant fuster	0,038 H	19,68	0,75
BAQDU135	Fulla bat.porta int.fusta 40mm,c.lises	1,000 U	49,23	49,23
BAZGC360	Ferramenta p/porta int.,t3,1bate.	1,000 U	11,65	11,65
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 % s/	80,75	0,50
			Total =	81,25

**EAZ11196 M Tapajunts fusta roure,sec.rectang.llisa,9mmx60mm**

Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

A012A000	Oficial 1a fuster	0,044 H	22,36	0,98
B0A31000	Clau acer	0,011 KG	0,94	0,01
BAZ11196	Tapajunts fusta roure	1,050 M	1,62	1,70
			Total =	2,69

**EAZ111962 M Tapajunts fusta roure,sec.rectang.llisa,9mmx60mm**

Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

A012A000	Oficial 1a fuster	0,044 H	22,36	0,98
B0A31000	Clau acer	0,010 KG	0,94	0,01
BAZ11196	Tapajunts fusta roure	1,000 M	1,62	1,70
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	2,69	0,01
			Total =	2,70

**EF5293B2 M Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat**

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

A012M000	Oficial 1a muntador	0,150 H	22,72	3,41
A013M000	Ajudant muntador	0,150 H	19,53	2,93
B0A75900	Abraçadora plàstica,d/int.=22mm	0,500 U	0,29	0,15
BF529300	Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-	1,000 M	3,32	3,39
BFW529B0	Accessori p/tubs Cu semid.,D=22mm,p/soldar	0,300 U	1,52	0,46
BFY529B0	Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=22mm,p/soldar	1,000 U	0,29	0,29
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	10,63	0,10
			Total =	10,73

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**EF5293B7 M Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat**

Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

A012M000	Oficial 1a muntador	0,180 H	22,72	4,09
A013M000	Ajudant muntador	0,180 H	19,53	3,52
BF529300	Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-	1,000 M	3,32	3,39
BFW529B0	Accessori p/tubs Cu semid.,D=22mm,p/soldar	0,300 U	1,52	0,46
BFY529B0	Pp.elem.munt.,p/tubs Cu semid.,D=22mm,p/soldar	1,000 U	0,29	0,29
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	11,75	0,11

Total = 11,86

**EF5343B2 M Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà**

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment

A012M000	Oficial 1a muntador	0,115 H	22,72	2,61
A013M000	Ajudant muntador	0,115 H	19,53	2,25
B0A75400	Abraçadora plàstica,d/int.=12mm	0,500 U	0,21	0,11
BF534300	Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,UNE-EN	1,000 M	2,01	2,05
BFW534B0	Accessori p/tubs Cu recuit,D=12mm,p/soldar	0,300 U	0,83	0,25
BFY534B0	Pp.elem.munt.,p/tubs Cu recuit,D=12mm,p/soldar	1,000 U	0,15	0,15
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	7,42	0,07

Total = 7,49

**EF5343B7 M Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà**

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

A012M000	Oficial 1a muntador	0,135 H	22,72	3,07
A013M000	Ajudant muntador	0,135 H	19,53	2,64
BF534300	Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,UNE-EN	1,000 M	2,01	2,05
BFW534B0	Accessori p/tubs Cu recuit,D=12mm,p/soldar	0,300 U	0,83	0,25
BFY534B0	Pp.elem.munt.,p/tubs Cu recuit,D=12mm,p/soldar	1,000 U	0,15	0,15
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	8,16	0,09

Total = 8,25

**EF5383B7 M Tub Cu R220 (recuit),DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà**

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat encastat

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

A012M000	Oficial 1a muntador	0,170 H	22,72	3,86
A013M000	Ajudant muntador	0,170 H	19,53	3,32
BF538300	Tub Cu R220 (recuit),DN=18mm,g=1mm,UNE-EN	1,000 M	2,94	3,00
BFW538B0	Accessori p/tubs Cu recuit,D=18mm,p/soldar	0,300 U	1,25	0,38
BFY538B0	Pp.elem.munt.,p/tubs Cu recuit,D=18mm,p/soldar	1,000 U	0,21	0,21
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	10,77	0,11
			Total =	10,88

**EG121302 U Caixa 2aïll.polièst.reforç.,270x180x170mm,superf.**

Caixa de doble aïllament de polièster reforçat, de 270x180x170 mm i muntada superficialment

A012H000	Oficial 1a electricista	0,250 H	22,72	5,68
A013H000	Ajudant electricista	0,250 H	19,50	4,88
BG121300	Caixa 2aïll.polièst.reforç.,180x270x170mm	1,000 U	23,57	23,57
BGW12000	P.p.accessoris caixa doble aïllament	1,000 U	5,47	5,47
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	39,60	0,16
			Total =	39,76

**EG134701 U Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,10 mòduls,encastad**

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada

A012H000	Oficial 1a electricista	0,100 H	22,72	2,27
A013H000	Ajudant electricista	0,080 H	19,50	1,56
BG134701	Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,10	1,000 U	17,49	17,49
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	21,32	0,06
			Total =	21,38

**EG151D11 U Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada**

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada

A012H000	Oficial 1a electricista	0,500 H	22,72	11,36
A013H000	Ajudant electricista	0,050 H	19,50	0,98
BG151D11	Caixa	1,000 U	2,38	2,38
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	14,72	0,19
			Total =	14,91

**EG161411 U Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.normal,encastada**

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció normal, encastada

A012H000	Oficial 1a electricista	0,500 H	22,72	11,36
A013H000	Ajudant electricista	0,050 H	19,50	0,98
BG161411	Caixa	1,000 U	1,41	1,41
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	13,75	0,19
			Total =	13,94



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

---

**EG161611 U Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.normal,encastada**

Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada

A012H000	Oficial 1a electricista	0,500 H	22,72	11,36
A013H000	Ajudant electricista	0,150 H	19,50	2,93
BG161611	Caixa	1,000 U	2,55	2,55
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	16,84	0,21
			Total =	17,05

**EG222711 M Tub flexible corrugat PVC, DN=20mm, 1J, 320N, 2000V, encastat**

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000	Oficial 1a electricista	0,016 H	22,72	0,36
A013H000	Ajudant electricista	0,020 H	19,50	0,39
BG222710	Tub flexible corrugat	1,000 M	0,18	0,18
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	0,93	0,01
			Total =	0,94

**EG222811 M Tub flexible corrugat PVC, DN=25mm, 1J, 320N, 2000V, encastat**

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000	Oficial 1a electricista	0,016 H	22,72	0,36
A013H000	Ajudant electricista	0,020 H	19,50	0,39
BG222810	Tub flexible corrugat	1,000 M	0,23	0,23
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	0,98	0,01
			Total =	0,99

**EG326206 M Conductor Cu UNE H07V-R, 1x1,5mm<sup>2</sup>, col.tub**

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1,5 mm<sup>2</sup>, col.locat en tub

A012H000	Oficial 1a electricista	0,010 H	22,72	0,23
A013H000	Ajudant electricista	0,010 H	19,50	0,20
BG326200	Conductor de Cu UNE H07V-R, 1x1,5mm <sup>2</sup>	1,000 M	0,29	0,30
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	0,73	0,01
			Total =	0,74

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

---

**EG326306 M Conductor Cu UNE H07V-R,1x2,5mm2,col.tub**

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub

A012H000	Oficial 1a electricista	0,010 H	22,72	0,23
A013H000	Ajudant electricista	0,010 H	19,50	0,20
BG326300	Conductor de Cu UNE H07V-R,1x2,5mm2	1,000 M	0,47	0,48
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	0,91	0,01
			Total =	0,92

**EG326406 M Conductor Cu UNE H07V-R,1x4mm2,col.tub**

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x4 mm2, col.locat en tub

A012H000	Oficial 1a electricista	0,010 H	22,72	0,23
A013H000	Ajudant electricista	0,010 H	19,50	0,20
BG326400	Conductor de Cu UNE H07V-R,1x4mm2	1,000 M	0,78	0,80
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	1,23	0,01
			Total =	1,24

**EG326506 M Conductor Cu UNE H07V-R,1x6mm2,col.tub**

Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x6 mm2, col.locat en tub

A012H000	Oficial 1a electricista	0,015 H	22,72	0,34
A013H000	Ajudant electricista	0,015 H	19,50	0,29
BG326500	Conductor de Cu UNE H07V-R,1x6mm2	1,000 M	1,21	1,23
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	1,86	0,01
			Total =	1,87

**EG41149C U Interruptor auto.magnet.I=20A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2m**

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000	Oficial 1a electricista	0,200 H	22,72	4,54
A013H000	Ajudant electricista	0,200 H	19,50	3,90
BG41149C	Interruptor auto.magnet.,I=20A,ICP-	1,000 U	22,91	22,91
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000 U	0,35	0,35
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	31,70	0,13
			Total =	31,83

**EG415A99 U Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60**

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

A012H000	Oficial 1a electricista	0,200 H	22,72	4,54
A013H000	Ajudant electricista	0,200 H	19,50	3,90
BG415A99	Interrupctor auto.magnet.,I=10A,PIA	1,000 U	8,90	8,90
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000 U	0,35	0,35
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	17,69	0,13
			Total =	17,82

**EG415A9B U Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60**

Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000	Oficial 1a electricista	0,200 H	22,72	4,54
A013H000	Ajudant electricista	0,200 H	19,50	3,90
BG415A9B	Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA	1,000 U	9,05	9,05
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000 U	0,35	0,35
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	17,84	0,13
			Total =	17,97

**EG415A9C U Interrupctor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60**

Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000	Oficial 1a electricista	0,200 H	22,72	4,54
A013H000	Ajudant electricista	0,200 H	19,50	3,90
BG415A9C	Interrupctor auto.magnet.,I=20A,PIA	1,000 U	9,29	9,29
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000 U	0,35	0,35
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	18,08	0,13
			Total =	18,21

**EG415A9D U Interrupctor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60**

Interrupctor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000	Oficial 1a electricista	0,200 H	22,72	4,54
A013H000	Ajudant electricista	0,200 H	19,50	3,90
BG415A9D	Interrupctor auto.magnet.,I=25A,PIA	1,000 U	9,49	9,49
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000 U	0,35	0,35
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	18,28	0,13
			Total =	18,41

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

---

**EG415D9D U Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60**

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000	Oficial 1a electricista	0,200 H	22,72	4,54
A013H000	Ajudant electricista	0,200 H	19,50	3,90
BG415D9D	Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA	1,000 U	21,29	21,29
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000 U	0,35	0,35
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	30,08	0,13

Total = 30,21

**EG415DJK U Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall**

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000	Oficial 1a electricista	0,330 H	22,72	7,50
A013H000	Ajudant electricista	0,200 H	19,50	3,90
BG415DJK	Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA	1,000 U	121,33	121,33
BGW41000	P.p.accessoris p/interr.magnetot.	1,000 U	0,35	0,35
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	133,08	0,17

Total = 133,25

**EG42129D U Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,bipol.(2P),0,03A,fi**

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000	Oficial 1a electricista	0,350 H	22,72	7,95
A013H000	Ajudant electricista	0,200 H	19,50	3,90
BG42129D	Interruptor	1,000 U	23,56	23,56
BGW42000	P.p.accessoris p/interr.difer.	1,000 U	0,32	0,32
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	35,73	0,18

Total = 35,91

**EG4243JK U Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,tetrapol.(4P),0,3A,fix**

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

A012H000	Oficial 1a electricista	0,500 H	22,72	11,36
A013H000	Ajudant electricista	0,200 H	19,50	3,90
BG4243JK	Interrupctor	1,000 U	124,36	124,36
BGW42000	P.p.accessoris p/interr.difer.	1,000 U	0,32	0,32
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	139,94	0,23
			Total =	140,17

**EG438332 U Tallacircuit (III) gavineta 63A,base 1,munt.superf.+cargols**

Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 63 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols

A012H000	Oficial 1a electricista	0,450 H	22,72	10,22
A013H000	Ajudant electricista	0,100 H	19,50	1,95
BG438330	Tallacircuit (III) gavineta 63A,base 1	1,000 U	46,55	46,55
BGW43000	P.p.accessoris p/tallacirc.ganiv.	1,000 U	0,21	0,21
BGY43000	P.p.elem.especials p/tallacirc.ganiv.	1,000 U	0,85	0,85
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	59,78	0,18
			Total =	59,96

**EG515782 U Comptador trif.,3F,activa,230/400V,p/trafo,5A,munt.superf.**

Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, per a trafos d'intensitat de 5 A i muntat superficialment

A012H000	Oficial 1a electricista	0,033 H	22,72	0,75
A013H000	Ajudant electricista	0,150 H	19,50	2,93
BG515780	Comptador trif.,3fils,activa,230/400V,p/trafo,5A	1,000 U	179,32	179,32
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	183,00	0,06
			Total =	183,06

**EG5AB522 U Transformador 100/5A,5VA,cl.1,munt.superf.**

Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 100/5 A, una potència de 5 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment

A012H000	Oficial 1a electricista	0,150 H	22,72	3,41
A013H000	Ajudant electricista	0,150 H	19,50	2,93
BG5AB520	Transformador 100/5A,5VA,cl.1	1,000 U	15,19	15,19
BGW6A000	P.p.accessoris p/transf.int.	1,000 U	0,41	0,41
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	21,94	0,10
			Total =	22,04

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

---

**EG611021 U Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada**

Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada

A012H000	Oficial 1a electricista	0,020 H	22,72	0,45
A013H000	Ajudant electricista	0,020 H	19,50	0,39
BG611020	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt	1,000 U	0,94	0,94
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	1,78	0,01
			Total =	1,79

**EG613021 U Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt,encastada**

Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada

A012H000	Oficial 1a electricista	0,020 H	22,72	0,45
A013H000	Ajudant electricista	0,020 H	19,50	0,39
BG613020	Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt	1,000 U	2,12	2,12
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	2,96	0,01
			Total =	2,97

**EG621193 U Interruptor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,enca**

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000	Oficial 1a electricista	0,150 H	22,72	3,41
A013H000	Ajudant electricista	0,133 H	19,50	2,59
BG621193	Interruptor,tipus	1,000 U	3,31	3,31
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	9,31	0,09
			Total =	9,40

**EG621G93 U Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat**

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000	Oficial 1a electricista	0,150 H	22,72	3,41
A013H000	Ajudant electricista	0,133 H	19,50	2,59
BG621G93	Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu	1,000 U	3,51	3,51
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	9,51	0,09
			Total =	9,60

**EG621J93 U Comm.creuam.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,enc**

Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

A012H000	Oficial 1a electricista	0,150 H	22,72	3,41
A013H000	Ajudant electricista	0,133 H	19,50	2,59
BG621J93	Comm.creuam.,tipus	1,000 U	6,80	6,80
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	12,80	0,09
			Total =	12,89

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

---

**EG631153 U Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,enc**

Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

A012H000	Oficial 1a electricista	0,150 H	22,72	3,41
A013H000	Ajudant electricista	0,133 H	19,50	2,59
BG631153	Presa corrent,tipus	1,000 U	3,67	3,67
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	9,67	0,09

Total = 9,76

**EG631EA3 U Presa corrent,tipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/t**

Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

A012H000	Oficial 1a electricista	0,150 H	22,72	3,41
A013H000	Ajudant electricista	0,133 H	19,50	2,59
BG631EA3	Presa corrent,tipus univ.,espigues	1,000 U	6,28	6,28
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	12,28	0,09

Total = 12,37

**EG63D15S U Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+ca**

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment

A012H000	Oficial 1a electricista	0,150 H	22,72	3,41
A013H000	Ajudant electricista	0,183 H	19,50	3,57
BG63D15S	Presa	1,000 U	3,40	3,40
BGW63000	P.p.accessoris p/end.	1,000 U	0,30	0,30
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	10,68	0,10

Total = 10,78

**EG641177 U Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu alt,encast**

Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

A012H000	Oficial 1a electricista	0,150 H	22,72	3,41
A013H000	Ajudant electricista	0,133 H	19,50	2,59
BG641177	Pols. tipus	1,000 U	6,27	6,27
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	12,27	0,09

Total = 12,36

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**EG671113 U Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col.**

Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col.locat

A012H000	Oficial 1a electricista	0,030 H	22,72	0,68
A013H000	Ajudant electricista	0,016 H	19,50	0,31
BG671113	Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt	1,000 U	2,71	2,71
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	3,70	0,01

Total = 3,71

**EG671133 U Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt,col.**

Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt, col.locat

A012H000	Oficial 1a electricista	0,030 H	22,72	0,68
A013H000	Ajudant electricista	0,016 H	19,50	0,31
BG671133	Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt	1,000 U	6,71	6,71
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	7,70	0,01

Total = 7,71

**EGA12522 U Avisador adossable 230V,musical,preu alt,munt.superf.**

Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt, muntat superficialment

A012H000	Oficial 1a electricista	0,150 H	22,72	3,41
A013H000	Ajudant electricista	0,183 H	19,50	3,57
BGA 12520	Avisador adossable 230V,musical,preu alt	1,000 U	11,97	11,97
BGWA 1000	P.p.accessoris p/avis.acúst.munt.superf.	1,000 U	0,28	0,28
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	19,23	0,10

Total = 19,33

**EJ24A121 U Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"**

Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2"

A012J000	Oficial 1a lampista	0,250 H	22,72	5,68
A013J000	Ajudant lampista	0,062 H	19,50	1,21
BJ24A 121	Aixeta cisterna,cromat,preu alt,1/2"	1,000 U	11,68	11,68
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	18,57	0,10

Total = 18,67

**EJ2Z4125 U Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=3/8",entr**

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 3/8" i entrada de 3/8"

A012J000	Oficial 1a lampista	0,300 H	22,72	6,82
A013J000	Ajudant lampista	0,075 H	19,50	1,46
BJ2Z4125	Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu	1,000 U	14,07	14,07
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	22,35	0,12

Total = 22,47



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**EJ2Z4127 U Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2",entr**

Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàmetre 1/2" i entrada de 1/2"

A012J000	Oficial 1a lampista	0,300 H	22,72	6,82
A013J000	Ajudant lampista	0,075 H	19,50	1,46
BJ2Z4127	Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu	1,000 U	16,41	16,41
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	24,69	0,12

Total = 24,81

**EN313427 U Vàlvula esfera manual rosca,DN= 3/8",PN=16bar,bronze,munt.su**

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/8", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

A012M000	Oficial 1a muntador	0,165 H	22,72	3,75
A013M000	Ajudant muntador	0,165 H	19,53	3,22
BN313420	Vàlvula esfera manual+rosca	1,000 U	9,31	9,31
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	16,28	0,10

Total = 16,38

**EN315427 U Vàlvula esfera manual rosca,DN= 3/4",PN=16bar,bronze,munt.su**

Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment

A012M000	Oficial 1a muntador	0,165 H	22,72	3,75
A013M000	Ajudant muntador	0,165 H	19,53	3,22
BN315420	Vàlvula esfera manual+rosca	1,000 U	13,56	13,56
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	20,53	0,10

Total = 20,63

**EY011321 M Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix YG**

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb guix YG

A0122000	Oficial 1a paleta	0,100 H	21,99	2,20
A0140000	Manobre	0,040 H	18,39	0,74
B0111000	Aigua	0,002 M3	1,63	0,00
B0521100	Guix YG	3,000 KG	0,10	0,30
C200G000	Màquina de regates	0,040 H	1,79	0,07
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	3,31	0,04

Total = 3,35

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**EY01132A M Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4**

Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0122000	Oficial 1a paleta	0,100 H	21,99	2,20
A0140000	Manobre	0,040 H	18,39	0,74
C200G000	Màquina de regates	0,040 H	1,79	0,07
D0701821	Mortor ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra	0,003 M3	64,65	0,20
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	3,21	0,04

Total = 3,25

**EY021311 U Formació encast petits elem.paret maó for.,mitjans man.,coll**

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix YG

A0122000	Oficial 1a paleta	0,200 H	21,99	4,40
A0140000	Manobre	0,100 H	18,39	1,84
B0111000	Aigua	0,001 M3	1,63	0,00
B0521100	Guix YG	0,500 KG	0,10	0,05
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	6,29	0,09

Total = 6,38

**EY02131A U Formació encast petits elem.paret maó for.,mitjans man.,coll**

Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0122000	Oficial 1a paleta	0,200 H	21,99	4,40
A0140000	Manobre	0,100 H	18,39	1,84
D0701821	Mortor ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra	0,001 M3	64,65	0,07
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	6,31	0,09

Total = 6,40

**FDB27469 U Solera mitja canya HM-20/P/20/l,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm**

Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/l de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,400 H	21,99	8,80
A0140000	Manobre	0,400 H	18,39	7,36
B064300C	Formigó HM-20/P/20/l, >=200kg/m3 ciment	0,475 M3	59,96	29,91
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	46,07	0,24

Total = 46,31

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**FDD1A229 M Paret pou circ.D=100cm,g=11,5cm,maó calat,arrebos.+llisc.int**

Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000	Oficial 1a d'obra pública	5,580 H	21,99	122,70
A0140000	Manobre	5,580 H	18,39	102,62
B0111000	Aigua	0,006 M3	1,63	0,01
B0512401	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	0,016 T	94,44	1,54
B0F1DHA1	Maó calat,240x115x100mm,p/revestir,categoria	141,200 U	0,17	24,48
D070A8B1	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-	0,142 M3	82,19	12,60
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	263,95	3,38
			Total =	267,33

**FDDZ3154 U Bast.+tapa,p/pou reg.,fosa grisa,D=70cm,pes=145kg,col.mort.**

Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,410 H	21,99	9,02
A0140000	Manobre	0,410 H	18,39	7,54
B0704200	Morter M-4a (4 N/mm2) granel	0,034 T	28,87	0,98
BDDZ3150	Bastiment+tapa p/pou reg.,fosa grisa	1,000 U	70,35	70,35
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	87,89	0,25
			Total =	88,14

**FDDZ51D9 U Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5**

Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,300 H	21,99	6,60
A0140000	Manobre	0,300 H	18,39	5,52
BDDZ51D0	Graó p/pou reg.ferro colat	1,000 U	2,50	2,50
D070A8B1	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-	0,009 M3	82,19	0,78
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	15,40	0,18
			Total =	15,58

**K31522J4 M3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/F/20/lla,bomba**

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/F/20/lla, de consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000	Manobre	0,400 H	18,39	7,36
B065960A	Formigó HA-25/F/20/lla,>=275kg/m3 ciment	1,000 M3	70,53	77,58
C1701100	Camió bomba formigonar	0,150 H	151,25	22,69
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	107,63	0,11
			Total =	107,74

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

**K31B3000 KG Acer b/corrugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou**

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic  $\geq 500$  N/mm<sup>2</sup>, per a l'armadura de rases i pous

A0124000	Oficial 1a ferrallista	0,006 H	21,99	0,13
A0134000	Ajudant ferrallista	0,008 H	19,53	0,16
B0A14200	Filferro recuit,d=1,3mm	0,005 KG	1,06	0,01
D0B2A100	Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S	1,000 KG	0,92	0,92
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	1,22	0,00

Total = 1,22

**K31DC100 M2 Encofrat taulons rasa/pou fonament**

Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments

A0123000	Oficial 1a encofrador	0,450 H	17,23	7,75
A0133000	Ajudant encofrador	0,450 H	15,30	6,89
B0A14300	Filferro recuit,D=3mm	0,102 KG	0,96	0,10
B0A31000	Clau acer	0,079 KG	0,94	0,14
B0D21030	Tauló fusta pi p/10 usos	6,000 M	0,36	2,38
B0D31000	Llata fusta pi	0,002 M3	202,51	0,77
B0DZA000	Desencofrant	0,030 L	1,80	0,05
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	18,08	0,22

Total = 18,30

**K32515H4 M3 Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/lla,camió**

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/lla de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

A0122000	Oficial 1a paleta	0,300 H	21,99	6,60
A0140000	Manobre	0,500 H	18,39	9,20
B065960B	Formigó HA-25/B/20/lla, $\geq 275$ kg/m <sup>3</sup> ciment	1,000 M3	67,87	72,96
C1701100	Camió bomba formigonar	0,150 H	151,25	22,69
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	111,45	0,24

Total = 111,69

**K32B300P KG Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura mur cont.h<=3m**

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic  $\geq 500$  N/mm<sup>2</sup>, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m

A0124000	Oficial 1a ferrallista	0,100 H	21,99	2,20
A0134000	Ajudant ferrallista	0,100 H	19,53	1,95
B0A14200	Filferro recuit,d=1,3mm	0,006 KG	1,06	0,01
D0B2A100	Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S	1,000 KG	0,92	0,92
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	5,08	0,06

Total = 5,14

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

DESCOMPOSICIÓ DE PREUS - ELEMENTS COMPOSTOS

---

**K32D1A03 M2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur**

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl.lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=3 m

A0123000	Oficial 1a encofrador	1,000 H	17,23	17,23
A0133000	Ajudant encofrador	1,000 H	15,30	15,30
B0A31000	Clau acer	0,053 KG	0,94	0,09
B0D21030	Tauló fusta pi p/10 usos	1,363 M	0,36	0,54
B0D625A0	Puntal met.telescòpic h=3m,150usos	0,010 CU	6,83	0,07
B0D81680	Plafó met.50x250cm,50usos	1,250 M2	0,98	1,25
B0DZA000	Desencofrant	0,080 L	1,80	0,14
B0DZP600	Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm	1,000 U	0,45	0,45
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 % s/	35,07	0,49

Total = 35,56



D PRESSUPOST

**2.-** **Quadre de preus**

---





Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 1 : IMPLANTACIÓ A OBRA

Quadre de Preus Descompostos

**1.1 U Trans.munt.+desmunt.,mòd.pref.oficina,6x2,3m paret acer** IQU12221

Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

A0140000	Manobre	0,300 H	18,39	5,52
BQU12220	Transport mòdul prefabricat oficina 6x2,3m paret plafó acer	1,000 U	115,57	115,57
C1503000	Camió grua	0,300 H	44,75	13,43
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	5,52	0,14
			Cost Directe	134,66
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>134,66</b>

**1.2 U Trans.munt.+desmunt.,mòd.pref.magatzem,3,7x2,3m,paret** IQU12M11

Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció

A0140000	Manobre	0,300 H	18,39	5,52
BQU12111	Transport mòdul prefabricat magatzem 3,7x2,3m	1,000 U	110,10	110,10
C1503000	Camió grua	0,300 H	44,75	13,43
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	5,52	0,14
			Cost Directe	129,19
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>129,19</b>

**1.3 U Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria < 2"D** K12GF000

Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2 "

A012J000	Oficial 1a lampista	2,000 H	22,72	45,44
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	45,44	0,68
			Cost Directe	46,12
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>46,12</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 1 : IMPLANTACIÓ A OBRA

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**1.4 U Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA** K12GG000

Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim

A012H000	Oficial 1a electricista	10,000 H	22,72	227,20
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	227,20	3,41
			Cost Directe	230,61
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	230,61

**1.5 M2 Munt/desm/amor.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<=** K1213251

Muntatge, desmuntatge i amortització de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

A012M000	Oficial 1a muntador	0,100 H	22,72	2,27
A013M000	Ajudant muntador	0,100 H	19,53	1,95
C1501700	Cam.transp. 7 t	0,040 H	31,42	1,26
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	4,22	0,06
			Cost Directe	5,54
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	5,54

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 1 : IMPLANTACIÓ A OBRA

Quadre de Preus Descompostos

<b>1.6 U</b>	<b>Quadre princ.inst.obamb 3 caixes</b>			<b>7G111111</b>
	Quadre principal per a instal.lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T). Inclou la seva tramitació amb la companyia corresponent.			
EG121302	Caixa 2aïll.polièst.reforç.,270x180x170mm,sup	3,000 U	39,76	119,28
EG415DJK	Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,tetrapol.(4P),tall	1,000 U	133,25	133,25
EG4243JK	Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=63A,tetrapol.(4P),0,	1,000 U	140,17	140,17
EG438332	Tallacircuit (III) gavineta 63A,base 1,munt.superf.+cargols	1,000 U	59,96	59,96
EG515782	Comptador trif.,3F,activa,230/400V,p/trafo,5A,munt.	1,000 U	183,06	183,06
EG5AB522	Transformador 100/5A,5VA,cl.1,munt.superf.	1,000 U	22,04	22,04
EG63D15S	Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+ca	6,000 U	10,78	64,68
			Cost Directe	722,44
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>722,44</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**2.1.1 ML Tanca de protecció** TAN1

Tanca de protecció de l'obra, amb planxes prefabricades d'acer galvanitzat.

(Sense descomposició)

Cost Directe	9,00
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>9,00</b>

**2.1.2 M2 Enderroc envà ceràm.,g=7cm,mitjans man.,càrrega manual** K2161511

Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000	Manobre	0,290 H	18,39	5,33
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	5,33	0,08
Cost Directe				5,41
0,000 % Cost Indirecte				0,00
<b>Total Arrodonit =</b>				<b>5,41</b>

**2.1.3 M2 Enderroc paret tancam. maó massís,g=15cm,a** K2164771

Enderroc de paret de tancament de maó massís de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000	Manobre	0,300 H	18,39	5,52
A0150000	Manobre especialista	0,300 H	19,03	5,71
C2001000	Martell trenc.man.	0,300 H	3,40	1,02
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	11,23	0,17
Cost Directe				12,42
0,000 % Cost Indirecte				0,00
<b>Total Arrodonit =</b>				<b>12,42</b>

**2.1.4 M3 Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual** K2142511

Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000	Manobre	6,375 H	18,39	117,24
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	117,24	1,76
Cost Directe				119,00
0,000 % Cost Indirecte				0,00
<b>Total Arrodonit =</b>				<b>119,00</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

Quadre de Preus Descompostos

**2.1.5 U Arrencada full+bastim. porta int.,mitjans man.,càrr.man.** K21A3011

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.  
Dues d'elles seran desmuntades amb precaució degut al seu aprofitament.

A0140000	Manobre	0,200 H	18,39	3,68	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	3,68	0,06	
				Cost Directe	3,74
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	3,74

**2.1.6 M2 Arrencada pavim. hidraulic,mitjans man i mec.,càrrega** K2194721

Arrencada de paviment hidraulic, amb mitjans manuals i mecànics. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000	Manobre	0,350 H	18,39	6,44	
A0150000	Manobre especialista	0,250 H	19,03	4,76	
C1101200	Compressor+dos martells pneumàtics	0,150 H	16,28	2,44	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	11,20	0,17	
				Cost Directe	13,81
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	13,81

**2.1.7 M2 Enderroc solera form.lleug.armat,<=** K2192913

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000	Manobre	0,100 H	18,39	1,84	
A0150000	Manobre especialista	0,300 H	19,03	5,71	
C1101200	Compressor+dos martells pneumàtics	0,150 H	16,28	2,44	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	7,55	0,11	
				Cost Directe	10,10
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	10,10

**2.1.8 M Arrencada sòcol ceràm./pedra,mitjans man.,càrrega** K2197821

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000	Manobre	0,060 H	18,39	1,10	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	1,10	0,02	
				Cost Directe	1,12
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	1,12

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

Quadre de Preus Descompostos

**2.1.9 M2 Arrencada enrajolat,param.vert.,mitjans man.,càrrega** K2183501

Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000	Manobre	0,460 H	18,39	8,46
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	8,46	0,13
				8,59
				Cost Directe
				0,000 % Cost Indirecte
				0,00
				Total Arrodonit =
				8,59

**2.1.10 U Arrencada conjunt** K21JA111

Arrencada de conjunt d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000	Oficial 1a lampista	0,500 H	22,72	11,36
A0140000	Manobre	0,100 H	18,39	1,84
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	13,20	0,20
				13,40
				Cost Directe
				0,000 % Cost Indirecte
				0,00
				Total Arrodonit =
				13,40

**2.1.11 U Arrencada** K21JG111

Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000	Oficial 1a lampista	0,400 H	22,72	9,09
A0140000	Manobre	0,150 H	18,39	2,76
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	11,85	0,18
				12,03
				Cost Directe
				0,000 % Cost Indirecte
				0,00
				Total Arrodonit =
				12,03

**2.1.12 U Arrencada dutxa.,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./eva** K21JE111

Arrencada de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A012J000	Oficial 1a lampista	1,000 H	22,72	22,72
A0140000	Manobre	1,000 H	18,39	18,39
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	41,11	0,62
				41,73
				Cost Directe
				0,000 % Cost Indirecte
				0,00
				Total Arrodonit =
				41,73

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

Quadre de Preus Descompostos

**2.1.13 U Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. per a unit.122m2 K21J1011**

Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 122 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012J000	Oficial 1a lampista	1,200 H	22,72	27,26
A013J000	Ajudant lampista	3,600 H	19,50	70,20
A0140000	Manobre	6,000 H	18,39	110,34
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	207,80	3,12

Cost Directe	210,92
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>210,92</b>

**2.1.14 U Arrencada instal.lació K21E1C11**

Arrencada d'instal.lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a casa del metge de 122 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012G000	Oficial 1a calefactor	1,200 H	17,80	21,36
A013G000	Ajudant calefactor	2,400 H	15,28	36,67
A0140000	Manobre	4,800 H	18,39	88,27
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	146,30	2,19

Cost Directe	148,49
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>148,49</b>

**2.1.15 ut Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans K21G2011**

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

A012H000	Oficial 1a electricista	5,000 H	22,72	113,60
A013H000	Ajudant electricista	5,000 H	19,50	97,50
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	211,10	3,17

Cost Directe	214,27
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>214,27</b>

**2.1.16 M2 Arrencada cel ras+entram.sup.,mitjans man.,càrrega K2183801**

Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000	Manobre	0,250 H	18,39	4,60
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	4,60	0,07

Cost Directe	4,67
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>4,67</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

Quadre de Preus Descompostos

<b>2.1.17 M2</b>	<b>Arrencada aplacat,fusta,llist.,mitjans man.,càrrega manual</b>	<b>K2183721</b>
Arrencada d'aplatat de fusta, en listons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		
A0140000	Manobre	0,270 H 18,39 4,97
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s / 4,97 0,07
		Cost Directe 5,04
		0,000 % Cost Indirecte 0,00
		<b>Total Arrodonit = 5,04</b>
<b>2.1.18 M</b>	<b>Arrencada baixant PVC+conn.desg.,mitjans man.,càrrega</b>	<b>K21D1011</b>
Arrencada de baixant de PVC i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		
A0140000	Manobre	0,140 H 18,39 2,57
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s / 2,57 0,04
		Cost Directe 2,61
		0,000 % Cost Indirecte 0,00
		<b>Total Arrodonit = 2,61</b>
<b>2.1.19 M2</b>	<b>Neteja i esbrossada de terreny</b>	<b>NET</b>
Neteja i esbrossada del terreny dels primers 20 cm, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou transport a abocador autoritzat i p.p. de cànon d'abocador. S'inclou l'extracció de tocons i arbres segons indicacions de D.F. de l'obra.		
(Sense descomposició)		
		Cost Directe 125,00
		0,000 % Cost Indirecte 0,00
		<b>Total Arrodonit = 125,00</b>
<b>2.1.20 M3</b>	<b>Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,camió</b>	<b>K2R54237</b>
Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km Inclou el 10% d'esponjament.		
C1501700	Cam.transp. 7 t	0,160 H 31,42 5,03
		Cost Directe 5,03
		0,000 % Cost Indirecte 0,00
		<b>Total Arrodonit = 5,03</b>



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

*Quadre de Preus Descompostos*

---

<b>2.1.21 M3</b>	<b>Disposic.monodipòsit sense bàscula runa</b>			K2RA3600
	Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa			
B2RA3600	Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa	1,000 M3	13,21	13,21
			Cost Directe	13,21
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	13,21

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.2 : PARETS I ENVANS

Quadre de Preus Descompostos

---

2.2.1 M2		Reconstrucció de paret segons l'existent		E614DN1L
Reconstrucció de paret segons l'existent amb maons massissos, per a revestir, col.locat amb morter de calç 2:12, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.				
A0140000	Manobre	0,140 H	18,39	2,57
A0122000	Oficial 1a paleta	0,280 H	21,99	6,16
B0F15252	Maó massís el.mec.,290x140x50mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-E	50,000 U	0,32	16,00
A0140010	Morter de calç i sorra	0,005 M3	143,46	0,72
			Cost Directe	25,45
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	25,45

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.3 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

<b>2.3.1 M2</b>	<b>Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/I, camió</b>				<b>E3Z112Q1</b>
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió					
A0122000	Oficial 1a paleta		0,075 H	21,99	1,65
A0140000	Manobre		0,150 H	18,39	2,76
B064500C	Formigó HM-20/P/40/I, >=200kg/m3 ciment	1,050	0,100 M3	58,44	6,14
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	4,41	0,07
				Cost Directe	10,62
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>10,62</b>

<b>2.3.2 M2</b>	<b>Membrana dens. 1,15kg/m2, g=1mm, làm. EPDM, col. n/adh.</b>				<b>E763200L</b>
Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col.locada no adherida					
A0127000	Oficial 1a col.locador		0,100 H	22,37	2,24
A0137000	Ajudant col.locador		0,050 H	19,86	0,99
B0911000	Adh.apl.2cares,cautxú		0,075 KG	3,61	0,27
B7621600	Làm.EPDM g=1mm 1,15kg/m2	1,100	1,000 M2	5,52	6,07
B7JZ00B0	Cinta cautxú cru,p/junt membr.		0,200 M	7,95	1,59
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	3,23	0,05
				Cost Directe	11,21
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>11,21</b>

<b>2.3.3 M2</b>	<b>Subbase de grava, g=15cm, grandària=50-</b>				<b>E9232B91</b>
Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material					
A0140000	Manobre		0,050 H	18,39	0,92
C133A030	Picó vibrant, dúplex, 1300 kg		0,050 H	11,86	0,59
A0150000	Manobre especialista		0,100 H	19,03	1,90
B0332300	Grava pedra granit.50-70mm		0,264 T	18,22	4,81
				Cost Directe	8,22
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>8,22</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.3 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

**2.3.4 M Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec. E9GZA524**

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

A0150000	Manobre especialista	0,300 H	19,03	5,71	
C170H000	Màquina tallajunts	0,300 H	10,15	3,05	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	5,71	0,09	
				Cost Directe	8,85
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	8,85

**2.3.5 M2 Solera formigó HA-25/P/20/l,g=20cm E93617B02**

Solera de formigó HA-25/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm

A0122000	Oficial 1a paleta	0,110 H	21,99	2,42	
A0140000	Manobre	0,240 H	18,39	4,41	
B065910C	Formigó HA-25/P/20/l, $\geq$ 250kg/m3 ciment	1,030 0,200 M3	64,72	13,33	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	6,83	0,10	
				Cost Directe	20,26
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	20,26

**2.3.6 M2 Paviment mosaic hidràulic, 2 colors dibuix,20x20cm, truc K9EAU030**

Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 2 colors, de 20x20 cm, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix

A0127000	Oficial 1a col.locador	0,500 H	22,37	11,19	
A0140000	Manobre	0,050 H	18,39	0,92	
B0312400	Sorra pedra granit. 0-5 mm	0,035 T	19,15	0,67	
B9CZ2000	Beurada color	1,800 KG	0,79	1,42	
B9EAU030	Mosaic hidràulic 3 colors dibuix, 20x20cm	1,020 M2	125,19	127,69	
D0701641	Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,2	0,020 M3	52,84	1,06	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	12,11	0,18	
				Cost Directe	143,13
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	143,13

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.3 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

---

**2.3.7 M2 Neteja paviment rajol.ceràmic** K9DRU002

Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb aigua i sabó neutre i una segona neteja amb amoníac.

A0121000	Oficial 1a	0,218 H	17,23	3,76
A0150000	Manobre especialista	0,145 H	19,03	2,76
B0111000	Aigua	0,015 M3	1,63	0,02
B013U0102	Sabó neutre	2,178 L	0,70	1,52
B8ZAW000	Prod.decapant desincrust.genèr.	0,145 KG	18,07	2,62
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	6,52	0,10
			Cost Directe	10,78
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>10,78</b>

**2.3.8 M2 Consolidació pav** K9DRU004

Consolidació de paviment de rajola hidràulica amb reblert de forats o mancances amb morter de resines i un tractament final de cristallitzat i polit, amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals.

A0121000	Oficial 1a	0,200 H	17,23	3,45
A0140000	Manobre	0,100 H	18,39	1,84
B8ZAS025	Consolid.base hidròf.,p/ceràm.	0,150 KG	7,00	1,05
B9Z2U010	Cera carnaúba+resines veg.p/paviments	0,025 KG	48,34	1,21
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	5,29	0,08
			Cost Directe	7,63
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>7,63</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.3 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

---

2.3.9 M2		Reparació de paviment panot segons l'existent			K9E1121G2
Reparació de paviment de panot segons el model existent, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland					
A0122000	Oficial 1a paleta		0,200 H	21,99	4,40
A0140000	Manobre		0,200 H	18,39	3,68
B0111000	Aigua		0,001 M3	1,63	0,00
B0312500	Sorra pedra granit. 0-3.5 mm	1,020	0,044 T	14,55	0,65
B0512401	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	1,020	0,003 T	94,44	0,29
B9E11200	Panot gris 20x20x2,5cm,1a t2	1,040	0,500 M2	4,21	2,19
D070A4D1	Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B- S,calç,sorra pedra	1,050	0,015 M3	84,57	1,33
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	8,08	0,12
				Cost Directe	12,66
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	12,66

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.4 : REVESTIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

**2.4.1 M2 Reparació de cel ras horitzontal E844103B**

Reparació de cel ras horitzontal a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.

Tall de la zona afectada amb serra mecànica per facilitar la seva reparació. Enderroc comptat en la partida d'arrencada de fals sostre.

A0129000	Oficial 1a guixaire		0,385 H	21,99	8,47
A0149000	Manobre guixaire		0,193 H	18,39	3,55
B0521200	Guix YF	1,050	0,760 KG	0,13	0,10
D07J1100	Pasta guix YG	1,120	0,021 M3	99,55	2,34
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	12,02	0,30
				Cost Directe	14,76
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>14,76</b>

**2.4.2 M2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF E8122212**

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

A0129000	Oficial 1a guixaire		0,350 H	21,99	7,70
A0149000	Manobre guixaire		0,175 H	18,39	3,22
B0521200	Guix YF	1,050	0,760 KG	0,13	0,10
D07J1100	Pasta guix YG	1,120	0,013 M3	99,55	1,45
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	10,92	0,27
				Cost Directe	12,74
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>12,74</b>

**2.4.3 M2 Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans K81R11B0**

Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans, prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat.

A012D000	Oficial 1a pintor		0,200 H	22,37	4,47
A013D000	Ajudant pintor		0,024 H	19,86	0,48
B0111000	Aigua		0,001 M3	1,63	0,00
B0121000	Lleixiu		0,010 L	0,15	0,00
__B89Z6000	Pintura de siloxans		0,350 KG	7,59	2,66
B8ZAH000	Imprimació neutralitz. acrílica	1,020	0,150 KG	16,37	2,50
B8ZAM000	Imprimació fixadora acrílica	1,020	0,100 KG	6,89	0,70
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	4,95	0,12
				Cost Directe	10,93
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>10,93</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.4 : REVESTIMENTS

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**2.4.4 M2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat** K898K2A0

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclou la preparació de la base amb imprimació fixadora.

A012D000	Oficial 1a pintor		0,125 H	22,37	2,80
A013D000	Ajudant pintor		0,015 H	19,86	0,30
B89ZPD00	Pintura plàstica,p/int.	1,020	0,390 KG	3,33	1,32
B8ZA1000	Segelladora	1,020	0,150 KG	6,15	0,94
B8ZAM000	Imprimació fixadora acrílica	1,020	0,140 KG	6,89	0,98
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	3,10	0,05
				Cost Directe	6,39
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	6,39



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.5 : VARIS OBRA PETITA

*Quadre de Preus Descompostos*

---

<b>2.5.1 UT Restauració i consolidació de llar de foc</b>				LLA
Restauració i consolidació de llar de foc existent seguint el model original.				
A0122000	Oficial 1a paleta	16,000 H	21,99	351,84
A0140000	Manobre	8,000 H	18,39	147,12
B0FDGP20	Rajola ceràm.refrac.220x55x20mm	20,000 U	0,46	9,20
B0F15252	Maó massís el.mec.,290x140x50mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-E	50,000 U	0,32	16,00
D070A4D1	Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B- S,calç,sorra pedra	0,005 M3	84,57	0,42
			Cost Directe	524,58
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>524,58</b>

<b>2.5.2 P.A. Ajudes a industrials</b>				AJUD
Ajudes a tots els industrials que intervenen a l'obra no pressupostada i degudament justificada en el transcurs de les obres				
A0122000	Oficial 1a paleta	25,000 H	21,99	549,75
A0140000	Manobre	20,000 H	18,39	367,80
			Cost Directe	917,55
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>917,55</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**2.6.1 M2 Restauració de finestra ref Fe 01-A,200x289cm** FE\_01-A

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x289 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors, seguint el model Fe04-A

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 01-A.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>198,22</b>

**2.6.2 M2 Restauració de finestra ref Fe 01-B,214x297cm** FE\_01-B

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 214x297 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors, seguint el model Fe04-A

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 01-B.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>198,22</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**2.6.3 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-A,107x286cm** FE\_02-A

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x286 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe03-B.

Porticons inferiors, seguint el model Fe02-C.(veure plànol Fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-A.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>198,22</b>

**2.6.4 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-B,121x299cm** FE\_02-B

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02)

Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-B.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>198,22</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**2.6.5 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-C,107x286cm** FE\_02-C

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x286 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe03-B, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors, a restaurar seguint instruccions del model Fe02-C

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	198,22

**2.6.6 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-D,121x299cm** FE\_02-D

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02)

Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-D.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	198,22

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**2.6.7 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-E,121x299cm** FE\_02-E

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe03-B, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors, nous seguint instruccions del model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	198,22

**2.6.8 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-F,121x299cm** FE\_02-F

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02)

Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	198,22

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**2.6.9 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-G,121x299cm** FE\_02-G

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clívelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02)

Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>198,22</b>

**2.6.10 M2 Restauració porta exterior,2bat. ref Fe 03-A,107x354cm** Fe\_03-A

Restauració de porta exterior, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x354 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clívelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons superiors, nous seguint el model Fe03-B. (veure plànol fusteria Fe03)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 03-B.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	2,000 H	22,36	44,72
A013A000	Ajudant fuster	1,000 H	19,68	19,68
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	64,40	1,93
			Cost Directe	165,05
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>165,05</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**2.6.11 M2 Restauració porta exterior, 2bat. ref Fe 03-B, 107x354cm** Fe\_03-B

Restauració de porta exterior, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x354 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons superiors, nous seguint el model Fe03-B. (veure plànol fusteria Fe03)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 03-B.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	2,000 H	22,36	44,72
A013A000	Ajudant fuster	1,000 H	19,68	19,68
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	64,40	1,93
			Cost Directe	165,05
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>165,05</b>

**2.6.12 M2 Restauració de finestra ref Fe 04-A, 200x290cm** FE\_04-A

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x290 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors, a restaurar seguint instruccions del model Fe04.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 04.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>198,22</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

2.6.13 M2 Finestra fusta , ref Fe 04-B,214x290cm Fe\_04-B

Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, segons plànols de model Fe 04-B, per a un buit d'obra aproximat de 214x290 cm.

Inclou tota la ferramentada descrita en els plànols de projecte.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors nous seguint instruccions del model Fe04-A. (veure plànol fusteria Fe04)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 04-A.

A012A000	Oficial 1a fuster	1,000 H	22,36	22,36
A013A000	Ajudant fuster	1,000 H	19,68	19,68
B7J50010	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	0,100 DM3	14,55	1,46
B7J50090	Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.	0,290 DM3	13,05	3,78
BA1127E6	Finestra fusta	1,000 M2	120,00	120,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	42,04	1,05
			Cost Directe	168,33
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	168,33

2.6.14 M2 Restauració de finestra ref Fe 05-A,227x154cm FE\_05-A

Restauració de finestra de fusta, amb quatre fulles batents, per a un buit d'obra de 227x154 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clívelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons a restaurar seguint instruccions del model Fe05.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 05.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	198,22



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**2.6.15 M2 Finestra fusta , ref Fe 05-B,213x145cm** Fe\_05-B

Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles batents, segons plànols de model Fe 05-B, per a un buit d'obra aproximat de 213x145 cm  
Inclou tota la ferramentada descrita en els plànols de projecte.  
Construcció de porticons nous seguint el model Fe05-A, adaptat a les noves dimensions.  
Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 05-A.

A012A000	Oficial 1a fuster	1,000 H	22,36	22,36
A013A000	Ajudant fuster	1,000 H	19,68	19,68
B7J50010	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	0,100 DM3	14,55	1,46
B7J50090	Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.	0,290 DM3	13,05	3,78
BA1127E6	Finestra fusta	1,000 M2	120,00	120,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	42,04	1,05
			Cost Directe	168,33
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>168,33</b>

**2.6.16 M2 Restauració porta exterior,2bat. ref Fe 06-A,104x313cm** Fe\_06-A

Restauració de porta exterior, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 104x313 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.  
Porticons superiors, a restaurar seguint el model Fe06-A.  
Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 06-A.  
Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	2,000 H	22,36	44,72
A013A000	Ajudant fuster	1,000 H	19,68	19,68
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	64,40	1,93
			Cost Directe	165,05
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>165,05</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

2.6.17 M2 Porta de fusta , ref Fe 06-B,104x313cm Fe\_06-B

Subministre i col·locació de porta de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, segons plànols de model Fe 06-B, per a un buit d'obra aproximat de 104x313 cm

Inclou tota la ferramentada descrita en els plànols de projecte.

Construcció de porticons inferiors nous seguint instruccions del model Fe06-A. (veure plànol fusteria Fe06)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 06-A.

A012A000	Oficial 1a fuster	1,000 H	22,36	22,36
A013A000	Ajudant fuster	1,000 H	19,68	19,68
B7J50010	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	0,100 DM3	14,55	1,46
B7J50090	Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.	0,290 DM3	13,05	3,78
BA1127E6	Finestra fusta	1,000 M2	120,00	120,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	42,04	1,05
			Cost Directe	168,33
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	168,33

2.6.18 M2 Finestra fusta , ref Fe 07-A,45x75cm Fe\_07-A

Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents, segons plànols de model Fe 07-A, per a un buit d'obra aproximat de 45x75 cm.

Inclou tota la ferramentada descrita en els plànols de projecte.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 07.

A012A000	Oficial 1a fuster	1,000 H	22,36	22,36
A013A000	Ajudant fuster	1,000 H	19,68	19,68
B7J50010	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	0,100 DM3	14,55	1,46
B7J50090	Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.	0,290 DM3	13,05	3,78
BA1127E6	Finestra fusta	1,000 M2	120,00	120,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	42,04	1,05
			Cost Directe	168,33
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	168,33

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

2.6.19 M2 Restauració de finestra ref Fe 07-B,45x75cm Fe\_07-B

Restauració de finestra de fusta, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 45x75 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons a restaurar seguint el model Fe07.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 07.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	198,22

2.6.20 M2 Restauració de finestra ref Fe 08-A,89x235cm Fe\_08-A

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 89x235 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons superiors a restaurar seguint el model Fe08-A.

Porticons inferiors, a restaurar seguint instruccions del model Fe08

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 08.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

A012A000	Oficial 1a fuster	3,000 H	22,36	67,08
A013A000	Ajudant fuster	1,500 H	19,68	29,52
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	96,60	2,90
			Cost Directe	198,22
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	198,22

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

2.6.21 M2 Finestra fusta , ref Fe 08-B,89x235cm Fe\_08-B

Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, segons plànols de model Fe 08-B, per a un buit d'obra aproximat de 89x235 cm.

Inclou tota la ferramentada descrita en els plànols de projecte.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A. (veure plànol fusteria Fe08)

Construcció de porticons inferiors, nous seguint instruccions del model Fe08-A. (veure plànol fusteria Fe08)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 08-A.

A012A000	Oficial 1a fuster	1,000 H	22,36	22,36
A013A000	Ajudant fuster	1,000 H	19,68	19,68
B7J50010	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	0,100 DM3	14,55	1,46
B7J50090	Massilla p/segell.,poliuretà monocomp.	0,290 DM3	13,05	3,78
BA1127E6	Finestra fusta	1,000 M2	120,00	120,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	42,04	1,05
			Cost Directe	168,33
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	168,33

2.6.22 U Restauració (50%)+reposició (50%) ferramentada KA1R4240

Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramentada de penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramentada amb dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramentada

A012A000	Oficial 1a fuster	1,000 H	22,36	22,36
A013A000	Ajudant fuster	1,000 H	19,68	19,68
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	3,000 KG	2,59	7,77
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	3,000 KG	14,62	43,86
B0H12000	Quadró fusta melis	0,050 M3	941,75	47,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	42,04	1,26
			Cost Directe	142,02
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	142,02

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**2.6.23 M2 Restauració porta int.entrad.s,sup.<=3m2+subst.elem** KAQR3240

Restauració de porta interior de fusta massissa fins a 3 m2 de superfície, amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassilat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

A012A000	Oficial 1a fuster	1,750 H	22,36	39,13
A013A000	Ajudant fuster	0,350 H	19,68	6,89
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	0,500 KG	2,59	1,30
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	0,150 KG	14,62	2,19
B0H12000	Quadró fusta melis	0,010 M3	941,75	9,42
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	46,02	1,38
			Cost Directe	60,31
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	60,31

**2.6.24 M2 Escat.+decap.pint. sob.porta int.entrad.hab.,fusta massissa** K87A11BD

Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior de fusta massissa per a envernissar, amb aplicacions successives de producte decapant

A012D000	Oficial 1a pintor	0,900 H	22,37	20,13
B8ZAJ000	Prod.decapant	1,900 0,053 KG	6,23	0,63
C200C000	Màquina disc punx.met.	0,350 H	2,83	0,99
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	20,13	0,50
			Cost Directe	22,25
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	22,25

**2.6.25 U Restauració (50%)+reposició (50%) ferramenta** KAQR4240

Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de porta interior de fusta massissa, amb una fulla batent, de fins a 2 m2 de superfície, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i decapant i col.locació de nova ferramenta

A012A000	Oficial 1a fuster	2,000 H	22,36	44,72
A013A000	Ajudant fuster	0,400 H	19,68	7,87
B0172000	Dissolvent univ.	0,025 L	3,11	0,08
B8ZAJ000	Prod.decapant	0,100 KG	6,23	0,62
BAZGB160	Ferramenta p/porta entr.preu sup.,1bat.	0,500 U	34,97	17,49
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	3,000 %s /	52,59	1,58
			Cost Directe	72,36
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	72,36

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

*Quadre de Preus Descompostos*

---

<b>2.6.26 M2</b>	<b>Pintat porta fusta, esmalt sint., 1 segelladora + 2 acab.</b>				<b>K89A2BA0</b>
	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat				
A012D000	Oficial 1a pintor		0,390 H	22,37	8,72
A013D000	Ajudant pintor		0,040 H	19,86	0,79
B89ZB000	Esmalt sint.	1,020	0,340 KG	9,71	3,37
B8ZA1000	Segelladora	1,020	0,150 KG	6,15	0,94
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	9,51	0,14
				Cost Directe	13,96
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>13,96</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.7 : VIDRIERIA

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**2.7.1 M2 Vidre aïlla.2 llunes 6+8mm,cambra 10mm,col.perf.neop.** EC171N14

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, tipus climalit o similar, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

A012E000	Oficial 1a vidrier	0,600 H	21,37	12,82
BC171N10	Vidre aïlla.2 llunes incolora,6+10mm,cambra 6mm	1,000 M2	51,32	51,32
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	12,82	0,32

Cost Directe	64,46
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>64,46</b>

**2.7.2 M2 Vidre lluna incolora,g=6mm,col.llistó vidre** KC121603

Vidre lluna incolora de 6 mm de gruix, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

A012E000	Oficial 1a vidrier	0,400 H	21,37	8,55
BC121600	Vidre lluna incolora ,g=6mm	1,000 M2	22,34	22,34
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	8,55	0,13

Cost Directe	31,02
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>31,02</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.8 : LAMPISTERIA

Quadre de Preus Descompostos

<b>2.8.1 ut</b>	<b>Inodor recuperat o de nova compra segons model original</b>			<b>EJ14BA1Q</b>
Subministre i col·locació d'inodor recuperat o de nova compra segons model original. La peça tant sols va col·locada, sense connexió a xarxa de desguàs ni a la xarxa d'aigua.				
A012J000	Oficial 1a lampista	0,500 H	22,72	11,36
A012J001	Inodor recuperat o de nova compra segons model original	1,000 ut	50,00	50,00
A013J000	Ajudant lampista	0,300 H	19,50	5,85
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	67,21	1,68
				Cost Directe
				68,89
				0,000 % Cost Indirecte
				0,00
				Total Arrodonit =
				68,89

<b>2.8.2 ut</b>	<b>Lavabo recuperat o de nova compra segons model original</b>			<b>EJ13B21C</b>
Subministre i col·locació de lavabo recuperat o de nova compra segons model original. La peça tant sols va col·locada, sense connexió a xarxa de desguàs ni a la xarxa d'aigua.				
A012J000	Oficial 1a lampista	0,500 H	22,72	11,36
A013J000	Ajudant lampista	0,300 H	19,50	5,85
A012J002	Lavabo recuperat o de nova compra segons model original	1,000 ut	30,00	30,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	47,21	1,18
				Cost Directe
				48,39
				0,000 % Cost Indirecte
				0,00
				Total Arrodonit =
				48,39

<b>2.8.3 U</b>	<b>Bidet recuperat o de nova compra segons model original</b>			<b>EJ15B11P</b>
Subministre i col·locació de bidet recuperat o de nova compra segons model original. La peça tant sols va col·locada, sense connexió a xarxa de desguàs ni a la xarxa d'aigua.				
A012J000	Oficial 1a lampista	0,300 H	22,72	6,82
A013J000	Ajudant lampista	0,075 H	19,50	1,46
B7J50010	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	0,015 DM3	14,55	0,22
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	8,28	0,21
R00010	Bidet recuperat o de compra similar	1,000 ut	50,00	50,00
				Cost Directe
				58,71
				0,000 % Cost Indirecte
				0,00
				Total Arrodonit =
				58,71



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.8 : LAMPISTERIA

Quadre de Preus Descompostos

---

**2.8.4 U Fluxor p/inodor segons el model existent EJ248125**

Fluxor per a inodor, muntat superficialment, segons model existent sense connexió a la xarxa d'aigua. Tant sols de decoració.

A012J000	Oficial 1a lampista	0,250 H	22,72	5,68
A013J000	Ajudant lampista	0,250 H	19,50	4,88
BJ248126	botonera de descarrega	0,000 ut	10,00	0,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	10,56	0,16
			Cost Directe	10,72
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>10,72</b>

**2.8.5 ut Aixeta p/lavababo segons model existent EJ23112H**

Aixeta mescladora per a lavabo segons model existent sense connexió a la xarxa d'aigua. Tant sols de decoració.

A012J000	Oficial 1a lampista	0,600 H	22,72	13,63
A013J000	Ajudant lampista	0,150 H	19,50	2,93
BJ23112G	Aixeta m.lavabo,cromat,preu alt,maniguets	1,000 U	46,29	46,29
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	16,56	0,25
			Cost Directe	63,10
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>63,10</b>

**2.8.6 U Aixeta p/bidet segons model existent EJ25112G**

Aixeta mescladora per a bidet, segons model existent sense connexió a la xarxa d'aigua. Tant sols de decoració.

A012J000	Oficial 1a lampista	0,600 H	22,72	13,63
A013J000	Ajudant lampista	0,150 H	19,50	2,93
BJ25112G	Aixeta mescl.p/bidet,cromat,preu alt,maniguets	1,000 U	37,98	37,98
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	16,56	0,25
			Cost Directe	54,79
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>54,79</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**2.9.1 M2 Enderroc envà ceràm.,g=7cm,mitjans man.,càrrega manual** K2161511

Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000	Manobre	0,290 H	18,39	5,33	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	5,33	0,08	
				Cost Directe	5,41
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	5,41

**2.9.2 ut Arrencada de caixa de persiana** K2183802

Arrencada de caixa de persiana existent segons els plànols de restauració de fusteria per tal de recuperar l'estat original de totes les obertures a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

A0140000	Manobre	1,000 H	18,39	18,39	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	18,39	0,28	
				Cost Directe	18,67
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	18,67

**2.9.3 ml Segellat de fissures amb morter de calç** RESTAU01

Segellat de fissures amb morter de calç, amb sanejament previ i reomplert amb morter de calç segons detall FC. Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

A0122000	Oficial 1a paleta	0,380 H	21,99	8,36	
A0140000	Manobre	0,190 H	18,39	3,49	
D0705A2B2	Morter de calç i sorra	0,020 M3	143,46	2,87	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	11,85	0,30	
				Cost Directe	15,02
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	15,02

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

Quadre de Preus Descompostos

**2.9.4 ml Segellat d'esquerdes amb morter de calç** RESTAU02

Segellat d'esquerdes amb morter de calç, amb sanejament previ i reomplert amb morter de calç segons detall FC.  
Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

A0122000	Oficial 1a paleta	0,380 H	21,99	8,36
A0140000	Manobre	0,190 H	18,39	3,49
A0140003	Morter de calç i sorra	0,020	143,46	2,87
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	14,72	0,37
Cost Directe				15,09
0,000 % Cost Indirecte				0,00
Total Arrodonit =				15,09

**2.9.5 M2 Extracció de plantes i herbes mitjans manuals** RESTAU03

Extracció de plantes i herbes amb mitjans manuals de forma curosa per no afectar els elements continguts i eliminació de la terra que hi pugui haver.

Segellat dels orificis o forats que s'en derivin mitjançant l'aplicació de morter de calç. Veure detalls FA i FB.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

A0140000	Manobre	0,190 H	18,39	3,49
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	3,49	0,09
Cost Directe				3,58
0,000 % Cost Indirecte				0,00
Total Arrodonit =				3,58

**2.9.6 M2 Restauració de la pèrdua de secció i material** RESTAU04

Restauració de la pèrdua de secció i material amb previa anàlisi de les zones més afectades per la pèrdua de secció i de material. Es desmuntaran els elements trencats i es substituiran per maons nous o rajoles noves, segons el cas. (determinar la bòvila, característiques: color, textura i propietats: absorció, succió). Un cop restituit l'acabat de façana es realitzarà segons els detalls FA i FB.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

A0122000	Oficial 1a paleta	0,380 H	21,99	8,36
A0140000	Manobre	0,190 H	18,39	3,49
A0140005	Morter de calç i sorra	0,020 M3	143,46	2,87
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	14,72	0,37
Cost Directe				15,09
0,000 % Cost Indirecte				0,00
Total Arrodonit =				15,09

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

Quadre de Preus Descompostos

**2.9.7 M2 Repicat dels afegits de morter aplicats en intervencions ant** RESTAU05

Repicat dels afegits de morter aplicats en intervencions anteriors. Posteriorment i segons el cas, s'aplicarà la solució proposada a "pèrdua de secció i material".

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

A0140000	Manobre	0,250 H	18,39	4,60
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	4,60	0,12
			Cost Directe	4,72
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	4,72

**2.9.8 M2 Extracció de les parts dels revestiment cons. però det.** RESTAU06

Extracció de les parts dels revestiment que es conserven i que estan deteriorades per tal d'aplicar un nou revestiment continu que cobreixi el basament de l'edifici. Veure detall FB.

Inclou un % de la totalitat de la superfície depenent de la proposta d'actuacions i segons el seu mal estat.

A0122000	Oficial 1a paleta	0,380 H	21,99	8,36
A0140000	Manobre	0,190 H	18,39	3,49
A0140010	Morter de calç i sorra	0,100 M3	143,46	14,35
B0351000	Palet riera d=16-32 mm	0,100 T	24,32	2,43
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	26,20	0,66
			Cost Directe	29,29
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	29,29

**2.9.9 ut Rebaix dels elements sortints de fusta** RESTAU07

Rebaix dels elements sortints de fusta i posterior aplicació de morter per a protegir la fusta contra la intempèrie. Veure detall FB.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

A0140000	Manobre	0,190 H	18,39	3,49
A0140008	Morter de calç i sorra	0,050 M3	143,46	7,17
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	10,66	0,27
			Cost Directe	10,93
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	10,93

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

Quadre de Preus Descompostos

**2.9.10 ut Extracció dels elements sortints d'acer** RESTAU08

Extracció dels elements sortints d'acer donat que són elements puntuals i l'oxidació dels quals afecten als elements contigus. Veure detall FA.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

A0140000	Manobre	0,500 H	18,39	9,20
A0140009	Morter de calç i sorra	0,025 M3	143,46	3,59
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	12,79	0,19
			Cost Directe	12,98
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	12,98

**2.9.11 ml Extracció de tubs o conductes d'aigua** RESTAU09

Extracció de tubs o conductes d'aigua

Extracció del cablejat elèctric i dels pals elèctrics que queden obsolets i reordenació del cablejat que queda en funcionament i conservació dels pals elèctrics que s'en derivin.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

A0140000	Manobre	0,150 H	18,39	2,76
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	2,76	0,07
			Cost Directe	2,83
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	2,83

**2.9.12 M2 Reconstrucció de la fàbrica de maó i paraments de paredat** RESTAU10

Reconstrucció de la fàbrica de maó i dels paraments de paredat existent, segons cada cas, per tal de recuperar la configuració formal del volum original. Veure actuacions fusteries.

Inclou l'arrencament de les peces originals amb mitjans manuals i una per una, evitant així el deteriorament de les peces existents.

S'haurà d'anar col·locant maó massís sencer o bé tallat per la meitat segons cada cas.

Maons adherits amb morter de calç.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

A0122000	Oficial 1a paleta	2,000 H	21,99	43,98
A0140000	Manobre	1,000 H	18,39	18,39
E4F225D8	Paret 1cara,g=14cm,maó massís man.,HD,R-10,290x140x50mm,c.vi	0,100 M3	490,75	49,08
A0140007	Morter de calç i sorra	0,100 M3	143,46	14,35
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	76,72	1,92
			Cost Directe	127,72
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	127,72

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

Quadre de Preus Descompostos

**2.9.13 M2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a** K2164671

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0140000	Manobre	0,250 H	18,39	4,60
A0150000	Manobre especialista	0,250 H	19,03	4,76
C2001000	Martell trenc.man.	0,250 H	3,40	0,85
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	9,36	0,14

Cost Directe	10,35
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>10,35</b>

**2.9.14 ut Restauració de plafó informatiu, i ràfec** K2164672

Restauració de plafó informatiu i ràfec amb la restitució de tots els elements per reconstruir-ho segons el seu estat actual.

Canvi de les fustes trencades i del suro existent.

Arrenjament de la peça de coronament del ràfec.

A012A000	Oficial 1a fuster	2,000 H	22,36	44,72
A013A000	Ajudant fuster	1,000 H	19,68	19,68
B0901000	Adhesiu dispers.aquosa	1,000 KG	2,59	2,59
B0907200	Adhesiu res.epoxi s/diss.baix.visc. p/ús estruc.p/injec.	1,000 KG	14,62	14,62
A0122000	Oficial 1a paleta	0,500 H	21,99	11,00
A0140000	Manobre	0,500 H	18,39	9,20
A0140005	Morter de calç i sorra	0,020 M3	143,46	2,87
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	87,47	2,19

Cost Directe	106,87
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>106,87</b>

**2.9.15 M Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acab.D<=2"** K89F5BJB

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2" de diàmetre, com a màxim

A012D000	Oficial 1a pintor	0,175 H	22,37	3,91	
A013D000	Ajudant pintor	0,020 H	19,86	0,40	
B89ZB000	Esmalt sint.	1,020	0,040 KG	9,71	0,40
B8ZAA000	Imprimació antioxidant	1,020	0,050 KG	9,32	0,48
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	4,31	0,06	

Cost Directe	5,25
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>5,25</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**2.9.16 M3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,camió** K2R54237

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km  
Inclou el 10% d'esponjament.

C1501700	Cam.transp. 7 t	0,160 H	31,42	5,03
				5,03
			Cost Directe	5,03
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
				0,00
			Total Arrodonit =	5,03

**2.9.17 M3 Disposic.monodipòsit sense bàscula runa** K2RA3600

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

B2RA3600	Disposic.monodipòsit,sense bàscula runa	1,000 M3	13,21	13,21
				13,21
			Cost Directe	13,21
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
				0,00
			Total Arrodonit =	13,21

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.1 : MOVIMENT DE TERRES

Quadre de Preus Descompostos

---

**3.1.1 UT Replanteig topogràfic d'obra**

REPLA

Replanteig topogràfic d'obra, amb indicacions d'eixos, nivells i altres indicacions de la D.F.

(Sense descomposició)

Cost Directe	250,00
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>250,00</b>

**3.1.2 M3 Excavació per a rebaix del terreny**

E2212422

Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

A0140000	Manobre	0,100 H	18,39	1,84
C1311120	Pala carregadora sobre pneumàtics, mitjana	0,250 H	54,50	13,63

Cost Directe	15,47
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>15,47</b>

**3.1.3 M3 Excavació rasa/pou**

E22214222

Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

A0140000	Manobre	0,040 H	18,39	0,74
C1315010	Retroexcavadora petita	0,150 H	33,08	4,96
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	0,74	0,01

Cost Directe	5,71
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>5,71</b>

**3.1.4 M3 Excav. rasa instal., h<=1m, terreny compact., m. mec. + terres**

E222B423

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora

A0140000	Manobre	0,060 H	18,39	1,10
C1315010	Retroexcavadora petita	0,160 H	33,08	5,29
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	1,10	0,02

Cost Directe	6,41
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>6,41</b>



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.1 : MOVIMENT DE TERRES

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**3.1.5 M3 Transport terres monodipòsit/centre recic., càrrega** K2R3423A

Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501700	Cam.transp. 7 t	0,320 H	31,42	10,05
				10,05
			Cost Directe	10,05
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
				10,05
			Total Arrodonit =	10,05

**3.1.6 M3 Disposic.monodipòsit terres** K2RA1200

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

B2RA1200	Disposic.monodipòsit terres	1,000 M3	2,97	2,97
				2,97
			Cost Directe	2,97
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
				2,97
			Total Arrodonit =	2,97

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.2 : FONAMENTS

Quadre de Preus Descompostos

<b>3.2.1 M3</b>	<b>Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió</b>				<b>E31522H1</b>
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió					
A0140000	Manobre		0,250 H	18,39	4,60
B065960B	Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment	1,100	1,000 M3	67,87	74,66
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	4,60	0,07
				Cost Directe	79,33
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>79,33</b>

<b>3.2.2 KG</b>	<b>Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou</b>				<b>E31B3000</b>
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous					
A0124000	Oficial 1a ferrallista		0,006 H	21,99	0,13
A0134000	Ajudant ferrallista		0,008 H	19,53	0,16
B0A14200	Filferro recuit,d=1,3mm		0,005 KG	1,06	0,01
D0B2A100	Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S		1,020 KG	0,92	0,94
				Cost Directe	1,24
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>1,24</b>

<b>3.2.3 M2</b>	<b>Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió</b>				<b>E3Z112Q1</b>
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió					
A0122000	Oficial 1a paleta		0,075 H	21,99	1,65
A0140000	Manobre		0,150 H	18,39	2,76
B064500C	Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment	1,050	0,100 M3	58,44	6,14
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	4,41	0,07
				Cost Directe	10,62
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>10,62</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.2 : FONAMENTS

Quadre de Preus Descompostos

**3.2.4 PA Joc de sis probetes i con de consistència** JOC

Joc de sis probetes i con de consistència per a control de qualitat del formigó, realitzat per laboratori autoritzat.

(Sense descomposició)

Cost Directe	120,00
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>120,00</b>

**3.2.5 M3 Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,col camió ,30kg/m3** 435138A1

Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb camió, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta

K31522J4	Formigó rasa/pou fonament,HA-25/F/20/IIa,bomba	1,000 M3	107,74	107,74
K31B3000	Acer b/corrugada,B 500 S,p/armadura rasa/pou	30,000 KG	1,22	36,60
K31DC100	Encofrat taulons rasa/pou fonament	1,000 M2	18,30	18,30
	Cost Directe			162,64
	0,000 % Cost Indirecte			0,00
	<b>Total Arrodonit =</b>			<b>162,64</b>

**3.2.6 M3 Formació de caixa de comptadors amb mur form. HA-** 435238A12

Formació de caixa de comptadors amb mur de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat des de camió, armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic

K32515H4	Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,camió	1,000 M3	111,69	111,69
K32B300P	Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura mur cont.h<=3m	60,000 KG	5,14	308,40
K32D1A03	Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur conte	6,700 M2	35,56	238,25
	Cost Directe			658,34
	0,000 % Cost Indirecte			0,00
	<b>Total Arrodonit =</b>			<b>658,34</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.3 : ESTRUCTURA

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**3.3.1 KG Acer S275JR,p/pilar peça** E4415125

Subministre i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000	Oficial 1a soldador	0,015 H	22,36	0,34
A0135000	Ajudant soldador	0,015 H	19,60	0,29
B44Z502A	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectan	1,000 KG	1,10	1,10
C200P000	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	0,015 H	3,10	0,05
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	0,63	0,02

Cost Directe	1,80
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>1,80</b>

**3.3.2 KG Acer S275JR,p/bigà peça** E4435115

Subministre i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000	Oficial 1a soldador	0,018 H	22,36	0,40
A0135000	Ajudant soldador	0,010 H	19,60	0,20
B44Z501A	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.s	1,000 KG	1,02	1,02
C200P000	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	0,018 H	3,10	0,06
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	0,60	0,02

Cost Directe	1,70
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>1,70</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.3 : ESTRUCTURA

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**3.3.3 KG Acer** **E4425025**

Subministre i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000	Oficial 1a soldador	0,015 H	22,36	0,34
A0135000	Ajudant soldador	0,015 H	19,60	0,29
B44Z502A	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectan	1,000 KG	1,10	1,10
C200P000	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	0,015 H	3,10	0,05
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	0,63	0,02
			Cost Directe	1,80
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>1,80</b>

**3.3.4 M2 Sostre amb perfils d'acer i matxembrats ceràmics** **E4425026**

Formació de sostre per a suport de màquina d'aire, amb perfils d'acer tipus "T" i matxembrats ceràmics amb capa de compressió de 5 cm.

E45917G3	Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/l,cubilot	0,080 M3	81,20	6,50
E4B93000	Acer b/corrugada B 500 S p/armadura sostre elem.indust.	5,000 KG	1,37	6,85
A0122000	Oficial 1a paleta	0,700 H	21,99	15,39
A0140000	Manobre	1,176 H	18,39	21,63
E4445115	Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+	12,000 KG	1,93	23,16
			Cost Directe	73,53
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>73,53</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.4 : PARETS I ENVANS

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**3.4.1 M2 Paredó recolzat divis.7cm,supermaó 500x250x70mm,LD,I E614DN1K**

Envà de 7 cm de gruix, de supermaó de 50x20x7 cm, per a revestir, col.locat amb morter de calç 2:12, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

B0F85560	Supermaó 50x25x6cm,p/revestir	7,599 U	0,43	3,27
A0140000	Manobre	0,140 H	18,39	2,57
A0122000	Oficial 1a paleta	0,280 H	21,99	6,16
A0140010	Morter de calç i sorra	0,005 M3	143,46	0,72
				<hr/>
			Cost Directe	12,72
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<hr/>
			Total Arrodonit =	12,72

**3.4.2 M2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I E614HSAK**

Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

A0122000	Oficial 1a paleta	0,460 H	21,99	10,12	
A0140000	Manobre	0,230 H	18,39	4,23	
B0FA12A0	Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1	1,020	22,060 U	0,15	3,38
D070A4D1	Morter mixt,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra	1,065	0,012 M3	84,57	1,08
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	14,35	0,36
				<hr/>	
			Cost Directe	19,17	
			0,000 % Cost Indirecte	0,00	
				<hr/>	
			Total Arrodonit =	19,17	

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.5 : COBERTA

Quadre de Preus Descompostos

**3.5.1 M2 Coberta planxa Zn natural,g=0,82mm, junt alç.long.unió** E541U001

Subministre i col·locació de coberta de planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix, de la casa VMZINC o similar, seguint el seu sistema constructiu segons indicacions tècniques de projecte amb una pendent del 5%.

Inclou totes les peces i fixacions així com els remats laterals necessaris per a la seva correcte execució.

A012L000	Oficial 1a llauner	0,800 H	22,72	18,18
A0140000	Manobre	0,400 H	18,39	7,36
B0CKU001	Planxa Zn natural,g=0,82mm,p/coberta	1,250 M2	28,80	36,00
B5ZZU003	Part propor.elem.muntatge p/coberta planxa Zn	1,000 U	1,91	1,91
B7611A00	Làm.butil g=1mm,1,2kg/m2	1,050 M2	8,47	8,89
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	25,54	0,64
			Cost Directe	72,98
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	72,98

**3.5.2 M2 Làmina separadora plàstica tipus Delta VMZ** E541U003

Subministre i col·locació de làmina separadora plàstica tipus delta VMZ de la casa WMZINC o similar per evitar el contacte entre estructura de suport i coberta de zinc, segons instruccions de muntatge del fabricant.

A012L000	Oficial 1a llauner	0,200 H	22,72	4,54
A0140000	Manobre	0,100 H	18,39	1,84
A0140001	Làmina delta VMZ	1,000 M2	5,20	5,20
			Cost Directe	11,58
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	11,58

**3.5.3 M2 Subministre i col·locació de panell compost** E541U002

Subministre i col·locació de panell compost de tauler hidrofugat de 2 cm, aïllament interior d'escuma de poliestiré extruït interior de 10 cm i tauler hidrofugat de 2 cm.

Inclou tots els mecanismes de suport necessaris

A012M000	Oficial 1a muntador	0,500 H	22,72	11,36
A0140000	Manobre	0,090 H	18,39	1,66
A0137001	Panell termochip 10cm + panell aglomerat	1,000 M2	65,00	65,00
			Cost Directe	78,02
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	78,02

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.5 : COBERTA

*Quadre de Preus Descompostos*

---

<b>3.5.4 M</b>	<b>Canal rectangular.planxa Zn.</b>			<b>E5ZJ116P</b>	
Subministre i col·locació de canal exterior de secció rectangular fet a mida amb plegadora de planxa de Zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant de zinc de 100 mm.					
A012M000	Oficial 1a muntador		0,500 H	22,72	11,36
A013M000	Ajudant muntador		0,500 H	19,53	9,77
A0140000	Manobre		0,150 H	18,39	2,76
B5ZJ1160	Canal exterior .planxa zinc.,0,82mm,D=155mm/desen<	1,150	1,130 M	12,02	15,62
B5ZJA160	Ganxo+suport acer galv. p/can.gv.g=.5 d=155mm d<33cm		3,000 U	3,12	9,36
B5ZZJLPT	Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm	1,100	5,000 U	0,23	1,27
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		3,000 %s /	23,89	0,72
				Cost Directe	50,86
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>50,86</b>



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.6 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

<b>3.6.1 M2</b>	<b>Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/I, camió</b>				<b>E3Z112Q1</b>
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió					
A0122000	Oficial 1a paleta		0,075 H	21,99	1,65
A0140000	Manobre		0,150 H	18,39	2,76
B064500C	Formigó HM-20/P/40/I, >=200kg/m3 ciment	1,050	0,100 M3	58,44	6,14
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	4,41	0,07
				Cost Directe	10,62
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>10,62</b>

<b>3.6.2 M2</b>	<b>Membrana dens. 1,15kg/m2, g=1mm, làm. EPDM, col. n/adh.</b>				<b>E763200L</b>
Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col.locada no adherida					
A0127000	Oficial 1a col.locador		0,100 H	22,37	2,24
A0137000	Ajudant col.locador		0,050 H	19,86	0,99
B0911000	Adh.apl.2cares,cautxú		0,075 KG	3,61	0,27
B7621600	Làm.EPDM g=1mm 1,15kg/m2	1,100	1,000 M2	5,52	6,07
B7JZ00B0	Cinta cautxú cru,p/junt membr.		0,200 M	7,95	1,59
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	3,23	0,05
				Cost Directe	11,21
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>11,21</b>

<b>3.6.3 M2</b>	<b>Subbase de grava, g=15cm, grandària=50-</b>				<b>E9232B91</b>
Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material					
A0140000	Manobre		0,050 H	18,39	0,92
C133A030	Picó vibrant, dúplex, 1300 kg		0,050 H	11,86	0,59
A0150000	Manobre especialista		0,100 H	19,03	1,90
B0332300	Grava pedra granit.50-70mm		0,264 T	18,22	4,81
				Cost Directe	8,22
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>8,22</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.6 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

**3.6.4 M3 Paviment form.HA-** E9G2464C

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb malla electrosoldada segons plànols, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color

A0121000	Oficial 1a		0,170 H	17,23	2,93
A0140000	Manobre		0,270 H	18,39	4,97
B065C36C	Formigó HA-30/P/10/I+E, $\geq$ 300kg/m3 ciment	1,050	1,000 M3	80,44	84,46
B9GZ1200	Pols quars color	1,050	0,019 T	1.444,68	28,82
C1709A00	Estenedora p/paviment formigó		0,040 H	75,97	3,04
C2003000	Remolinador mecànic		0,090 H	4,18	0,38
D0B34123	Malla el.b/corr.obra manip.taller,ME 10x10cm,D:3-3mm,B500T,6		1,000 M2	1,55	1,55
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	7,90	0,12
				Cost Directe	126,27
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	126,27

**3.6.5 KG Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou** E31B3000

Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic  $\geq$  500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous

A0124000	Oficial 1a ferrallista		0,006 H	21,99	0,13
A0134000	Ajudant ferrallista		0,008 H	19,53	0,16
B0A14200	Filferro recuit,d=1,3mm		0,005 KG	1,06	0,01
D0B2A100	Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S		1,020 KG	0,92	0,94
				Cost Directe	1,24
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	1,24

**3.6.6 M Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.** E9GZA524

Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

A0150000	Manobre especialista		0,300 H	19,03	5,71
C170H000	Màquina tallajunts		0,300 H	10,15	3,05
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	5,71	0,09
				Cost Directe	8,85
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	8,85

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.6 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

---

**3.6.7 M2 Solera formigó HM-20/P/20/l,g=10cm** E9361560

Solera de formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm

A0122000	Oficial 1a paleta		0,100 H	21,99	2,20
A0140000	Manobre		0,200 H	18,39	3,68
B064300C	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	1,030	0,100 M3	59,96	6,18
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	5,88	0,09

Cost Directe	12,15
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>12,15</b>

**3.6.8 M2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu** E9E11214

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

A0122000	Oficial 1a paleta		0,450 H	21,99	9,90
A0140000	Manobre		0,300 H	18,39	5,52
B0111000	Aigua		0,010 M3	1,63	0,02
B0312500	Sorra pedra granit. 0-3.5 mm	1,020	0,044 T	14,55	0,65
B0512401	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	1,020	0,003 T	94,44	0,29
B9E11200	Panot gris 20x20x2,5cm,1a t2	1,020	1,000 M2	4,21	4,29
D0391311	Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l	1,020	0,030 M3	48,43	1,48
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	15,42	0,23

Cost Directe	22,38
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>22,38</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.6 : PAVIMENTS

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**3.6.9 M Vorada xapa acer 'corten',g=10mm,h=350mm,s/base F96AUA40**

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col.locada sobre base de formigo HM-20/P/40/l

A0121000	Oficial 1a	0,150 H	17,23	2,58
A0140000	Manobre	0,150 H	18,39	2,76
B064500C	Formigó HM-20/P/40/l,>=200kg/m3 ciment	0,045 M3	58,44	2,63
B96AUC40	Vorada de xapa d'acer 'corten', 10x350mm	1,000 M	46,00	46,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	5,34	0,08
			Cost Directe	54,05
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	54,05

**3.6.10 M3 Base formigó HM-20/B/20/l, camió+vibr.manual, reglejat F9365H11**

Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000	Oficial 1a d'obra pública	0,150 H	21,99	3,30
A0140000	Manobre	0,450 H	18,39	8,28
B064300B	Formigó HM-20/B/20/l,>=200kg/m3 ciment	1,050 1,000 M3	61,16	64,22
C2005000	Regle vibratori	0,150 H	4,67	0,70
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	11,58	0,17
			Cost Directe	76,67
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	76,67

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.6 : PAVIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

---

**3.6.11 M Vorada recta form., MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-** F96512DD

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b

A012N000	Oficial 1a d'obra pública		0,235 H	21,99	5,17
A0140000	Manobre		0,493 H	18,39	9,07
B064500C	Formigó HM-20/P/40/l, $\geq$ 200kg/m3 ciment	1,100	0,074 M3	58,44	4,76
B0705200	Morter M-4b (4 N/mm <sup>2</sup> ) granel	1,050	0,002 T	30,17	0,06
B96512D0	Vorada recta, MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa)	1,050	1,000 M	4,87	5,11
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	14,24	0,21
			Cost Directe		24,38
			0,000 % Cost Indirecte		0,00
			Total Arrodonit =		24,38

**3.6.12 M2 Sembra barreja plantes herbàc.,m.manuals,pend.<25%** FR716011

Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

A012P000	Oficial 1a jardiner		0,006 H	21,99	0,13
A016P000	Peó jardiner		0,100 H	18,83	1,88
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	2,01	0,03
			Cost Directe		2,04
			0,000 % Cost Indirecte		0,00
			Total Arrodonit =		2,04

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

**3.7.1 M2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada E844103A**

Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada

A0127000	Oficial 1a col.locador		0,350 H	22,37	7,83
A0137000	Ajudant col.locador		0,080 H	19,86	1,59
B0527030	Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496	1,050	0,500 KG	0,51	0,27
B0A44000	Visos,p/guix lam.		0,180 CU	9,02	1,62
B0CC5000	Placa de guix laminat g=15mm	1,060	1,000 M2	5,58	5,91
B7J500ZZ	Massilla p/junt cartró-guix	1,050	0,450 KG	1,11	0,52
B7JZ00E1	Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix laminat	1,050	1,800 M	0,07	0,13
B84ZB0E0	Entramat metàl.lic ocult,susp.barra roscada,p/cel ras,		1,000 M2	3,05	3,05
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	9,42	0,14

Cost Directe	21,06
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>21,06</b>

**3.7.2 ml Entrega de fals sostre amb paret existent E844103C**

Entrega de fals sostre amb paret existent segons detall de projecte.

A0127000	Oficial 1a col.locador		0,230 H	22,37	5,15
A0137000	Ajudant col.locador		0,050 H	19,86	0,99
B0527030	Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496	1,050	0,350 KG	0,51	0,19
B7J500ZZ	Massilla p/junt cartró-guix	1,050	0,450 KG	1,11	0,52

Cost Directe	6,85
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>6,85</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

**3.7.3 M2 Cel ras fusta OSB,p/cel ras desm.,entrama** E84516B3

Subministre i col·locació de cel ras amb plaques de fusta OSB de 15mm de gruix, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult.

Inclou tota la subestructura sota del sostre inclinat pel seu suport.

A012M000	Oficial 1a muntador		0,340 H	22,72	7,72
A0140000	Manobre		0,090 H	18,39	1,66
B84516B2	Placa fusta osb,p/cel ras desm.,entramat	1,050	1,000 M2	68,02	71,42
B84ZL030	Entramat metàl·lic ocult,		1,000 M2	3,25	3,25
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	9,38	0,14
			Cost Directe		84,19
			0,000 % Cost Indirecte		0,00
			Total Arrodonit =		84,19

**3.7.4 M2 Revestiment vert. tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=** E8651121

Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques tipus OSB, de densitat mitjana, de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques

A0127000	Oficial 1a col·locador		0,200 H	22,37	4,47
A0137000	Ajudant col·locador		0,200 H	19,86	3,97
B0A32000	Clau acer galv.		0,150 KG	1,42	0,21
B0CU50G0	Tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=19mm	1,350	1,000 M2	7,19	9,71
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	8,44	0,13
			Cost Directe		18,49
			0,000 % Cost Indirecte		0,00
			Total Arrodonit =		18,49

**3.7.5 M2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment** E81131E2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

A0122000	Oficial 1a paleta		0,500 H	21,99	11,00
A0140000	Manobre		0,250 H	18,39	4,60
A0140010	Morter de calç i sorra		0,018 M3	143,46	2,58
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	18,18	0,45
			Cost Directe		18,63
			0,000 % Cost Indirecte		0,00
			Total Arrodonit =		18,63

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

**3.7.6 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, morter de calç** K811U001

Arrebossat reglejat sobre parament vertical amb sistema tricapa per evitar les humitats, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:6, elaborat a l'obra remolinat

A0122000	Oficial 1a paleta		0,380 H	21,99	8,36
A0140000	Manobre		0,190 H	18,39	3,49
A0140010	Morter de calç i sorra		0,015 M3	143,46	2,15
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	14,00	0,35

Cost Directe	14,35
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>14,35</b>

**3.7.7 M2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF** E8122212

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

A0129000	Oficial 1a guixaire		0,350 H	21,99	7,70
A0149000	Manobre guixaire		0,175 H	18,39	3,22
B0521200	Guix YF	1,050	0,760 KG	0,13	0,10
D07J1100	Pasta guix YG	1,120	0,013 M3	99,55	1,45
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	10,92	0,27

Cost Directe	12,74
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>12,74</b>

**3.7.8 M2 Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6** E8121312

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0129000	Oficial 1a guixaire		0,150 H	21,99	3,30
A0149000	Manobre guixaire		0,075 H	18,39	1,38
B0521200	Guix YF	1,050	0,760 KG	0,13	0,10
D07J1100	Pasta guix YG	1,150	0,013 M3	99,55	1,49
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	4,68	0,12

Cost Directe	6,39
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>6,39</b>



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

**3.7.9 M Formació aresta, YG, lliscat YF** E812A012

Formació d'aresta, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

A0129000	Oficial 1a guixaire		0,120 H	21,99	2,64
A0149000	Manobre guixaire		0,060 H	18,39	1,10
B0521200	Guix YF	1,050	0,095 KG	0,13	0,01
D07J1100	Pasta guix YG	1,050	0,002 M3	99,55	0,21
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	3,74	0,09
				Cost Directe	4,05
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>4,05</b>

**3.7.10 M Formació racó angle recte, YG, lliscat YF** E812B012

Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

A0129000	Oficial 1a guixaire		0,160 H	21,99	3,52
A0149000	Manobre guixaire		0,080 H	18,39	1,47
B0521200	Guix YF	1,050	0,095 KG	0,13	0,01
D07J1100	Pasta guix YG	1,050	0,002 M3	99,55	0,21
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	4,99	0,12
				Cost Directe	5,33
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>5,33</b>

**3.7.11 M2 Enrajolat vert.int., <=3m, raj.brill. 10x20 cm** K824123V

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada blanca brillant de 10x20 cm amb canto biselat de la casa Marazzi Ceramiche o similar, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

A0127000	Oficial 1a col.locador		0,360 H	22,37	8,05
A0140000	Manobre		0,120 H	18,39	2,21
B05A2102	Beurada p/ceràmica, CG1(UNE-EN 13888), blanca	1,500	0,340 KG	0,28	0,14
B0711010	Mort.adhesiu, C1(UNE-EN 12004)	1,050	4,760 KG	0,29	1,45
B0FH21722	Rajola ceràm. brill., rect. 10x20 canto biselat	1,100	1,000 M2	10,92	12,01
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	10,26	0,26
				Cost Directe	24,12
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>24,12</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

<b>3.7.12 ml</b>	<b>Remat superior d'enrajolat</b>				<b>K898J2A1</b>
Remat superior d'enrajolat amb una tireta de 2 cm de gruix en mateix color i textura que la rajola a una alçària <=3 m, col.locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
A0127000	Oficial 1a col.locador		0,360 H	22,37	8,05
A0140000	Manobre		0,120 H	18,39	2,21
B05A2102	Beurada p/ceràmica,CG1(UNE-EN 13888),blanca	1,500	0,340 KG	0,28	0,14
B0711010	Mort.adhesiu,C1(UNE-EN 12004)	1,050	4,760 KG	0,29	1,45
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		2,500 %s /	10,26	0,26
R00006	Remat superior amb rajola ceràmica		1,000 ml	1,50	1,50
				Cost Directe	13,61
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>13,61</b>

<b>3.7.13 M2</b>	<b>Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat</b>				<b>K898J2A0</b>
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					
A012D000	Oficial 1a pintor		0,100 H	22,37	2,24
A013D000	Ajudant pintor		0,010 H	19,86	0,20
B89ZPD00	Pintura plàstica,p/int.	1,020	0,390 KG	3,33	1,32
B8ZA1000	Segelladora	1,020	0,150 KG	6,15	0,94
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	2,44	0,04
				Cost Directe	4,74
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>4,74</b>

<b>3.7.14 M2</b>	<b>Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat</b>				<b>K898K2A0</b>
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.					
Inclou la preparació de la base amb imprimació fixadora.					
A012D000	Oficial 1a pintor		0,125 H	22,37	2,80
A013D000	Ajudant pintor		0,015 H	19,86	0,30
B89ZPD00	Pintura plàstica,p/int.	1,020	0,390 KG	3,33	1,32
B8ZA1000	Segelladora	1,020	0,150 KG	6,15	0,94
B8ZAM000	Imprimació fixadora acrílica	1,020	0,140 KG	6,89	0,98
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	3,10	0,05
				Cost Directe	6,39
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>6,39</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

Quadre de Preus Descompostos

---

**3.7.15 M Pintat de sòcol amb pintura plàstica, 1segelladora+2acabat** K9U341AV

Pintat sòcol en parament vertical de 15 cm d'alçada, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000	Oficial 1a pintor		0,100 H	22,37	2,24
A013D000	Ajudant pintor		0,010 H	19,86	0,20
B89ZPD00	Pintura plàstica,p/int.	1,020	0,390 KG	3,33	1,32
B8ZA1000	Segelladora	1,020	0,150 KG	6,15	0,94
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	2,44	0,04
				Cost Directe	4,74
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>4,74</b>

**3.7.16 M2 Aplacat vert.int.<=3m,p.marbre blanc nacional** E83B5BEE

Aplacat de parament vertical interior a una alçada <=3 m, amb marbre blanc nacional segons indicacions de projecte, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb morter de calç 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0127000	Oficial 1a col.locador		1,200 H	22,37	26,84
A0140000	Manobre		0,600 H	18,39	11,03
B0G19A0D2	Marbre blanc nacional	1,010	1,000 M2	62,44	63,06
B9CZ1000	Beurada blanca	1,500	0,270 KG	0,75	0,30
A0140010	Morter de calç i sorra		0,020 M3	143,46	2,87
D0701911	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra	1,050	0,001 M3	71,12	0,07
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		3,000 %s /	40,74	1,22
				Cost Directe	105,39
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				<b>Total Arrodonit =</b>	<b>105,39</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**3.8.1 ml Baixant de tub de xapa de zinc 100 mm** ED14DA31

Subministre i col·locació de baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.

La connexió entre el baixant de zinc i el de fosa es farà amb collarí de cautxú EPDM, ja que els dos materials no poden estar en contacte degut al desgast que entre ells es produeix per culpa del parell galvànic.

A0127000	Oficial 1a col.locador	0,560 H	22,37	12,53
A0137000	Ajudant col.locador	0,280 H	19,86	5,56
BD14DA30	Tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosold	1,400 ML	9,30	13,02
BD1ZDA00	Brida de xapa de zinc-titani per a tub de zinc-titani de dià	0,500 UT	1,68	0,84
BDW49A30	Accessori per a baixant de tub de zinc titani de DN 100 mm i	0,330 UT	10,95	3,61
BDY4BA30	Element de muntatge per a baixant de tub de planxa de zinc-t	1,000 UT	1,01	1,01
A0127001	Collarí de cautxú	0,300 ut	20,00	6,00
BDY4BA31	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,015	16,15	0,24
				42,81
			Cost Directe	42,81
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	42,81

**3.8.2 ml Baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100** ED145D80

Subministre i col·locació de baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100 mm, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

A0127000	Oficial 1a col.locador	0,560 H	22,37	12,53
A0137000	Ajudant col.locador	0,280 H	19,86	5,56
BD145D80	Tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100 mm, per a unió	1,400 M	19,22	26,91
BD1Z5000	Brida per a tub de planxa galvanitzada	0,500 UT	9,19	4,60
BDW47AW0	Accessori per a baixant de tub de fosa grisa de DN 100 mm	0,330 UT	2,09	0,69
BDY41AF0	Element de muntatge per a baixant de tub de fosa grisa de D	0,000 UT	1,91	0,00
				50,29
			Cost Directe	50,29
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	50,29

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Quadre de Preus Descompostos

**3.8.3 U Caixa sifònica encastada PVC, tapa acer** ED3112B6

Caixa sifònica amb col.locació encastada, de PVC, amb tapa d'acer inoxidable, de D=200 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm

A0122000	Oficial 1a paleta	1,000 H	21,99	21,99
A0140000	Manobre	1,000 H	18,39	18,39
BD3112B6	Caix.sifònica PVC,reixeta acer inox.,D=200mm,5x40mm+1x50mm	1,000 U	20,00	20,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	40,38	0,61
			Cost Directe	60,99
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	60,99

**3.8.4 M Clavegueró PP tricapa,sanejament** ED7K3444

Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

A0122000	Oficial 1a paleta	0,190 H	21,99	4,18	
A0127000	Oficial 1a col.locador	0,200 H	22,37	4,47	
A0137000	Ajudant col.locador	0,200 H	19,86	3,97	
A0140000	Manobre	0,380 H	18,39	6,99	
B0311500	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	1,050	0,700 T	17,50	12,86
B064300C	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	1,050	0,105 M3	59,96	6,61
BD7K3440	Tub PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=200mm,SN12,p/unió ane	1,200	1,040 M	23,46	29,28
BDW3EB00	Accessori genèric p/tub poliprop.D=200mm	0,330 U	43,46	14,34	
BDY3EB00	Element de munt.p/tub poliprop.D=200mm	1,000 U	0,89	0,89	
C1315010	Retroexcavadora petita	0,060 H	33,08	1,98	
C133A0J0	Picó vibrant,plac.30x33cm	0,130 H	8,48	1,10	
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	19,61	0,29	
			Cost Directe	86,96	
			0,000 % Cost Indirecte	0,00	
			Total Arrodonit =	86,96	

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Quadre de Preus Descompostos

<b>3.8.5 M Clavegueró tub PVC paret estruct.,D=160mm,SN4,s/solera</b>				<b>ED7FS90S</b>
Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix				
A0122000	Oficial 1a paleta	0,190 H	21,99	4,18
A0127000	Oficial 1a col.locador	0,200 H	22,37	4,47
A0137000	Ajudant col.locador	0,200 H	19,86	3,97
A0140000	Manobre	0,190 H	18,39	3,49
B0311500	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	0,171 T	17,50	2,99
B064300C	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	0,104 M3	59,96	6,24
BD7FS9B0	Tub PVC paret estruct.p/claveg.,D=160mm,SN4,L<=6m	1,250 M	5,27	6,59
BDW3B900	Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm	0,330 U	16,68	5,50
BDY3B900	Element munt. p/tub PVC,D=160mm	1,000 U	0,25	0,25
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	16,11	0,24
			Cost Directe	37,92
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>37,92</b>

<b>3.8.6 M Clavegueró tub PVC paret estruct.,D=110mm,SN4,s/solera</b>				<b>ED7FS90S2</b>
Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=110 mm, de SN4 (4kN/m2) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix				
A0122000	Oficial 1a paleta	0,190 H	21,99	4,18
A0127000	Oficial 1a col.locador	0,200 H	22,37	4,47
A0137000	Ajudant col.locador	0,200 H	19,86	3,97
A0140000	Manobre	0,190 H	18,39	3,49
B0311500	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	0,171 T	17,50	2,99
B064300C	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	0,104 M3	59,96	6,24
BD7FS9B0	Tub PVC paret estruct.p/claveg.,D=160mm,SN4,L<=6m	1,250 M	5,27	6,59
BDW3B900	Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm	0,330 U	16,68	5,50
BDY3B900	Element munt. p/tub PVC,D=160mm	1,000 U	0,25	0,25
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	16,11	0,24
			Cost Directe	37,92
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>37,92</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Quadre de Preus Descompostos

**3.8.7 U Pou D=100cm,h=3,5m,solera HM-20/P/20/l, 15cm,mitja** 2DB184B5

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/l, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

FDB27469	Solera mitja canya HM-20/P/20/l,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm	1,000 U	46,31	46,31
FDD1A229	Paret pou circ.D=100cm,g=11,5cm,maó calat,arrebos.+llisc.int	3,500 M	267,32	935,62
FDDZ3154	Bast.+tapa,p/pou reg.,fosa grisa,D=70cm,pes=145kg,col.mort.	1,000 U	88,14	88,14
FDDZ51D9	Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x200x200mm,1,7kg,col.1:0,5	12,000 U	15,58	186,96

Cost Directe	1.257,03
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>1.257,03</b>

**3.8.8 U Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal/sifó** EJ3317N7

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

A012J000	Oficial 1a lampista	0,200 H	22,72	4,54
A013J000	Ajudant lampista	0,050 H	19,50	0,98
BJ3317N7	Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=32mm,connect.sifó/ram	1,000 U	4,19	4,19

A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	5,52	0,08
Cost Directe	9,79			
0,000 % Cost Indirecte	0,00			
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>9,79</b>			

**3.8.9 U Desguàs recte urinari,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC** EJ3617NG

Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

A012J000	Oficial 1a lampista	0,200 H	22,72	4,54
A013J000	Ajudant lampista	0,050 H	19,50	0,98
BJ3617NG	Desguàs recte urinari,PVC,D=32mm,p/connect.ramal	1,000 U	1,09	1,09

A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	5,52	0,08
Cost Directe	6,69			
0,000 % Cost Indirecte	0,00			
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>6,69</b>			

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

Quadre de Preus Descompostos

**3.8.10 U Desguàs recte inodor,PVC,D=110mm,connec.ramal PVC EJ3617NG2**

Desguàs recte per a inodor mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 110 mm, connectat a un ramal de PVC

A012J000	Oficial 1a lampista	0,200 H	22,72	4,54
A013J000	Ajudant lampista	0,050 H	19,50	0,98
BJ3617NG	Desguàs recte urinari,PVC,D=32mm,p/connect.ramal	1,000 U	1,09	1,09
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	5,52	0,08

Cost Directe	6,69
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>6,69</b>

**3.8.11 U Connexió a la xarxa existent CON**

Connexió a la xarxa existent de clavegueram.

A0122000	Oficial 1a paleta	5,000 H	21,99	109,95
A0140000	Manobre	5,000 H	18,39	91,95

Cost Directe	201,90
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>201,90</b>

**3.8.12 U Comprovació de la xarxa de desguàs existent EJ3617NG3**

Comprovació de la xarxa de desguàs existent amb la localització i neteja amb aigua a pressió per veure el seu correcte funcionament.

Inclou la localització i comprovació dels 13 punts de desguàs dels baixants.

A0122000	Oficial 1a paleta	8,000 H	21,99	175,92
A0140000	Manobre	8,000 H	18,39	147,12
A0140002	Camió amb aigua a pressió	3,000 H	60,00	180,00

Cost Directe	503,04
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>503,04</b>



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.9 : VARIS OBRA PETITA

Quadre de Preus Descompostos

**3.9.1 ML Taulell de marbre per a serveis** TAU

Taulell de marbre blanc de 20mm de gruix, de 60 cm d'amplada, amb frontal segons detall de banys, col.locat sobre suports murals i encastat al parament.

Formació del forat al taulell de marbre blanc, amb el cantell interior polit de forma circular o oval per encastar aparells sanitaris.

A0127000	Oficial 1a col.locador		0,800 H	22,37	17,90
A0140000	Manobre		0,200 H	18,39	3,68
B0G19A0D2	Marbre blanc nacional	1,010	1,000 M2	62,44	63,06
B9CZ1000	Beurada blanca	1,500	0,270 KG	0,75	0,30
D0701641	Morter ,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,sorra pedra granit.,2	1,050	0,020 M3	52,84	1,11
D0701911	Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra gra	1,050	0,001 M3	71,12	0,07
D0701912	Suport d'acer galvanitzat col.locat		1,400 ut	21,00	29,40
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		3,000 %s /	21,58	0,65
			Cost Directe		116,17
			0,000 % Cost Indirecte		0,00
			Total Arrodonit =		116,17

**3.9.2 P.A. Ajudes a industrials** AJUD

Ajudes a tots els industrials que intervenen a l'obra no pressupostada i degudament justificada en el transcurs de les obres

A0122000	Oficial 1a paleta		25,000 H	21,99	549,75
A0140000	Manobre		20,000 H	18,39	367,80
			Cost Directe		917,55
			0,000 % Cost Indirecte		0,00
			Total Arrodonit =		917,55

**3.9.3 UT Extintor de pols** EXT

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporasa pintat, amb suport a paret

(Sense descomposició)

			Cost Directe		56,00
			0,000 % Cost Indirecte		0,00
			Total Arrodonit =		56,00

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.9 : VARIS OBRA PETITA

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**3.9.4 UT Neteja completa de l'obra** NETE

Neteja completa de l'obra a la finalització de l'obra per un equip especialitzat.

(Sense descomposició)

Cost Directe	500,00
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>500,00</b>

**3.9.5 ut Realització de forats per a pas instal·lacions** NETF

Realització de forats per a pas d'instal·lacions de bomba de calor, segons croquis de projecte i amb maquina mecànica manual petita.

A0122000	Oficial 1a paleta	1,500 H	21,99	32,99
A0140000	Manobre	1,500 H	18,39	27,59
			<b>Cost Directe</b>	<b>60,58</b>
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>60,58</b>

**3.9.6 ut Realització de nou registre al sostre en sala 1** NETG

Realització de nou registre al sostre en sala 1, segons existents.

A0122000	Oficial 1a paleta	1,000 H	21,99	21,99
A0140000	Manobre	1,500 H	18,39	27,59
			<b>Cost Directe</b>	<b>49,58</b>
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>49,58</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.10 : AÏLLAMENTS

Quadre de Preus Descompostos

---

<b>3.10.1 M2</b>	<b>Aïllament feltre MW-roca 20-25kg/m3,g=60mm,kraft-</b>			<b>E7C91821</b>	
Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini, col·locat sense adherir					
A0122000	Oficial 1a paleta		0,060 H	21,99	1,32
A0140000	Manobre		0,030 H	18,39	0,55
B7C91820	Feltre MW-roca 20-25kg/m3 g=60mm,kraft-alu.	1,050	1,000 M2	2,42	2,54
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra		1,500 %s /	1,87	0,03
				Cost Directe	4,44
				0,000 % Cost Indirecte	0,00
				Total Arrodonit =	4,44

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.11 : SERRALLERIA

Quadre de Preus Descompostos

---

**3.11.1 M2 Tancament exterior d'accés amb serralleria d'acer lacat** SER.01

Subministre i col·locació de tancament exterior amb serralleria d'acer lacat amb sistema Jensen o similar per un buit d'obra de 745x415 cm, format per conjunt de 7 vidres fixes i dues portes pivotants a l'entrada segons els plànols adjunts.

Marc de porta pivotant amb perfil·leria tipus Jensen VISS Basic o similar.

Perfil per tirador de porta de 4x2 cm i una llargada de 2,05 m.

Inclou tots els mecanismes per el seu correcte funcionament.

A012F000	Oficial 1a manyà	1,500 H	22,34	33,51
A013F000	Ajudant manyà	0,500 H	19,60	9,80
BABGU011	Tub d'acer	1,000 M2	120,00	120,00
BAZGC360	Ferramenta p/porta int.,t3,1bate.	1,000 U	11,65	11,65
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	43,31	1,08
			Cost Directe	176,04
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	176,04

**3.11.2 ut Tancament fix de planxa d'acer microperforada** SER.02

Subministre i col·locació de tancament fix de planxa d'acer microperforada amb marc interior de tub quadrat de 40x40 mm, anclada a forat de finestra amb tac químic.

A012F000	Oficial 1a manyà	1,500 H	22,34	33,51
A013F000	Ajudant manyà	0,500 H	19,60	9,80
A013F001	xapa microperforada	0,160 M2	65,00	10,40
A013F002	Tub d'acer quadrat de 40x40 mm	1,000 ut	35,00	35,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	88,71	2,22
			Cost Directe	90,93
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	90,93

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.12 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**3.12.1 M2 Porta int.OSB,80x203cm,bast.+1bat.+tapajunts fust** FiA6

Subministre i col·locació de porta interior de fusta, amb panell OSB, d'una llum de bastiment aproximada de 80x203 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.

Inclou tota la ferramentaria per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte

E8AA2BC0	Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.	2,000 M2	12,38	24,76
EANA7175	Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=80cmx200cm	0,714 U	21,88	15,62
EAP17175	Folrat bast.envà.porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx200cm	0,714 U	23,54	16,81
EAQDU135	Fulla bat.porta int.fusta 40mm,c.lises fusta,OSB,g=8mm,mela	0,710 U	81,25	57,69
EAZ11196	Tapajunts fusta roure,sec.rectang.lisa,9mmx60mm	6,714 M	2,69	18,06
			Cost Directe	132,94
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>132,94</b>

**3.12.2 M2 Porta int.envernís roure,80x203cm,bast.+1bat.+tapajunts** FiA2

Subministre i col·locació de porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla batent de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x203 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.

Inclou tota la ferramentaria per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte

E8AA2BC0	Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.	2,000 M2	12,38	24,76
EANA7175	Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=80cmx200cm	0,714 U	21,88	15,62
EAP17175	Folrat bast.envà.porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx200cm	0,714 U	23,54	16,81
EAQD2275	Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.lises+int.fusta,80cm	0,714 U	107,88	77,03
EAZ11196	Tapajunts fusta roure,sec.rectang.lisa,9mmx60mm	6,714 M	2,69	18,06
			Cost Directe	152,28
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>152,28</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.12 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**3.12.3 M2 Porta int.envernissada** FiA3

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla corredera de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x203 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.

Inclou tota la ferramentaria per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte

E8AA2BC0	Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.	2,000 M2	12,38	24,76
EANA7175	Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=80cmx200cm	0,714 U	21,88	15,62
EAP17175	Folrat bast.envà.porta 2bat.,roure,llum bast.=80cmx200cm	0,714 U	23,54	16,81
EAQD72752	Fulla bat.porta corr.fusta roure. 35mm,c.llisès+int.fusta,70	0,714 U	84,05	60,01
B0907201	Guia Klein o similar col·locada	2,000 ml	50,00	100,00
EAZ11196	Tapajunts fusta roure,sec.rectang.llisa,9mmx60mm	6,714 M	2,69	18,06

Cost Directe	235,26
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>235,26</b>

**3.12.4 M2 Porta int.envernissada roure,70x203cm,bast.+1bat.+tapajunts** FiA4

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.

Inclou tota la ferramentaria per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte

E8AA2BC02	Envernissat porta fusta,vernís sint.,1insecticida+2acab.	2,000 M2	12,38	24,76
EANA71752	Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=70cmx200cm	0,714 U	21,88	15,62
EAP171752	Folrat bast.env.p/porta fulles bat.,roure,llum bast.=70cmx20	0,714 U	23,82	17,01
EAQD22752	Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llisès+int.fusta,70cm	0,714 U	107,88	77,03
EAZ111962	Tapajunts fusta roure,sec.rectang.llisa,9mmx60mm	6,714 M	2,70	18,13

Cost Directe	152,55
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>152,55</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.12 : FUSTERIA

Quadre de Preus Descompostos

---

**3.12.5 ut Moble d'entrada a la zona recepció**

FiA5

Subministre i col·locació de moble de fusta OSB segons el plànol PA-18 corresponent al detall de moble.

Folrat de sòcol d'acer inoxidable polit de 10 cm d'alçada, adherit a moble amb adhesiu especial.

Moble de forma quadrada amb diferents prestatges a cada una de les seves cares, totalment definides segons detall de projecte.

A012A000	Oficial 1a fuster	16,000 H	22,36	357,76
A012A001	xapa acer inoxidable 10 cm	5,000 ml	25,00	125,00
A013A000	Ajudant fuster	10,000 H	19,68	196,80
R00007	Taulell OSB	10,000 M2	60,00	600,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	679,56	16,99
R00008	Ferreteria necessaria per a la construcció de moble	1,000 ut	80,00	80,00

Cost Directe	1.376,55
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>1.376,55</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.13 : VIDRERIA

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**3.13.1 M2 Vidre aïlla.2 llunes 4+8mm,cambra 6mm,col.perf.neop. EC171B24**

Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm per a porta d'entrada al conjunt, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

A012E000	Oficial 1a vidrier	0,500 H	21,37	10,69
BC171B20	Vidre aïlla.2 llunes incolora,4+6mm,cambra 8mm	1,000 M2	36,59	36,59
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	10,69	0,27
			Cost Directe	47,55
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>47,55</b>

**3.13.2 M2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta EC1K1301**

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta, amb rastrells per anar penjat i amb la instal·lació de tires de llum led a la cara superior i inferior

A012E000	Oficial 1a vidrier	1,000 H	21,37	21,37
B7J5009A	Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomp.	1,050 0,100 DM3	13,83	1,45
BC1K1300	Mirall lluna incolora,g=3mm	1,000 M2	22,56	22,56
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	21,37	0,53
R00005	tira llum led	1,000 ml	20,00	20,00
			Cost Directe	65,91
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>65,91</b>



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.14 : LAMPISTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**3.14.1 U Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col. EJ14BA1P**

Inodor de porcellana vitrificada model Roca The Gap o similar  
, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

A012J000	Oficial 1a lampista	1,250 H	22,72	28,40
A013J000	Ajudant lampista	0,340 H	19,50	6,63
B7J50010	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	0,012 DM3	14,55	0,17
BJ14BA1P	Inodor porcel. vitrif.,vert.,cist.,c.blanc,preu alt,p/col.so	1,000 U	180,03	180,03
EJ24A121	Aixeta p/inod.+cist.,munt.superf.,cromat,preu alt,1/2"	1,000 U	18,67	18,67
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	35,03	0,88
			Cost Directe	234,78
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	234,78

**3.14.2 U Urinari porcel.,evac.sifònica,blanc,preu alt,col.mural/ramal EJ16B21B**

Urinari de porcellana vitrificada model roca spun o similar  
amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i a un ramal de plom

A012J000	Oficial 1a lampista	0,450 H	22,72	10,22
A013J000	Ajudant lampista	0,112 H	19,50	2,18
BJ16B21B	Urinari porcel. vitrif.,evac.sifònica,c.blanc,preu alt,mural	1,000 U	131,20	131,20
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	12,40	0,31
			Cost Directe	143,91
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	143,91

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.14 : LAMPISTERIA

Quadre de Preus Descompostos

---

<b>3.14.3 U</b>	<b>Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul.</b>			<b>EJ13B21B</b>
	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell			
A012J000	Oficial 1a lampista	0,400 H	22,72	9,09
A013J000	Ajudant lampista	0,100 H	19,50	1,95
B7J50010	Massilla segell.,silicona neut. monocomp.	0,025 DM3	14,55	0,36
BJ13B21B	Lavabo porcel.,senz.,ampl.45- 60cm,c.blanc,preu alt,p/encasta	1,000 U	61,24	61,24
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	2,500 %s /	11,04	0,28
			Cost Directe	72,92
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>72,92</b>

<b>3.14.4 U</b>	<b>Aixeta p/lavababo segons model existent</b>			<b>EJ23112G</b>
	Aixeta mescladora per a lavabo model flat de la casa griferia tres o similar, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets			
A012J000	Oficial 1a lampista	0,600 H	22,72	13,63
A013J000	Ajudant lampista	0,150 H	19,50	2,93
BJ23112G	Aixeta m.lavabo,cromat,preu alt,maniguets	1,000 U	46,29	46,29
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	16,56	0,25
			Cost Directe	63,10
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>63,10</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.14 : LAMPISTERIA

Quadre de Preus Descompostos

**3.14.5 U Instal.lació lampisteria per a la zona de casa del metge 1J41G000**

Instal.lació de lampisteria interior per la zona de la casa del metge per la distribució de la zona de serveis per una superfície no superior als 130 m2.

EF5293B2	Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil	6,000 M	10,73	64,38
EF5293B7	Tub Cu R250 (semidur),DN=22mm,g=1mm,UNE-EN 1057,soldat capil	9,000 M	11,86	106,74
EF5343B2	Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà	3,000 M	7,49	22,47
EF5343B7	Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà	25,000 M	8,25	206,25
EF5383B7	Tub Cu R220 (recuit),DN=18mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà	37,000 M	10,88	402,56
EJ2Z4125	Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=3/8",entr	2,000 U	22,47	44,94
EJ2Z4127	Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2",entr	4,000 U	24,81	99,24
EN313427	Vàlvula esfera manual rosca,DN= 3/8",PN=16bar,bronze,munt.su	2,000 U	16,38	32,76
EN315427	Vàlvula esfera manual rosca,DN= 3/4",PN=16bar,bronze,munt.su	1,000 U	20,63	20,63
EY011321	Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix YG	10,000 M	3,35	33,50
EY01132A	Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4	61,000 M	3,25	198,25

Cost Directe	1.231,72
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>1.231,72</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.14 : LAMPISTERIA

Quadre de Preus Descompostos

<b>3.14.6 U</b>	<b>Armari met.300x300x120 a</b>			<b>EG1A0441</b>
Armari metàl.lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, encastat				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,280 H	22,72	6,36
A013H000	Ajudant electricista	0,370 H	19,50	7,22
BG1A0440	Armari metàl.300x300x120 a 500x600x120mm,ext.,porta+finestre	1,000 U	123,72	123,72
BGW1A000	P.p.accessoris p/armaris metàl.lics	1,000 U	4,34	4,34
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	13,58	0,20
			Cost Directe	141,84
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>141,84</b>

<b>3.14.7 U</b>	<b>Compta.aigua electr. p/aigua freda,classe C,calibre</b>			<b>EJM15020</b>
Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m <sup>3</sup> /h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal				
A012J000	Oficial 1a lampista	0,200 H	22,72	4,54
A013J000	Ajudant lampista	0,050 H	19,50	0,98
BJM15020	Compta.aigua electr. p/aigua freda,classeC,calibre 20mm,Qn=2	1,000 U	112,80	112,80
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	5,52	0,08
			Cost Directe	118,40
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>118,40</b>

<b>3.14.8 ut</b>	<b>Assecador de mans elèctric antivandàlic</b>			<b>EJM15021</b>
Assecador de mans elèctric antivandàlic. Molt ràpid, expulsa aire calent, mitjançant accionament manual d'un polsador amb 50 segons de temporitzador. Tovera orientable 360°. Màxima robustesa i potència. Molt elegant. Adequat per a lavabos de freqüència de pas molt alta. Potència: 2.000W Material: acer inox. AISI 304				
A013J000	Ajudant lampista	0,340 H	19,50	6,63
A013J001	Assecador de mans elèctric antivandàlic	1,000 ut	150,00	150,00
			Cost Directe	156,63
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>156,63</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

*Quadre de Preus Descompostos*

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

Quadre de Preus Descompostos

3.15.1 U Instal.lació elèc.int.,grau electrif.elev.,11circuit		1G22G300		
Instal.lació elèctrica interior per la distribució de la casa del metge i el consultori amb grau d'electrificació elevat i 11 circuits segons l'esquema unifilar adjunt al projecte.				
EG134701	Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,10 mòduls,encastad	1,000 U	21,38	21,38
EG151D11	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,en	2,000 U	14,91	29,82
EG161411	Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.normal,en	1,000 U	13,94	13,94
EG161611	Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.normal,en	7,000 U	17,05	119,35
EG222711	Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat	165,000 M	0,94	155,10
EG222811	Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat	25,000 M	0,99	24,75
EG326206	Conductor Cu UNE H07V-R,1x1,5mm <sup>2</sup> ,col.tub	302,000 M	0,74	223,48
EG326306	Conductor Cu UNE H07V-R,1x2,5mm <sup>2</sup> ,col.tub	50,000 M	0,92	46,00
EG326406	Conductor Cu UNE H07V-R,1x4mm <sup>2</sup> ,col.tub	40,000 M	1,24	49,60
EG326506	Conductor Cu UNE H07V-R,1x6mm <sup>2</sup> ,col.tub	24,000 M	1,87	44,88
EG41149C	Interrupctor auto.magnet.,I=20A,ICP-M,bipol.(2P),tall=6000A,2m	1,000 U	31,83	31,83
EG415A99	Interrupctor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60	1,000 U	17,82	17,82
EG415A9B	Interrupctor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60	2,000 U	17,97	35,94
EG415A9C	Interrupctor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60	1,000 U	18,21	18,21
EG415A9D	Interrupctor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60	1,000 U	18,41	18,41
EG415D9D	Interrupctor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,bipol.(2P),tall=60	1,000 U	30,21	30,21
EG42129D	Interrupctor dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,bipol.(2P),0	1,000 U	35,91	35,91
EG611021	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,encastada	32,000 U	1,79	57,28
EG613021	Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt,encastada	1,000 U	2,97	2,97
EG621193	Interrupctor,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu alt,enca	9,000 U	9,40	84,60
EG621G93	Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu	2,000 U	9,60	19,20

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

Quadre de Preus Descompostos

EG621J93	alt,encastat Comm.creuam,tipus univ..(1P),10A X/250V,a/tecla,preu alt,enc	1,000 U	12,89	12,89
EG631153	Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,enc	20,000 U	9,76	195,20
EG631EA3	Presa corrent,tipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/t	2,000 U	12,37	24,74
EG641177	Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla+pilot,preu alt,encast	1,000 U	12,36	12,36
EG671113	Marc p/mec.universal,1elem.,preu alt,col.	32,000 U	3,71	118,72
EG671133	Marc p/mec.universal,3elem.,preu alt,col.	1,000 U	7,71	7,71
EGA12522	Avisador adossable 230V,musical,preu alt,munt.superf.	1,000 U	19,33	19,33
EY011321	Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada guix YG	136,000 M	3,35	455,60
EY01132A	Obertura regata paret maó for.,m.mec.,tapada morter 1:4	54,000 M	3,25	175,50
EY021311	Formació encast petits elem.paret maó for.,mitjans man.,coll	28,000 U	6,38	178,64
EY02131A	Formació encast petits elem.paret maó for.,mitjans man.,coll	16,000 U	6,40	102,40
			Cost Directe	2.383,77
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			Total Arrodonit =	2.383,77

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

Quadre de Preus Descompostos

---

<b>3.15.2 U</b>	<b>Llumenera xassís planx.acer esmalt.,difusor</b>			<b>EH115324</b>
Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl.lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal.lada superficialment al sostre				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,250 H	22,72	5,68
A013H000	Ajudant electricista	0,250 H	19,50	4,88
BH115320	Llumenera p/munt.superf.,xassís planx.acer esmalt.,difusor r	1,000 U	61,15	61,15
BHU8T3Q0	Làmp.fluorescent tub.,T26/G13,58W,color estàndard,IRC=70-85	1,000 U	4,69	4,69
BHW11000	P.p.accessoris,llum.decor.tub.fluor.,mun	1,000 U	0,48	0,48
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	10,56	0,16
			Cost Directe	77,04
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>77,04</b>

<b>3.15.3 U</b>	<b>Llumenera xassís planx.acer esmalt.,difusor</b>			<b>EH115624</b>
Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl.lic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal.lada superficialment al sostre				
A012H000	Oficial 1a electricista	0,370 H	22,72	8,41
A013H000	Ajudant electricista	0,370 H	19,50	7,22
BH115620	Llumenera p/munt.superf.,xassís planx.acer esmalt.,difusor r	1,000 U	101,82	101,82
BHU8T3Q0	Làmp.fluorescent tub.,T26/G13,58W,color estàndard,IRC=70-85	2,000 U	4,69	9,38
BHW11000	P.p.accessoris,llum.decor.tub.fluor.,mun	1,000 U	0,48	0,48
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	15,63	0,23
			Cost Directe	127,54
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>127,54</b>



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

Quadre de Preus Descompostos

3.15.4 ut **Llumenera deltalight deep ringo o similar** EH115625

Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus down light model deltalight deep ringo o similar, subjecció sostre ENCASTAT,

forma tallada 76 mm, profunditat de encastat 100 mm, gruix de la superfície de muntatge max.15 mm

Elèctric GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO

Classe Classe III

Pes net 0.1 kg

IP IP20

Distància mínima 0,5m

Observacions WHITE finish: max. 35W

Opcions PLASTERKIT 101

transfo

A012H000	Oficial 1a electricista	0,300 H	22,72	6,82
A013H000	Ajudant electricista	0,300 H	19,50	5,85
BH1D59322	Llumenera deltalight deep ringo	1,000 U	52,00	52,00
BHU82113	Làmp.fluorescent,casquet G24d-1,13W,230V,Tª color 3000/4000K	1,000 U	4,45	4,45
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	12,67	0,19

Cost Directe	69,31
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>69,31</b>

3.15.5 ut **Llumenera deltalight ultra-X o similar** EH115626

Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus aplic de paret model deltalight ultra-X o similar.

A012H000	Oficial 1a electricista	0,300 H	22,72	6,82
A013H000	Ajudant electricista	0,300 H	19,50	5,85
BHU82113	Làmp.fluorescent,casquet G24d-1,13W,230V,Tª color 3000/4000K	1,000 U	4,45	4,45
BHU82114	Llumenera deltalight ultra-X ringo	1,000 ut	46,00	46,00
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	12,67	0,19

Cost Directe	63,31
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>63,31</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

Quadre de Preus Descompostos

**3.15.6 U Llum.emerg.circ.,2xbaix cons.16W200lúm.,auton<1h,enc. EH614532**

Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment lluminós de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m<sup>2</sup>, amb un grau de protecció IP 425, en superfície.

A012H000	Oficial 1a electricista	0,300 H	22,72	6,82
A013H000	Ajudant electricista	0,300 H	19,50	5,85
BH614532	Llum.emerg.circ.,2xbaix cons.16W200lúm.,auton<1h,p/enc.	1,000 U	61,16	61,16
BHW61000	P.p.accessoris llum.emerg./senyal.	1,000 U	0,48	0,48
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	12,67	0,19
			Cost Directe	74,50
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>74,50</b>

**3.15.7 U Armari polièster EG1B0662**

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment

A012H000	Oficial 1a electricista	0,330 H	22,72	7,50
A013H000	Ajudant electricista	0,330 H	19,50	6,44
BG1B0660	Armari polièster 600x400x200mm,porta+finestreta	1,000 U	213,43	213,43
BGW1B000	P.p.accessoris p/armaris polièster	1,000 U	4,34	4,34
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	13,94	0,21
			Cost Directe	231,92
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>231,92</b>

**3.15.8 U Conjunt protecció+mesura T-2 p/comp.1tarifa,15-63kW- EG1PU100**

Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de 15 a 63 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, sense ICP i sense interruptor diferencial, col.locat superficialment

A012H000	Oficial 1a electricista	1,000 H	22,72	22,72
A013H000	Ajudant electricista	1,000 H	19,50	19,50
BG1PU100	Conjunt protecció+mesura T-2 p/comp.1tarifa,15-63kW-400V,s/c	1,000 U	209,17	209,17
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	42,22	0,63
			Cost Directe	252,02
			0,000 % Cost Indirecte	0,00
			<b>Total Arrodonit =</b>	<b>252,02</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

Quadre de Preus Descompostos

**3.15.9 U Caix.gral.prot/mes. polièst.,280x550x190mm,1 EG1M1112**

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador monofàsic, muntada superficialment

A012H000	Oficial 1a electricista	0,650 H	22,72	14,77
A013H000	Ajudant electricista	0,650 H	19,50	12,68
BG1M1110	Caix.gral.prot/mes. polièst.,280x550x190mm,1 compt.monofàs.	1,000 U	70,08	70,08
BGW1M000	P.p.accessoris caixa.gen.prot./mes.	1,000 U	2,65	2,65
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	27,45	0,41

Cost Directe	100,59
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>100,59</b>

**3.15.10 U Caixa p/quadre EG144902**

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

A012H000	Oficial 1a electricista	0,025 H	22,72	0,57
A013H000	Ajudant electricista	0,025 H	19,50	0,49
BG144902	Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,3 fil.x22mòduls,p/munt.	1,000 U	126,21	126,21
BGW14000	P.p.accessoris caixa p/quadre distrib.	1,000 U	1,25	1,25
A%AUX001	Despeses auxiliars mà d'obra	1,500 %s /	1,06	0,02

Cost Directe	128,54
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>128,54</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.16 : CLIMATITZACIÓ

Quadre de Preus Descompostos

---

**3.16.1 UT Equip autònom aire-aire bomba de calor**

EQAUTO

Equip autònom aire-aire bomba de calor, amb una potència calorífica de 21,10 kW (COP 3,29) i frigorífica de 20,10 kW (EER 2,70). Cabal d'aire del circuit interior de 4.000 m<sup>3</sup>/h amb 1 ventilador centrifug. Potència elèctrica 7,4 kW trifàsica (400 V). Refrigerant R410 A. Fabricat i instal·lat segons RITE. Inclou comandament de control, filtres F6+F7 i funda d'aïllament acústic del compressor. Es considera unitat complerta i en perfecte estat de funcionament (connexió a desguàs, instal·lació sobre silent-blocks). Inclou posta en marxa i qualsevol treball i material necessari pel seu correcte funcionament. Marca CIATESA model HCOMPACT2 HA 80 o similar. Dimensions 1850x1505x704 mm

(Sense descomposició)

Cost Directe	6.963,00
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>6.963,00</b>

**3.16.2 UT Placa de llana de vidre de 25 mm de gruix**

PLALLANA

Placa de llana de vidre de 25 mm de gruix, impregnada de resines sintètiques, acabat interior amb teixit de vidre negre d'alta resistència i, acabat exterior amb lamina multicapa d'alumini, malla de vidre, paper kraft i vel de vidre, formant barrera tallavapor absolutament estanca. Inclou transformacions, embocadures i la totalitat de peces i complements per un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació segons criteri de la direcció facultativa, fins i tot els no especificats en el present document. Marca ISOVER model CLIMAVER NETO o similar.

(Sense descomposició)

Cost Directe	35,85
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>35,85</b>

**3.16.3 ut Reixa lineal en alumini 1000x75 mm**

REIXLI

Reixa lineal en alumini, per impulsió o retorn de l'aire amb aletes fixes paral·leles a la dimensió superior. De mac reduït a 12 mm. Es considera totalment instal·lada pel seu correcte funcionament. Marca MADEL model LMT MINI mod. 1000x75 mm (250 m<sup>3</sup>/h) o similar.

(Sense descomposició)

Cost Directe	40,50
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>40,50</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.16 : CLIMATITZACIÓ

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**3.16.4 ut Reixa lineal en alumini 1000x100 mm**

REILINE

Reixa lineal en alumini, per impulsio o retorn de l'aire amb aletes fixes paral.leles a la dimensio superior. De mac reduit a 12 mm. Es considera totalment instal.lada pel seu correcte funcionament. Marca MADEL model LMT MINI mod. 1000x100 mm (375 m3/h) o similar.

(Sense descomposicio)

Cost Directe	45,88
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>45,88</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 4 : SEGURETAT I SALUT

*Quadre de Preus Descompostos*

---

**4.1 U Seguretat i de salut**

PLAD

Subministre i col.locació de tots els elements necessaris per a la execució de l'obra amb totes les mesures de seguretat i higiene que marca la normativa vigent (es preveu una partida econòmica no inferior al 2% del preu de l'obra).

(Sense descomposició)

Cost Directe	2.671,22
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>2.671,22</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 5 : PLA DE CONTROL

*Quadre de Preus Descompostos*

---

5.1 **Pla de Control**

PLB.01

Aplicació de totes les mesures necessaries per el desenvolupament del pla de control segons les especificacions del projecte. S'hauran de justificar i estaran acordades amb la direcció facultativa que donarà les pautes a realitzar.

(Sense descomposició)

Cost Directe	1.450,00
0,000 % Cost Indirecte	0,00
<b>Total Arrodonit =</b>	<b>1.450,00</b>





D PRESSUPOST

**3.- Estat d'amidaments**

---



*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>1.1 U Trans.munt.+desmunt.,mòd.pref.oficina,6x2,3m paret acer laca</b> Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció					
oficina	1,00	1,00			1,000
					Total amidament 1.1 : U
					1,000
<b>1.2 U Trans.munt.+desmunt.,mòd.pref.magatzem,3,7x2,3m,paret acer l</b> Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció					
magatzem	1,00	1,00			1,000
					Total amidament 1.2 : U
					1,000
<b>1.3 U Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria &lt; 2"D</b> Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2 "					
totalitat de l'edifici	1,00	1,00			1,000
					Total amidament 1.3 : U
					1,000
<b>1.4 U Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT&lt;200 kVA</b> Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim					
totalitat de l'edifici	1,00	1,00			1,000
					Total amidament 1.4 : U
					1,000
<b>1.5 M2 Munt/desm/amor.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h&lt;= 200cm,base</b> Muntatge, desmuntatge i amortització de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km					
alçat nord	1,00	5,20	22,62		117,624
alçat est	1,00	7,50	15,40		115,500
alçat sud	2,00	7,50	7,65		114,750
interior	1,00	7,50	5,40		40,500

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ  
Capítol 1 : IMPLANTACIÓ A OBRA ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
alçat oest	1,00	7,50	10,15		76,125
	1,00	5,20	5,40		28,080
alçat est 2	1,00	5,20	5,40		28,080
alçat oest 2	1,00	5,20	5,40		28,080
					<hr/>
				Total amidament 1.5 : M2	548,739

---

**1.6 U Quadre princ.inst.obamb 3 caixes 270x180x170mm,tallacirc.gan**

Quadre principal per a instal.lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T).

Inclou la seva tramitació amb la companyia corresponent.

quadre provisional d'obra	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
				Total amidament 1.6 : U	1,000

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>2.1.1 ML Tanca de protecció</b>					
Tanca de protecció de l'obra, amb planxes prefabricades d'acer galvanitzat.					
tanca de protecció	1,00	150,00			150,000
			Total amidament 2.1.1 : ML		150,000
<b>2.1.2 M2 Enderroc envà ceràm.,g=7cm,mitjans man.,càrrega manual</b>					
Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
	1,00	3,50			3,500
	1,00	1,60	4,20		6,720
	1,00	7,70	4,20		32,340
	2,00	3,50	4,20		29,400
	1,00	1,30	4,20		5,460
			Total amidament 2.1.2 : M2		77,420
<b>2.1.3 M2 Enderroc paret tancam. maó massís,g=15cm,a</b>					
Enderroc de paret de tancament de maó massís de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
	1,00	5,00	4,20		21,000
Fe 07-A	1,00	0,45	0,75		0,338
			Total amidament 2.1.3 : M2		21,338
<b>2.1.4 M3 Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual</b>					
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
Fe 04-B	1,00	1,26	0,95	0,30	0,359
			Total amidament 2.1.4 : M3		0,359
<b>2.1.5 U Arrencada full+bastim. porta int.,mitjans man.,càrr.man.</b>					
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.					
Dues d'elles seran desmuntades amb precaució degut al seu aprofitament.					
casa del metge	1,00	8,00			8,000
			Total amidament 2.1.5 : U		8,000
<b>2.1.6 M2 Arrencada pavim. hidraulic,mitjans man i mec.,càrrega manual</b>					
Arrencada de paviment hidraulic, amb mitjans manuals i mecànics. Càrrega manual					

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
de runa sobre camió o contenidor					
rebedor	1,00	2,60			2,600
passadís	1,00	13,40			13,400
distribuidor	1,00	3,10			3,100
bany	1,00	5,10			5,100
habitació 1	1,00	19,30			19,300
habitació 2	1,00	19,20			19,200
sala	1,00	15,20			15,200
habitació 3	1,00	14,80			14,800
habitació 4	1,00	10,80			10,800
menjador	1,00	18,50			18,500
Total amidament 2.1.6 : M2					122,000

**2.1.7 M2 Enderroc solera form.lleug.armat,<= 15cm,compres.,càrrega ma**

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

rebedor	1,00	2,60			2,600
passadís	1,00	13,40			13,400
distribuidor	1,00	3,10			3,100
bany	1,00	5,10			5,100
habitació 1	1,00	19,30			19,300
habitació 2	1,00	19,20			19,200
sala	1,00	15,20			15,200
habitació 3	1,00	14,80			14,800
habitació 4	1,00	10,80			10,800
menjador	1,00	18,50			18,500
Total amidament 2.1.7 : M2					122,000

**2.1.8 M Arrencada sòcol ceràm./pedra,mitjans man.,càrrega manual**

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

rebedor	1,00	6,40			6,400
passadís	1,00	20,47			20,470
distribuidor	1,00	7,06			7,060
habitació 1	1,00	17,58			17,580
habitació 2	1,00	17,52			17,520
sala	1,00	15,66			15,660
habitació 3	1,00	16,02			16,020
habitació 4	1,00	13,70			13,700
menjador	1,00	17,23			17,230

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
Total amidament 2.1.8 : M					131,640
<b>2.1.9 M2 Arrencada enrajolat,param.vert.,mitjans man.,càrrega manual</b>					
Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
bany	1,00	9,17	2,50		22,925
Total amidament 2.1.9 : M2					22,925
<b>2.1.10 U Arrencada conjunt inod.,suport,aixetes,mecan.,desc.xarx.aig</b>					
Arrencada de conjunt d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
bany casa metge	1,00	1,00			1,000
bany consultori	1,00	1,00			1,000
Total amidament 2.1.10 : U					2,000
<b>2.1.11 U Arrencada aigüera,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig.</b>					
Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
bany casa metge	1,00	1,00			1,000
bany consultori	1,00	1,00			1,000
Total amidament 2.1.11 : U					2,000
<b>2.1.12 U Arrencada dutxa.,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig./eva</b>					
Arrencada de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
arrencada dutxa	1,00	1,00			1,000
Total amidament 2.1.12 : U					1,000
<b>2.1.13 U Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. per a unit.122m2 sup.ins</b>					
Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 122 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
instal aigua	1,00	1,00			1,000

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
Total amidament 2.1.13 : U					1,000
<b>2.1.14 U Arrencada instal.lació calefacció,tubs+radiadors,p/unit.122m</b>					
Arrencada d'instal.lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a casa del metge de 122 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
instal calefacció	1,00	1,00			1,000
Total amidament 2.1.14 : U					1,000
<b>2.1.15 ut Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans</b>					
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor					
instal elèctrica	1,00	1,00			1,000
Total amidament 2.1.15 : ut					1,000
<b>2.1.16 M2 Arrencada cel ras+entram.sup.,mitjans man.,càrrega manual</b>					
Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
rebedor	1,00	2,60			2,600
passadís	1,00	13,40			13,400
distribuidor	1,00	3,10			3,100
	-1,00	1,00			-1,000
bany	1,00	5,10			5,100
habitació 1	1,00	19,30			19,300
	-1,00	4,00			-4,000
habitació 2	1,00	19,20			19,200
	-1,00	3,00			-3,000
sala	1,00	15,20			15,200
habitació 3	1,00	14,80			14,800
habitació 4	1,00	10,80			10,800
menjador	1,00	18,50			18,500
	-1,00	12,00			-12,000
consultori	1,00	5,00			5,000
Total amidament 2.1.16 : M2					107,000
<b>2.1.17 M2 Arrencada aplacat,fusta,l·list.,mitjans man.,càrrega manual</b>					
Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
finestra Fe 02-A	1,00	1,07	2,00		2,140
finestra Fe 02-B	1,00	1,07	2,01		2,151
	1,00	1,20	1,40		1,680



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
Fe 02-D	1,00	1,07	2,90		3,103
Fe 08-B	2,00	1,00	2,25		4,500
Total amidament 2.1.17 : M2					13,574

**2.1.18 M Arrencada baixant PVC+conn.desg.,mitjans man.,càrrega manual**

Arrencada de baixant de PVC i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

tub PVC existent	13,00	5,25			68,250
Total amidament 2.1.18 : M					68,250

**2.1.19 M2 Neteja i esbrossada de terreny**

Neteja i esbrossada del terreny dels primers 20 cm, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou transport a abocador autoritzat i p.p. de cànon d'abocador.

S'inclou l'extracció de tocons i arbres segons indicacions de D.F. de l'obra.

neteja i esbrossada exterior	1,00	1,00			1,000
Total amidament 2.1.19 : M2					1,000

**2.1.20 M3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,camió 7t,càrr**

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km

Inclou el 10% d'esponjament.

envà	1,00	77,42	0,05		3,871
paret de 15	1,00	21,34	0,15		3,201
mur obra	1,00	0,36			0,360
paviment	1,00	122,00	0,10		12,200
solera	1,00	122,00	0,15		18,300
socol	1,00	131,64	0,10	0,04	0,527
enrajolat	1,00	22,93		0,04	0,917
cel ras	1,00	107,00		0,06	6,420
aplacat de fusta	1,00	13,57		0,05	0,679
altres	1,00	50,00			50,000
Total amidament 2.1.20 : M3					96,475

**2.1.21 M3 Disposic.monodipòsit sense bàscula runa**

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

runes	1,00	96,47			96,470
-------	------	-------	--	--	--------



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ  
Capítol 2.2 : PARETS I ENVANS ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>2.2.1 M2 Reconstrucció de paret segons l'existent</b>					
Reconstrucció de paret segons l'existent amb maons massissos, per a revestir, col.locat amb morter de calç 2:12, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.					
Fe 04-B	1,00	1,26	0,95		1,197
				Total amidament 2.2.1 : M2	1,197

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.3 : PAVIMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>2.3.1 M2 Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/l, camió</b> Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió					
nou paviment casa del metge	1,00	130,80			130,800
					<hr/>
					Total amidament 2.3.1 : M2
					130,800
<b>2.3.2 M2 Membrana denst.1,15kg/m2,g=1 mm,làm.EPDM,col.n/adh.</b> Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col.locada no adherida					
nou paviment casa del metge	1,00	130,80			130,800
					<hr/>
					Total amidament 2.3.2 : M2
					130,800
<b>2.3.3 M2 Subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.</b> Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material					
nou paviment casa del metge	1,00	130,80			130,800
					<hr/>
					Total amidament 2.3.3 : M2
					130,800
<b>2.3.4 M Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.</b> Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics					
solera paviment interior	1,00	5,00	10,36		51,800
	1,00	5,00	9,63		48,150
	1,00	2,00	6,33		12,660
	1,00	3,00	4,30		12,900
					<hr/>
					Total amidament 2.3.4 : M
					125,510
<b>2.3.5 M2 Solera formigó HA-25/P/20/l,g=20cm</b> Solera de formigó HA-25/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm					
nou paviment casa del metge	1,00	130,80		0,20	26,160
					<hr/>
					Total amidament 2.3.5 : M2
					26,160
<b>2.3.6 M2 Paviment mosaic hidràulic, 2 colors dibuix,20x20cm, truc mac</b> Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 2 colors, de 20x20 cm, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix					

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.3 : PAVIMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
nou paviment casa del metge	1,00	130,80			130,800
Total amidament 2.3.6 : M2					130,800

**2.3.7 M2 Neteja paviment rajol.ceràmic**

Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb aigua i sabó neutre i una segona neteja amb amoníac.

consultori	1,00	122,00			122,000
Total amidament 2.3.7 : M2					122,000

**2.3.8 M2 Consolidació pav hidraulic.prod.mineral.transp.+acab.2cap.ce**

Consolidació de paviment de rajola hidràulica amb reblert de forats o mancances amb morter de resines i un tractament final de cristalitzat i polit, amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals.

consultori	1,00	122,00			122,000
Total amidament 2.3.8 : M2					122,000

**2.3.9 M2 Reparació de paviment panot segons l'existent**

Reparació de paviment de panot segons el model existent, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland

vorera existent alçat nord	1,00	1,00	21,00		21,000
Total amidament 2.3.9 : M2					21,000

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.4 : REVESTIMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
-----------	-----------	-------	-------	-------	---------

**2.4.1 M2 Reparació de cel ras horitzontal**

Reparació de cel ras horitzontal a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.

Tall de la zona afectada amb serra mecànica per facilitar la seva reparació. Enderroc comptat en la partida d'arrencada de fals sostre.

sala de cures	1,00	5,00			5,000
---------------	------	------	--	--	-------

Total amidament 2.4.1 : M2 5,000

**2.4.2 M2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF**

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

Casa del metge					
reparacions varies sala 1	1,00	22,69	4,25	0,50	48,216
reparacions varies sala 2	1,00	32,90	4,25	0,50	69,913
serveis 3					
reparacions varies	1,00	3,56	4,25		15,130
serveis 1					
reparacions varies	1,00	1,28	4,25	0,50	2,720
reparacions varies	1,00	2,79	4,25	0,50	5,929

Total Bloc: 141,908 x 1,050 149,003

Total amidament 2.4.2 : M2 149,006

**2.4.3 M2 Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans**

Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans , prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat.

Casa del metge					
sala 1	1,00	22,69	4,25		96,433
sala 2	1,00	22,90	4,25		97,325
serveis 1	1,00	1,28	4,25		5,440
	1,00	2,79	4,25		11,858
serveis 3	1,00	3,56	4,25		15,130
consultori					
despatx	1,00	17,64	4,25		74,970
rebedor	1,00	7,14	4,25		30,345
sala d'espera	1,00	17,64	4,25		74,970
sala de cures	1,00	18,44	4,25		78,370
passadís	1,00	19,13	4,25		81,303
sala de raigs	1,00	17,46	4,25		74,205
	1,00	4,47	4,25		18,998
	1,00	4,49	4,25		19,083
	1,00	5,33	4,25		22,653

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.4 : REVESTIMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
sala de repòs	1,00	17,18	4,25		73,015
distribuidor	1,00	9,08	4,25		38,590
bany	1,00	7,59	2,25		17,078
					<hr/>
				Total amidament 2.4.3 : M2	829,766

---

**2.4.4 M2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat**

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclou la preparació de la base amb imprimació fixadora.

consultori	1,00	122,00			122,000
					<hr/>
				Total amidament 2.4.4 : M2	122,000

---

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.5 : VARIS OBRA PETITA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>2.5.1 UT Restauració i consolidació de llar de foc</b>					
Restauració i consolidació de llar de foc existent seguint el model original.					
casa del metge	1,00	1,00			1,000
consultori	1,00	1,00			1,000
				Total amidament 2.5.1 : UT	2,000
<b>2.5.2 P.A. Ajudes a industrials</b>					
Ajudes a tots els industrials que intervenen a l'obra no pressupostada i degudament justificada en el transcurs de les obres					
Ajudes a industrials	1,00	1,00			1,000
				Total amidament 2.5.2 : P.A.	1,000

---



*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>2.6.1 M2 Restauració de finestra ref Fe 01-A,200x289cm</b>					
Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x289 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.					
Porticons inferiors, seguint el model Fe04-A					
Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 01-A.					
Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 01-A	1,00	2,00	2,89		5,780
Total amidament 2.6.1 : M2					5,780
<b>2.6.2 M2 Restauració de finestra ref Fe 01-B,214x297cm</b>					
Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 214x297 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.					
Porticons inferiors, seguint el model Fe04-A					
Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 01-B.					
Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 01-B	1,00	2,14	2,97		6,356
Total amidament 2.6.2 : M2					6,356
<b>2.6.3 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-A,107x286cm</b>					
Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x286 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe03-B.					
Porticons inferiors, seguint el model Fe02-C.(veure plànol Fusteria Fe02)					
Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-A.					
Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 02-A	1,00	1,07	2,86		3,060
Total amidament 2.6.3 : M2					3,060

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>2.6.4 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-B,121x299cm</b>					
Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02) Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02) Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-B. Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 02-B	1,00	1,21	2,99		3,618
				Total amidament 2.6.4 : M2	3,618
<b>2.6.5 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-C,107x286cm</b>					
Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x286 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe03-B, adaptat a les noves dimensions. Porticons inferiors, a restaurar seguint instruccions del model Fe02-C Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C. Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 02-C	1,00	1,07	2,86		3,060
				Total amidament 2.6.5 : M2	3,060
<b>2.6.6 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-D,121x299cm</b>					
Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02) Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02) Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-D. Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 02-D	1,00	1,21	2,99		3,618
				Total amidament 2.6.6 : M2	3,618

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>2.6.7 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-E,121x299cm</b>					
Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe03-B, adaptat a les noves dimensions. Porticons inferiors, nous seguint instruccions del model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02) Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C. Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 02-E	1,00	1,21	2,99		3,618
				Total amidament 2.6.7 : M2	3,618

<b>2.6.8 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-F,121x299cm</b>					
Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02) Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02) Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C. Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 02-F	1,00	1,21	2,99		3,618
				Total amidament 2.6.8 : M2	3,618

<b>2.6.9 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-G,121x299cm</b>					
Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02) Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02) Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C. Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 02-G	1,00	1,21	2,99		3,618

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
Total amidament 2.6.9 : M2					3,618
<b>2.6.10 M2 Restauració porta exterior,2bat. ref Fe 03-A,107x354cm</b>					
Restauració de porta exterior, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x354 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Porticons superiors, nous seguint el model Fe03-B. (veure plànol fusteria Fe03)					
Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 03-B.					
Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 03-A	1,00	1,07	3,54		3,788
Total amidament 2.6.10 : M2					3,788
<b>2.6.11 M2 Restauració porta exterior,2bat. ref Fe 03-B,107x354cm</b>					
Restauració de porta exterior, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x354 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Porticons superiors, nous seguint el model Fe03-B. (veure plànol fusteria Fe03)					
Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 03-B.					
Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 03-B	1,00	1,07	3,54		3,788
Total amidament 2.6.11 : M2					3,788
<b>2.6.12 M2 Restauració de finestra ref Fe 04-A,200x290cm</b>					
Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x290 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.					
Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.					
Porticons inferiors, a restaurar seguint instruccions del model Fe04.					
Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 04.					
Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 04-A	1,00	2,00	2,90		5,800
Total amidament 2.6.12 : M2					5,800

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>2.6.13 M2 Finestra fusta , ref Fe 04-B,214x290cm</b>					
Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents,segons plànols de model Fe 04-B, per a un buit d'obra aproximat de 214x290 cm.					
Inclou tota la ferramenta descrita en els plànols de projecte.					
Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.					
Porticons inferiors nous seguint instruccions del model Fe04-A. (veure plànol fusteria Fe04)					
Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 04-A.					
Fe 04-B	1,00	2,14	2,90		6,206
					6,206
				Total amidament 2.6.13 : M2	6,206

**2.6.14 M2 Restauració de finestra ref Fe 05-A,227x154cm**

Restauració de finestra de fusta, amb quatre fulles batents, per a un buit d'obra de 227x154 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons a restaurar seguint instruccions del model Fe05.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 05.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 05-A	1,00	2,27	1,54		3,496
					3,496
				Total amidament 2.6.14 : M2	3,496

**2.6.15 M2 Finestra fusta , ref Fe 05-B,213x145cm**

Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles batents,segons plànols de model Fe 05-B, per a un buit d'obra aproximat de 213x145 cm

Inclou tota la ferramenta descrita en els plànols de projecte.

Construcció de porticons nous seguint el model Fe05-A, adaptat a les noves dimensions.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 05-A.

Fe 05-B	1,00	2,13	1,45		3,089
					3,089
				Total amidament 2.6.15 : M2	3,089

**2.6.16 M2 Restauració porta exterior,2bat. ref Fe 06-A,104x313cm**

Restauració de porta exterior, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 104x313 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons superiors, a restaurar seguint el model Fe06-A.

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 06-A. Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.					
Fe 06-A	1,00	1,04	3,13		3,255
				Total amidament 2.6.16 : M2	3,255

**2.6.17 M2 Porta de fusta , ref Fe 06-B,104x313cm**

Subministre i col·locació de porta de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, segons plànols de model Fe 06-B, per a un buit d'obra aproximat de 104x313 cm

Inclou tota la ferramenta descrita en els plànols de projecte.

Construcció de porticons inferiors nous seguint instruccions del model Fe06-A. (veure plànol fusteria Fe06)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 06-A.

Fe 06-B	1,00	1,04	3,13		3,255
				Total amidament 2.6.17 : M2	3,255

**2.6.18 M2 Finestra fusta , ref Fe 07-A,45x75cm**

Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents, segons plànols de model Fe 07-A, per a un buit d'obra aproximat de 45x75 cm.

Inclou tota la ferramenta descrita en els plànols de projecte.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 07.

Fe 07-A	1,00	0,45	0,75		0,338
				Total amidament 2.6.18 : M2	0,338

**2.6.19 M2 Restauració de finestra ref Fe 07-B,45x75cm**

Restauració de finestra de fusta, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 45x75 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons a restaurar seguint el model Fe07.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 07.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 07-B	1,00	0,45	0,75		0,338
				Total amidament 2.6.19 : M2	0,338

**2.6.20 M2 Restauració de finestra ref Fe 08-A,89x235cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 89x235 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors,

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
-----------	-----------	-------	-------	-------	---------

etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons superiors a restaurar seguint el model Fe08-A.

Porticons inferiors, a restaurar seguint instruccions del model Fe08

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 08.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 08-A	1,00	0,89	2,35		2,092
Total amidament 2.6.20 : M2					2,092

**2.6.21 M2 Finestra fusta , ref Fe 08-B,89x235cm**

Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, segons plànols de model Fe 08-B, per a un buit d'obra aproximat de 89x235 cm.

Inclou tota la ferramenta descrita en els plànols de projecte.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A. (veure plànol fusteria Fe08)

Construcció de porticons inferiors, nous seguint instruccions del model Fe08-A. (veure plànol fusteria Fe08)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 08-A.

Fe 08-B	1,00	0,89	2,35		2,092
Total amidament 2.6.21 : M2					2,092

**2.6.22 U Restauració (50%)+reposició (50%) ferramenta penjar/segureta**

Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta

Fe 01-A	1,00	1,00			1,000
Fe 01-B	1,00	1,00			1,000
Fe 02-A	1,00	1,00			1,000
Fe 02-B	1,00	1,00			1,000
Fe 02-C	1,00	1,00			1,000
Fe 02-D	1,00	1,00			1,000
Fe 02-E	1,00	1,00			1,000
Fe 02-F	1,00	1,00			1,000
Fe 02-G	1,00	1,00			1,000
Fe 03-A	1,00	1,00			1,000
Fe 03-B	1,00	1,00			1,000
Fe 04-A	1,00	1,00			1,000
Fe 05-A	1,00	1,00			1,000
Fe 06-A	1,00	1,00			1,000
Fe 07-B	1,00	1,00			1,000

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
Fe 08-A	1,00	1,00			1,000
Total amidament 2.6.22 : U					16,000

**2.6.23 M2 Restauració porta int.entrad.s,sup.<=3m2+subst.elem**

Restauració de porta interior de fusta massissa fins a 3 m2 de superfície, amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Fi01	1,00	1,00	2,29		2,290
Fi02	6,00	1,00	2,39		14,340
Fi03	1,00	0,95	2,37		2,252
Fi04	1,00	0,90	2,27		2,043
Fi05	1,00	1,63	2,39		3,896
Fi06	3,00	0,80	2,19		5,256
Fi07	1,00	1,40	2,42	0,20	0,678
Fi08	1,00	2,55	1,98		5,049
Total amidament 2.6.23 : M2					35,804

**2.6.24 M2 Escat.+decap.pint. sob.porta int.entrad.hab.,fusta massissa**

Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior de fusta massissa per a envernissar, amb aplicacions successives de producte decapant

portes interiors	2,00	35,80			71,600
Total amidament 2.6.24 : M2					71,600

**2.6.25 U Restauració (50%)+reposició (50%) ferramenta penjar/segureta**

Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de porta interior de fusta massissa, amb una fulla batent, de fins a 2 m2 de superfície, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i decapant i col.locació de nova ferramenta

Fi01	1,00				1,000
Fi02	6,00				6,000
Fi03	1,00				1,000
Fi04	1,00				1,000
Fi05	1,00				1,000
Fi06	3,00				3,000
Fi07	1,00				1,000
Fi08	1,00				1,000
Total amidament 2.6.25 : U					15,000

**2.6.26 M2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab.**

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues





Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.7 : VIDRIERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>2.7.1 M2 Vidre aïlla.2 llunes 6+8mm,cambra 10mm,col.perf.neop.</b>					
Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 10 mm, tipus climalit o similar, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC					
Fe 01-A	7,00	0,21			1,470
Fe 02-A	5,00	0,24			1,200
Fe 02-F	6,00	0,24			1,440
Fe 03-A	2,00	0,17			0,340
	2,00	0,15			0,300
Fe 03-B	2,00	0,17			0,340
	2,00	0,15			0,300
Fe 04-B	12,00	0,21			2,520
	4,00	0,15			0,600
	2,00	0,11			0,220
	2,00	0,14			0,280
Fe 05-B	4,00	0,14			0,560
	4,00	0,15			0,600
Fe 06-A	2,00	0,30	0,26		0,156
	2,00	0,35	0,26		0,182
Fe 06-B	2,00	0,30	0,26		0,156
	2,00	0,35	0,26		0,182
Fe 07-A	1,00	0,35	0,65		0,228
Fe 08-B	4,00	0,16			0,640
	2,00	0,10			0,200
	2,00	0,11			0,220
					<hr/>
				Total amidament 2.7.1 : M2	12,134
<b>2.7.2 M2 Vidre lluna incolora,g=6mm,col.llistó vidre</b>					
Vidre lluna incolora de 6 mm de gruix, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini					
Fi01	1,00	0,60	1,40		0,840
Fi08	3,00	0,80	0,80		1,920
					<hr/>
				Total amidament 2.7.2 : M2	2,760

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.8 : LAMPISTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>2.8.1 ut Inodor recuperat o de nova compra segons model original</b> Subministre i col·locació d'inodor recuperat o de nova compra segons model original. La peça tant sols va col·locada, sense connexió a xarxa de desguàs ni a la xarxa d'aigua.					
consultori	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
					Total amidament 2.8.1 : ut
					1,000
<b>2.8.2 ut Lavabo recuperat o de nova compra segons model original</b> Subministre i col·locació de lavabo recuperat o de nova compra segons model original. La peça tant sols va col·locada, sense connexió a xarxa de desguàs ni a la xarxa d'aigua.					
consultori	1,00	3,00			3,000
					<hr/>
					Total amidament 2.8.2 : ut
					3,000
<b>2.8.3 U Bidet recuperat o de nova compra segons model original</b> Subministre i col·locació de bidet recuperat o de nova compra segons model original. La peça tant sols va col·locada, sense connexió a xarxa de desguàs ni a la xarxa d'aigua.					
consultori	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
					Total amidament 2.8.3 : U
					1,000
<b>2.8.4 U Fluxor p/inodor segons el model existent</b> Fluxor per a inodor, muntat superficialment, segons model existent sense connexió a la xarxa d'aigua. Tant sols de decoració.					
consultori	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
					Total amidament 2.8.4 : U
					1,000
<b>2.8.5 ut Aixeta p/lavababo segons model existent</b> Aixeta mescladora per a lavabo segons model existent sense connexió a la xarxa d'aigua. Tant sols de decoració.					
consultori	1,00	3,00			3,000
					<hr/>
					Total amidament 2.8.5 : ut
					3,000
<b>2.8.6 U Aixeta p/bidet segons model existent</b> Aixeta mescladora per a bidet, segons model existent sense connexió a la xarxa d'aigua. Tant sols de decoració.					

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.8 : LAMPISTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
consultori	1,00	1,00			1,000
				Total amidament 2.8.6 : U	1,000

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
-----------	-----------	-------	-------	-------	---------

**2.9.1 M2 Enderroc envà ceràm.,g=7cm,mitjans man.,càrrega manual**

Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

finestra Fe 01-A	1,00	0,90	2,00		1,800
finestra Fe 01-B	1,00	0,71	2,47		1,754
finestra Fe 02-A	1,00	0,96	1,54		1,478
finestra Fe 02-B	1,00	1,07	0,82		0,877
	1,00	1,54	0,60		0,924
Fe 02-D	1,00	1,07	2,90		3,103
	1,00	0,63	1,54		0,970
Fe 02-E	1,00	1,07	2,90		3,103
Fe 02-F	1,00	1,07	2,89		3,092
	1,00	0,96	1,54		1,478
Fe 02-G	1,00	1,07	2,90		3,103
	1,00	0,60	1,54		0,924
Fe 04-B	1,00	2,00	2,90		5,800
	1,00	0,75	2,47		1,853
	1,00	1,26	0,95		1,197
Fe 05-A	1,00	2,13	1,45		3,089
Fe 05-B	1,00	0,73	1,40		1,022
	1,00	2,63	1,32		3,472
Fe 06-A	1,00	0,90	3,07		2,763
Fe 06-B	2,00	0,90	3,07		5,526
Fe 07-B	1,00	0,45	0,75		0,338
Fe 08-A	1,00	0,75	2,26		1,695
Fe 08-B	1,00	0,75	2,26		1,695

Total amidament 2.9.1 : M2 51,056

**2.9.2 ut Arrencada de caixa de persiana**

Arrencada de caixa de persiana existent segons els plànols de restauració de fusteria per tal de recuperar l'estat original de totes les obertures a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Fe 01-B	1,00	1,00			1,000
Fe 02-B	1,00	1,00			1,000
Fe 02-D	1,00	1,00			1,000
Fe 02-G	1,00	1,00			1,000
Fe 04-B	1,00	1,00			1,000

Total amidament 2.9.2 : ut 5,000

**2.9.3 ml Segellat de fissures amb morter de calç**

Segellat de fissures amb morter de calç, amb sanejament previ i reomplert amb morter de calç segons detall FC.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
alçat nord	1,00	5,00			5,000
alçat est	1,00	2,50			2,500
alçat sud	1,00	10,00			10,000
alçat oest	1,00	3,00			3,000
alçat est 2	1,00	1,80			1,800
<b>Total Bloc:</b>			22,300 x 1,150		25,645
<b>Total amidament 2.9.3 : ml</b>					<b>25,645</b>

**2.9.4 ml Segellat d'esquerdes amb morter de calç**

Segellat d'esquerdes amb morter de calç, amb sanejament previ i reomplert amb morter de calç segons detall FC.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	3,00			3,000
alçat est	1,00	1,50			1,500
alçat sud	1,00	3,72			3,720
alçat oest	1,00	1,20			1,200
<b>Total Bloc:</b>			9,420 x 1,150		10,833
<b>Total amidament 2.9.4 : ml</b>					<b>10,833</b>

**2.9.5 M2 Extracció de plantes i herbes mitjans manuals**

Extracció de plantes i herbes amb mitjans manuals de forma curosa per no afectar els elements continguts i eliminació de la terra que hi pugui haver.

Segellat dels orificis o forats que s'en derivin mitjançant l'aplicació de morter de calç. Veure detalls FA i FB.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	6,00			6,000
alçat est	1,00	4,50			4,500
alçat sud	1,00	4,85			4,850
alçat oest	1,00	2,00			2,000
alçat oest 2	1,00	1,50			1,500
alçat est 2	1,00	0,50			0,500
<b>Total Bloc:</b>			19,350 x 1,150		22,253
<b>Total amidament 2.9.5 : M2</b>					<b>22,253</b>

**2.9.6 M2 Restauració de la pèrdua de secció i material**

Restauració de la pèrdua de secció i material amb previa anàlisi de les zones més afectades per la pèrdua de secció i de material. Es desmuntaran els elements trencats i es substituiran per maons nous o rajoles noves, segons el cas. (determinar

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
la bòvila, característiques: color, textura i propietats: absorció, succió). Un cop restituit l'acabat de façana es realitzarà segons els detalls FA i FB. Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.					
alçat nord	1,00	5,67			5,670
	1,00	2,52			2,520
alçat est	1,00	2,90			2,900
alçat sud	1,00	12,50			12,500
alçat oest	1,00	2,00			2,000
alçat oest 2	1,00	1,50			1,500
alçat est 2	1,00	0,50			0,500
<b>Total Bloc:</b>			27,590 x 1,150		<b>31,729</b>
<b>Total amidament 2.9.6 : M2</b>					<b>31,730</b>

**2.9.7 M2 Repicat dels afegits de morter aplicats en intervencions ant**

Repicat dels afegits de morter aplicats en intervencions anteriors. Posteriorment i segons el cas, s'aplicarà la solució proposada a "pèrdua de secció i material".  
Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	17,53			17,530
alçat est	1,00	11,88			11,880
alçat sud	1,00	21,95			21,950
alçat oest	1,00	4,00			4,000
alçat oest 2	1,00	4,50			4,500
alçat est 2	1,00	1,50			1,500
<b>Total Bloc:</b>			61,360 x 1,150		<b>70,564</b>
<b>Total amidament 2.9.7 : M2</b>					<b>70,564</b>

**2.9.8 M2 Extracció de les parts dels revestiment cons. però det.**

Extracció de les parts dels revestiment que es conserven i que estan deteriorades per tal d'aplicar un nou revestiment continu que cobreixi el basament de l'edifici. Veure detall FB.  
Inclou un % de la totalitat de la superfície depenent de la proposta d'actuacions i segons el seu mal estat.

alçat nord	1,00	110,00		0,30	33,000
alçat est	1,00	79,45		0,30	23,835
alçat sud	1,00	118,30		0,50	59,150
alçat oest	1,00	79,45		0,20	15,890
alçat oest 2	1,00	26,45		0,35	9,258
alçat est 2	1,00	26,45		0,20	5,290

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
	Total Bloc:		146,423 x 1,150		168,386
				Total amidament 2.9.8 : M2	168,388

**2.9.9 ut Rebaix dels elements sortints de fusta**

Rebaix dels elements sortints de fusta i posterior aplicació de morter per a protegir la fusta contra la intempèrie. Veure detall FB.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	26,00			26,000
alçat oest	1,00	1,00			1,000
alçat est 2	1,00	2,00			2,000
	Total Bloc:		29,000 x 1,150		33,350
				Total amidament 2.9.9 : ut	33,350

**2.9.10 ut Extracció dels elements sortints d'acer**

Extracció dels elements sortints d'acer donat que són elements puntuals i l'oxidació dels quals afecten als elements contigus. Veure detall FA.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	4,00			4,000
alçat est	1,00	6,00			6,000
alçat sud	1,00	9,00			9,000
alçat est 2	1,00	4,00			4,000
	Total Bloc:		23,000 x 1,150		26,450
				Total amidament 2.9.10 : ut	26,450

**2.9.11 ml Extracció de tubs o conductes d'aigua**

Extracció de tubs o conductes d'aigua

Extracció del cablejat elèctric i dels pals elèctrics que queden obsolets i reordenació del cablejat que queda en funcionament i conservació dels pals elèctrics que s'en derivin.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	32,00			32,000
alçat est	1,00	12,00			12,000
alçat sud	1,00	11,20			11,200
alçat oest	1,00	25,00			25,000
alçat oest 2	1,00	2,00			2,000
alçat est 2	1,00	2,50			2,500
	Total Bloc:		84,700 x 1,150		97,405



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
Total amidament 2.9.11 : ml					97,405

**2.9.12 M2 Reconstrucció de la fàbrica de maó i paraments de paredat**

Reconstrucció de la fàbrica de maó i dels paraments de paredat existent, segons cada cas, per tal de recuperar la configuració formal del volum original. Veure actuacions fusteries.

Inclou l'arrencament de les peces originals amb mitjans manuals i una per una, evitant així el deteriorament de les peces existents.

S'haurà d'anar col·locant maó massís sencer o bé tallat per la meitat segons cada cas.

Maons adherits amb morter de calç.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	3,57			3,570
alçat est	1,00	4,93			4,930
alçat sud	1,00	14,03			14,030
alçat oest	1,00	2,00			2,000
alçat oest 2	1,00	7,37			7,370
alçat est 2	1,00	1,50			1,500
Total Bloc: 33,400 x 1,150					38,410

Total amidament 2.9.12 : M2 38,411

**2.9.13 M2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c**

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

alçat sud	1,00	1,50			1,500
alçat oest 2	1,00	0,50			0,500

Total amidament 2.9.13 : M2 2,000

**2.9.14 ut Restauració de plafó informatiu, i ràfec**

Restauració de plafó informatiu i ràfec amb la restitució de tots els elements per reconstruir-ho segons el seu estat actual.

Canvi de les fustes trencades i del suro existent.

Arrenjament de la peça de coronament del ràfec.

plafó i ràfec	1,00	1,00			1,000
---------------	------	------	--	--	-------

Total amidament 2.9.14 : ut 1,000

**2.9.15 M Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acab.D<=2"**

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2" de diàmetre, com a màxim

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
alçat oest					
punt de llum	1,00	4,60			4,600
antic tub instal·lacions	1,00	25,00			25,000
alçat est					
punt de llum	1,00	2,50			2,500
Total amidament 2.9.15 : M					32,100

**2.9.16 M3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,camió 7t,càrr**

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km

Inclou el 10% d'esponjament.

enderroc envà	1,00	51,06		0,07	3,574
arrencada caixa persiana	1,00	5,00		1,00	5,000
segellat fissures	1,00	25,65	0,05	0,03	0,038
segellat esquerdes	1,00	10,83	0,05	0,03	0,016
extracció de plantes	1,00	22,25	0,05	0,05	0,056
repicat afegits de morter	1,00	70,56		0,04	2,822
extracció parts revestiment	1,00	168,39		0,04	6,736
elements sortints fusta	1,00	33,35		0,15	5,003
elements sortints acer	1,00	26,45		0,15	3,968
extracció tubs	1,00	97,41	0,04	0,04	0,156
reconstrucció fàbrica de maó	1,00	34,41		0,15	5,162
enderroc paret de totxana	1,00	2,00		0,10	0,200
Total Bloc:			32,731 x 1,100		36,004
Total amidament 2.9.16 : M3					36,004

**2.9.17 M3 Disposic.monodipòsit sense bàscula runa**

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

gestió de residus	1,00	36,00			36,000
Total amidament 2.9.17 : M3					36,000

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.1 : MOVIMENT DE TERRES

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.1.1 UT Replanteig topogràfic d'obra</b> Replanteig topogràfic d'obra, amb indicacions d'eixos, nivells i altres indicacions de la D.F.					
replanteig	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
					Total amidament 3.1.1 : UT
					1,000
<b>3.1.2 M3 Excavació per a rebaix del terreny</b> Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió					
zona ampliació	1,00	4,34	7,41	0,35	11,256
casa del metge	1,00	122,00		0,30	36,600
vorera exterior	1,00	160,00		0,25	40,000
zona enjardinada	1,00	18,36		0,15	2,754
					<hr/>
					Total amidament 3.1.2 : M3
					90,610
<b>3.1.3 M3 Excavació rasa/pou h&lt;=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.</b> Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió					
Pous de fonament	8,00	0,50	0,50	0,50	1,000
					<hr/>
					Total amidament 3.1.3 : M3
					1,000
<b>3.1.4 M3 Excav. rasa instal,h&lt;=1m,terreny compact.,m.mec.+terres dei</b> Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora					
tub general	1,00	27,00	0,40	0,80	8,640
tub inodors	1,00	12,00	0,20	0,80	1,920
tub lavabos	1,00	12,80	0,20	0,80	2,048
					<hr/>
					Total amidament 3.1.4 : M3
					12,608
<b>3.1.5 M3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,cami</b> Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km					
rebaix	1,00	90,61			90,610
rases	1,00	1,00			1,000
rases instal	1,00	12,61			12,610
altres	1,00	15,00			15,000

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.1 : MOVIMENT DE TERRES

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
				Total amidament 3.1.5 : M3	119,220
<b>3.1.6 M3 Disposic.monodipòsit terres</b>					
Disposició controlada a monodipòsit, de terres					
terres	1,00	119,22			119,220
				Total amidament 3.1.6 : M3	119,220

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.2 : FONAMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.2.1 M3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió</b>					
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió					
Pous de fonament	8,00	0,50	0,50	0,40	0,800
Total amidament 3.2.1 : M3					0,800
<b>3.2.2 KG Acer b/corregada,B 500 S p/armadura rasa/pou</b>					
Acer en barres corregades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous					
35 kg/m3 d'acer en barres corregades B 500	1,00	1,00	35,00		35,000
Total amidament 3.2.2 : KG					35,000
<b>3.2.3 M2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió</b>					
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió					
Pous de fonament	8,00	0,50	0,50		2,000
Total amidament 3.2.3 : M2					2,000
<b>3.2.4 PA Joc de sis probetes i con de consistència</b>					
Joc de sis probetes i con de consistència per a control de qualitat del formigó, realitzat per laboratori autoritzat.					
probeta	1,00	1,00			1,000
Total amidament 3.2.4 : PA					1,000
<b>3.2.5 M3 Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,col camió ,30kg/m3 acer B</b>					
Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb camió, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corregades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta					
fonament comptadors	1,00	0,80	2,00	0,50	0,800
Total amidament 3.2.5 : M3					0,800
<b>3.2.6 M3 Formació de caixa de comptadors amb mur form. HA-25/B/20/IIa</b>					
Formació de caixa de comptadors amb mur de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat des de camió, armat amb acer en barres corregades B 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl.lic					
caixa de quadres comptadors	2,00	0,50	1,20	0,20	0,240





---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.4 : PARETS I ENVANS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.4.1 M2 Paredó recolzat divis.7cm,supermaó 500x250x70mm,LD,I UNE-EN</b>					
Envà de 7 cm de gruix, de supermaó de 50x20x7 cm, per a revestir, col.locat amb morter de calç 2:12, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.					
	2,00	1,28	2,50		6,400
	1,00	3,05	2,50		7,625
	2,00	4,11	4,25		34,935
	1,00	2,90	4,25		12,325
	1,00	1,05	2,50		2,625
	1,00	1,60	2,50		4,000
	1,00	3,05	4,25		12,963
	2,00	0,55	2,50		2,750
	1,00	3,15	4,25		13,388
					<hr/>
				Total amidament 3.4.1 : M2	97,011
<hr/>					
<b>3.4.2 M2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN</b>					
Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10					
	2,00	4,20	4,25		35,700
	1,00	2,90	4,25		12,325
					<hr/>
				Total amidament 3.4.2 : M2	48,025
<hr/>					



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.5 : COBERTA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.5.1 M2 Coberta planxa Zn natural,g=0,82mm, junt alç.long.unió pleg.</b> Subministre i col·locació de coberta de planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix, de la casa VMZINC o similar, seguint el seu sistema constructiu segons indicacions tècniques de projecte amb una pendent del 5%. Inclou totes les peces i fixacions així com els remats laterals necessaris per a la seva correcte execució.					
	1,00	4,41	7,45		32,855
	Total Bloc:		32,855 x 1,100		36,141
	Total amidament 3.5.1 : M2				36,141
<b>3.5.2 M2 Làmina separadora plàstica tipus Delta VMZ</b> Subministre i col·locació de làmina separadora plàstica tipus delta VMZ de la casa WMZINC o similar per evitar el contacte entre estructura de suport i coberta de zinc, segons instruccions de muntatge del fabricant.					
	Total amidament 3.5.2 : M2				36,140
<b>3.5.3 M2 Subministre i col·locació de panell compost</b> Subministre i col·locació de panell compost de tauler hidrofugat de 2 cm, aïllament interior d'escuma de poliestiré extruït interior de 10 cm i taulell hidrofugat de 2 cm. Inclou tots els mecanismes de suport necessaris					
zona v estíbul	1,00	4,41	7,45		32,855
	Total amidament 3.5.3 : M2				32,855
<b>3.5.4 M Canal rectangular.planxa Zn. g=0,5mm,D=155mm,desenv.=33cm,</b> Subministre i col·locació de canal exterior de secció rectangular fet a mida amb plegadora de planxa de Zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant de zinc de 100 mm.					
	Total amidament 3.5.4 : M				7,450

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.6 : PAVIMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.6.1 M2 Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/l, camió</b> Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió					
Zona ampliació	1,00	69,00			69,000
					<hr/>
					Total amidament 3.6.1 : M2 69,000
<b>3.6.2 M2 Membrana denst.1,15kg/m2,g=1 mm,làm.EPDM,col.n/adh.</b> Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col.locada no adherida					
Zona ampliació	1,00	69,00			69,000
					<hr/>
					Total amidament 3.6.2 : M2 69,000
<b>3.6.3 M2 Subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.</b> Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material					
Zona ampliació	1,00	69,00			69,000
					<hr/>
					Total amidament 3.6.3 : M2 69,000
<b>3.6.4 M3 Paviment form.HA-30/P/10/l+E, camió,vibr.mecànic,remol.mec.+4</b> Paviment de formigó HA-30/P/10/l+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb malla electrosoldada segons plànols, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color					
Zona ampliació	1,00	69,00		0,20	13,800
					<hr/>
					Total amidament 3.6.4 : M3 13,800
<b>3.6.5 KG Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou</b> Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous					
30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500	30,00	69,00		0,20	414,000
					<hr/>
					Total amidament 3.6.5 : KG 414,000
<b>3.6.6 M Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.</b> Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics					
nou paviment	1,00	5,00	9,15		45,750
	1,00	4,00	7,35		29,400

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.6 : PAVIMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
Total amidament 3.6.6 : M					75,150
<b>3.6.7 M2 Solera formigó HM-20/P/20/I,g=10cm</b>					
Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm					
zona urbanització	1,00	138,00			138,000
Total amidament 3.6.7 : M2					138,000
<b>3.6.8 M2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu alt,col.est.sorr</b>					
Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland					
zona urbanització	1,00	138,00			138,000
Total amidament 3.6.8 : M2					138,000
<b>3.6.9 M Vorada xapa acer 'corten',g=10mm,h=350mm,s/base form.HM-20/P/40/I</b>					
Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I					
zona jardí	1,00	1,00			1,000
exterior	1,00	1,00			1,000
Total amidament 3.6.9 : M					2,000
<b>3.6.10 M3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat</b>					
Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat					
zona jardí	1,00	1,00	0,20	0,30	0,060
exterior	1,00	1,00	0,20	0,30	0,060
Total amidament 3.6.10 : M3					0,120
<b>3.6.11 M Vorada recta form., MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),col./s</b>					
Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b					
zona jardí	1,00	27,00			27,000
exterior	1,00	62,92			62,920



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.7.1 M2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</b>					
Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada					
casa del metge	1,00	130,80			130,800
Total amidament 3.7.1 : M2					130,800
<b>3.7.2 ml Entrega de fals sostre amb paret existent</b>					
Entrega de fals sostre amb paret existent segons detall de projecte.					
sala 1	1,00	32,89			32,890
sala 2	1,00	22,69			22,690
distribuïdor	1,00	11,21			11,210
Total amidament 3.7.2 : ml					66,790
<b>3.7.3 M2 Cel ras fusta OSB,p/cel ras desm.,entrama</b>					
Subministre i col·locació de cel ras amb plaques de fusta OSB de 15mm de gruix, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult.					
Inclou tota la subestructura sota del sostre inclinat pel seu suport.					
zona entrada	1,00	7,35	4,20		30,870
serveis	1,00	1,50	2,90		4,350
Total amidament 3.7.3 : M2					35,220
<b>3.7.4 M2 Revestiment vert. tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=</b>					
Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques tipus OSB, de densitat mitjana, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques					
sala 2	1,00	9,63	4,25		40,928
Total amidament 3.7.4 : M2					40,928
<b>3.7.5 M2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h&lt;3m,morter ciment 1:4,remolin</b>					
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat					
base arrebossat	4,00	0,95	2,50		9,500
	1,00	2,48	2,50		6,200
	1,00	2,00	2,50		5,000
base marbre blanc i mirall	2,00	3,20	1,42		9,088
	1,00	2,80	1,42		3,976
Total amidament 3.7.5 : M2					33,764

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.7.6 M2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, morter de calç</b> Arrebossat reglejat sobre parament vertical amb sistema tricapa per evitar les humitats, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:6, elaborat a l'obra remolinat					
part inferior de la paret existent	1,00	53,18	1,00		53,180
Total amidament 3.7.6 : M2					53,180

**3.7.7 M2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF**

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

Casa del metge					
serveis 3	1,00	2,00	1,75		3,500
	2,00	2,75	2,50		13,750
	1,00	3,36	4,25		14,280
	1,00	1,00	4,25		4,250
	1,00	0,60	2,50		1,500
	2,00	0,55	1,05		1,155
	1,00	2,10	2,83		5,943
	1,00	1,60	4,25		6,800
distribuidor	1,00	11,22	4,25		47,685
serveis 2	1,00	2,30	4,25		9,775
	2,00	0,55	2,83		3,113
	1,00	1,60	2,83		4,528
	1,00	1,42	4,25		6,035
	1,00	2,48	1,75		4,340
serveis 1	1,00	2,22	2,50		5,550
	1,00	3,50	2,50		8,750
	1,00	2,22	2,50		5,550
	1,00	1,28	4,25		5,440
	3,00	0,95	1,75		4,988
	1,00	3,05	2,50		7,625
	1,00	2,74	4,25		11,645
	1,00	0,95	4,25		4,038
	1,00	0,65	2,50		1,625
	2,00	0,55	2,83		3,113
	1,00	2,00	2,83		5,660
Total Bloc: 190,638 x 1,050					200,170
Total amidament 3.7.7 : M2					200,170

**3.7.8 M2 Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6**

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1					
sostre bany	1,00	2,70	3,00		8,100
				Total amidament 3.7.8 : M2	8,100
<b>3.7.9 M Formació aresta, YG, lliscat YF</b>					
Formació d'aresta, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF					
arestes	25,00	4,25			106,250
				Total amidament 3.7.9 : M	106,250
<b>3.7.10 M Formació racó angle recte, YG, lliscat YF</b>					
Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF					
	10,00	4,25			42,500
				Total amidament 3.7.10 : M	42,500
<b>3.7.11 M2 Enrajolat vert.int., &lt;=3m, raj.brill. 10x20 cm</b>					
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada blanca brillant de 10x20 cm amb canto biselat de la casa Marazzi Ceramiche o similar, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
enrajolat serveis	4,00	0,95	2,50		9,500
	1,00	2,48	2,50		6,200
	1,00	2,00	2,50		5,000
				Total amidament 3.7.11 : M2	20,700
<b>3.7.12 ml Remat superior d'enrajolat</b>					
Remat superior d'enrajolat amb una tireta de 2 cm de guix en mateix color i textura que la rajola a una alçària <=3 m, col.locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)					
enrajolat serveis	4,00	0,95			3,800
	1,00	2,48			2,480
	1,00	2,00			2,000
				Total amidament 3.7.12 : ml	8,280
<b>3.7.13 M2 Pintat vert.guix, plàstica llis, 1 segelladora+2acabat</b>					
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat					

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
pintat vertical	1,00	349,17			349,170
Total amidament 3.7.13 : M2					349,170

**3.7.14 M2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat**

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclou la preparació de la base amb imprimació fixadora.

casa del metge	1,00	125,25			125,250
Total amidament 3.7.14 : M2					125,250

**3.7.15 M Pintat de sòcol amb pintura plàstica, 1segelladora+2acabat**

Pintat sòcol en parament vertical de 15 cm d'alçada, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

sala 1	1,00	32,89		0,15	4,934
sala 2	1,00	22,69		0,15	3,404
distribuïdor	1,00	11,21		0,15	1,682
Total amidament 3.7.15 : M					10,020

**3.7.16 M2 Aplacat vert.int.<=3m,p.marbre blanc nacional**

Aplacat de parament vertical interior a una alçada <=3 m, amb marbre blanc nacional segons indicacions de projecte, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm<sup>2</sup>, col.locada amb morter de calç 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

servei 1	1,00	3,20	0,50		1,600
servei 2	1,00	2,80	0,50		1,400
servei 3	1,00	3,20	0,50		1,600
Total amidament 3.7.16 : M2					4,600



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.8.1 ml Baixant de tub de xapa de zinc 100 mm</b> Subministre i col·locació de baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides. La connexió entre el baixant de zinc i el de fosa es farà amb collarí de cautxú EPDM, ja que els dos materials no poden estar en contacte degut al desgast que entre ells es produeix per culpa del parell galvànic.					
	13,00	4,25			55,250
				Total amidament 3.8.1 : ml	55,250
<b>3.8.2 ml Baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100 mm,</b> Subministre i col·locació de baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100 mm, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides					
	13,00	1,00			13,000
				Total amidament 3.8.2 : ml	13,000
<b>3.8.3 U Caixa sifònica encastada PVC, tapa acer inox. D=200mm, 5x40m</b> Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa d'acer inoxidable, de D=200 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm					
caixa sifònica	1,00	1,00			1,000
				Total amidament 3.8.3 : U	1,000
<b>3.8.4 M Clavegueró PP tricapa, sanejament s/pressió, DN=200mm, SN12, s/s</b> Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m <sup>2</sup> ) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, lilit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub					
clavegueró DN: 200 mm	1,00	27,00			27,000
				Total amidament 3.8.4 : M	27,000
<b>3.8.5 M Clavegueró tub PVC paret estruct., D=160mm, SN4, s/solera form.</b> Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m <sup>2</sup> ) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix					
inodors	5,00	2,40			12,000
				Total amidament 3.8.5 : M	12,000

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

ESTAT D'AMIDAMENTS

Amidaments de Pressupost

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.8.6 M Clavegueró tub PVC paret estruct.,D=110mm,SN4,s/solera form.</b> Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=110 mm, de SN4 (4kN/m <sup>2</sup> ) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix					
lavabos	1,00	2,60			2,600
	1,00	0,70			0,700
	1,00	1,50			1,500
	2,00	2,50			5,000
	2,00	1,50			3,000
					<hr/>
				Total amidament 3.8.6 : M	12,800
<b>3.8.7 U Pou D=100cm,h=3,5m,solera HM-20/P/20/l, 15cm,mitja canya ,ma</b> Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/l, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm					
connexió xarxa nova amb tub antic	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
				Total amidament 3.8.7 : U	1,000
<b>3.8.8 U Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal/sifó PVC</b> Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC					
desguàs lavabo	1,00	6,00			6,000
					<hr/>
				Total amidament 3.8.8 : U	6,000
<b>3.8.9 U Desguàs recte urinari,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC</b> Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC					
desguàs urinari	1,00	3,00			3,000
					<hr/>
				Total amidament 3.8.9 : U	3,000
<b>3.8.10 U Desguàs recte inodor,PVC,D=110mm,connec.ramal PVC</b> Desguàs recte per a inodor mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 110 mm, connectat a un ramal de PVC					
desguàs inodor	1,00	6,00			6,000
					<hr/>
				Total amidament 3.8.10 : U	6,000

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ  
Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.8.11 U Connexió a la xarxa existent</b>					
Connexió a la xarxa existent de clavegueram.					
connexió xarxa existent	1,00	1,00			1,000
Total amidament 3.8.11 : U					1,000
<hr/>					
<b>3.8.12 U Comprovació de la xarxa de desguàs existent</b>					
Comprovació de la xarxa de desguàs existent amb la localització i neteja amb aigua a pressió per veure el seu correcte funcionament. Inclou la localització i comprovació dels 13 punts de desguàs dels baixants.					
comprovació de la xarxa	1,00	1,00			1,000
Total amidament 3.8.12 : U					1,000
<hr/>					

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.9 : VARIS OBRA PETITA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.9.1 ML Taulell de marbre per a serveis</b>					
Taulell de marbre blanc de 20mm de gruix, de 60 cm d'amplada, amb frontal segons detall de banys, col.locat sobre suports murals i encastat al parament.					
Formació del forat al taulell de marbre blanc, amb el cantell interior polit de forma circular o oval per encastar aparells sanitaris.					
serveis 1 i 3	2,00	2,00			4,000
servei 2	1,00	1,60			1,600
					<hr/>
				Total amidament 3.9.1 : ML	5,600
<b>3.9.2 P.A. Ajudes a industrials</b>					
Ajudes a tots els industrials que intervenen a l'obra no pressupostada i degudament justificada en el transcurs de les obres					
Ajudes a industrials	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
				Total amidament 3.9.2 : P.A.	1,000
<b>3.9.3 UT Extintor de pols</b>					
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada a pintat, amb suport a paret					
casa del metge	1,00	1,00			1,000
consultori	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
				Total amidament 3.9.3 : UT	2,000
<b>3.9.4 UT Neteja completa de l'obra</b>					
Neteja completa de l'obra a la finalització de l'obra per un equip especialitzat.					
neteja	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
				Total amidament 3.9.4 : UT	1,000
<b>3.9.5 ut Realització de forats per a pas instal·lacions</b>					
Realització de forats per a pas d'instal·lacions de bomba de calor, segons croquis de projecte i amb maquina mecànica manual petita.					
forats sostre	1,00	4,00			4,000
forat façana	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
				Total amidament 3.9.5 : ut	5,000
<b>3.9.6 ut Realització de nou registre al sostre en sala 1</b>					
Realització de nou registre al sostre en sala 1, segons existents.					

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.9 : VARIS OBRA PETITA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
Total amidament 3.9.6 : ut					1,000

---

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.10 : AÏLLAMENTS

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
-----------	-----------	-------	-------	-------	---------

---

**3.10.1 M2 Aïllament feltre MW-roca 20-25kg/m<sup>3</sup>,g=60mm,kraft-alu.,col.s/**

Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m<sup>3</sup>, de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini, col·locat sense adherir

casa del metge	1,00	122,00			122,000
----------------	------	--------	--	--	---------

---

Total amidament 3.10.1 : M2					122,000
-----------------------------	--	--	--	--	---------

---

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.11 : SERRALLERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
-----------	-----------	-------	-------	-------	---------

---

**3.11.1 M2 Tancament exterior d'accés amb serralleria d'acer lacat**

Subministre i col·locació de tancament exterior amb serralleria d'acer lacat amb sistema Jensen o similar per un buit d'obra de 745x415 cm, format per conjunt de 7 vidres fixes i dues portes pivotants a l'entrada segons els plànols adjunts.

Marc de porta pivotant amb perfil·leria tipus Jensen VISS Basic o similar.

Perfil per tirador de porta de 4x2 cm i una llargada de 2,05 m.

Inclou tots els mecanismes per el seu correcte funcionament.

Tancament entrada	1,00	7,45	4,15		30,918
-------------------	------	------	------	--	--------

---

Total amidament 3.11.1 : M2					30,918
-----------------------------	--	--	--	--	--------

---

**3.11.2 ut Tancament fix de planxa d'acer microperforada**

Subministre i col·locació de tancament fix de planxa d'acer microperforada amb marc interior de tub quadrat de 40x40 mm, anclada a forat de finestra amb tac químic.

finestres superiors	1,00	5,00			5,000
---------------------	------	------	--	--	-------

---

Total amidament 3.11.2 : ut					5,000
-----------------------------	--	--	--	--	-------

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.12 : FUSTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.12.1 M2 Porta int.OSB,80x203cm,bast.+1bat.+tapajunts fust</b> Subministre i col·locació de porta interior de fusta, amb panell OSB, d'una llum de bastiment aproximada de 80x203 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclou tota la ferrament per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte					
FiA1	1,00	2,00			2,000
					<hr/>
					Total amidament 3.12.1 : M2
					2,000
<b>3.12.2 M2 Porta int.envernissada roure,80x203cm,bast.+1bat.+tapajunts fust</b> Subministre i col·locació de porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla batent de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x203 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclou tota la ferrament per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte					
FiA2	1,00	2,00			2,000
					<hr/>
					Total amidament 3.12.2 : M2
					2,000
<b>3.12.3 M2 Porta int.envernissada roure.,80x203cm,corre.bast.+1bat.+tapajun</b> Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla corredera de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x203 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclou tota la ferrament per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte					
FiA3	1,00	1,00			1,000
					<hr/>
					Total amidament 3.12.3 : M2
					1,000
<b>3.12.4 M2 Porta int.envernissada roure,70x203cm,bast.+1bat.+tapajunts fust</b> Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. Inclou tota la ferrament per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte					
FiA4	1,00	4,00			4,000
					<hr/>
					Total amidament 3.12.4 : M2
					4,000
<b>3.12.5 ut Moble d'entrada a la zona recepció</b> Subministre i col·locació de moble de fusta OSB segons el plànol PA-18 corresponent al detall de moble.					



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.12 : FUSTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<p>Folrat de sòcol d'acer inoxidable polit de 10 cm d'alçada, adherit a moble amb adhesiu especial. Moble de forma quadrada amb diferents prestatges a cada una de les seves cares, totalment definides segons detall de projecte.</p>					
moble entrada	1,00	1,00			1,000
Total amidament 3.12.5 : ut					1,000

---

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.13 : VIDRERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.13.1 M2 Vidre aïlla.2 llunes 4+8mm,cambra 6mm,col.perf.neop.</b>					
Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm per a porta d'entrada al conjunt, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC					
porta entrada	1,00	7,45	4,15		30,918
Total amidament 3.13.1 : M2					30,918
<hr/>					
<b>3.13.2 M2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta</b>					
Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta, amb rastrells per anar penjat i amb la instal·lació de tires de llum led a la cara superior i inferior					
	2,00	2,00	0,92		3,680
	1,00	1,60	0,92		1,472
Total amidament 3.13.2 : M2					5,152

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.14 : LAMPISTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
-----------	-----------	-------	-------	-------	---------

**3.14.1 U Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col.**

Inodor de porcellana vitrificada model Roca The Gap o similar , de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

casa del metge

serveis 1	1,00	3,00			3,000
serveis 2	1,00	1,00			1,000
serveis 3	1,00	1,00			1,000

Total amidament 3.14.1 : U 5,000

**3.14.2 U Urinari porcel.,evac.sifònica,blanc,preu alt,col.mural/ramal**

Urinari de porcellana vitrificada model roca spun o similar amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i a un ramal de plom

serveis 3	1,00	3,00			3,000
-----------	------	------	--	--	-------

Total amidament 3.14.2 : U 3,000

**3.14.3 U Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul.**

Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell

casa del metge

serveis 1	1,00	2,00			2,000
serveis 2	1,00	1,00			1,000
serveis 3	1,00	2,00			2,000

Total amidament 3.14.3 : U 5,000

**3.14.4 U Aixeta p/lavababo segons model existent**

Aixeta mescladora per a lavabo model flat de la casa griferia tres o similar, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets

casa del metge	1,00	5,00			5,000
----------------	------	------	--	--	-------

Total amidament 3.14.4 : U 5,000

**3.14.5 U Instal.lació lampisteria per a la zona de casa del metge**

Instal.lació de lampisteria interior per la zona de la casa del metge per la distribució de la zona de serveis per una superfície no superior als 130 m2.

instal lampisteria	1,00	1,00			1,000
--------------------	------	------	--	--	-------

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.14 : LAMPISTERIA

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
Total amidament 3.14.5 : U					1,000
<hr/>					
<b>3.14.6 U Armari met.300x300x120 a 500x600x120mm,ext.,porta+finestreta</b>					
Armari metàl.lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, encastat					
caixa comptador	1,00	1,00			1,000
Total amidament 3.14.6 : U					1,000
<hr/>					
<b>3.14.7 U Compta.aigua electr. p/aigua freda,classe C,calibre 20mm,Qn=</b>					
Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m <sup>3</sup> /h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal					
comptador	1,00	1,00			1,000
Total amidament 3.14.7 : U					1,000
<hr/>					
<b>3.14.8 ut Assecador de mans elèctric antivandàlic</b>					
Assecador de mans elèctric antivandàlic. Molt ràpid, expulsa aire calent, mitjançant accionament manual d'un polsador amb 50 segons de temporitzador. Tovera orientable 360°.					
Màxima robustesa i potència. Molt elegant. Adequat per a lavabos de freqüència de pas molt alta.					
Potència: 2.000W					
Material: acer inox. AISI 304					
zona serveis	1,00	3,00			3,000
Total amidament 3.14.8 : ut					3,000

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.15.1 U Instal·lació elèc.int.,grau electrif.elev.,11 circuit</b> Instal·lació elèctrica interior per la distribució de la casa del metge i el consultori amb grau d'electrificació elevat i 11 circuits segons l'esquema unifilar adjunt al projecte.					
				Total amidament 3.15.1 : U	1,000
<b>3.15.2 U Llumenera xassís planx.acer esmalt.,difusor retic.met.,T26/G</b> Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl.lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre					
				Total amidament 3.15.2 : U	3,000
<b>3.15.3 U Llumenera xassís planx.acer esmalt.,difusor retic.met.,T26/G</b> Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl.lic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre					
				Total amidament 3.15.3 : U	6,000
<b>3.15.4 ut Llumenera deltalight deep ringo o similar</b> Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus downlight model deltalight deep ringo o similar, subjecció sostre ENCASTAT, forma tallada 76 mm, profunditat de encastat 100 mm, gruix de la superfície de muntatge max.15 mm Elèctric GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO Classe Classe III Pes net 0.1 kg IP IP20 Distància mínima 0,5m Observacions WHITE finish: max. 35W Opcions PLASTERKIT 101 transfo					
				Total amidament 3.15.4 : ut	27,000
<b>3.15.5 ut Llumenera deltalight ultra-X o similar</b> Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus aplic de paret model deltalight ultra-X o similar.					
				Total amidament 3.15.5 : ut	8,000

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.15.6 U Llum.emerg.circ.,2xbaix cons.16W200lúm.,auton&lt;1h,enc.</b> Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment lluminós de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, en superfície.					
					Total amidament 3.15.6 : U
					7,000
<b>3.15.7 U Armari polièster 600x400x200mm,porta+finestreta,munt.superf.</b> Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment					
caixa comptador	1,00	1,00			1,000
					Total amidament 3.15.7 : U
					1,000
<b>3.15.8 U Conjunt protecció+mesura T-2 p/comp.1tarifa,15-63kW-400V,s/c</b> Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de 15 a 63 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, sense ICP i sense interruptor diferencial, col.locat superficialment					
comptador	1,00	1,00			1,000
					Total amidament 3.15.8 : U
					1,000
<b>3.15.9 U Caix.gral.prot/mes. polièst.,280x550x190mm,1 compt.monofàs.,</b> Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador monofàsic, muntada superficialment					
CGP	1,00	1,00			1,000
					Total amidament 3.15.9 : U
					1,000
<b>3.15.10 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,3x22mòduls,munt.superf.</b> Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment					
quadre distribució	1,00	1,00			1,000
					Total amidament 3.15.10 : U
					1,000

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>3.16.1 UT Equip autònom aire-aire bomba de calor</b>					
Equip autònom aire-aire bomba de calor, amb una potència calorífica de 21,10 kW (COP 3,29) i frigorífica de 20,10 kW (EER 2,70). Cabal d'aire del circuit interior de 4.000 m3/h amb 1 ventilador centrifug. Potència elèctrica 7,4 kW trifàsica (400 V). Refrigerant R410 A. Fabricat i instal·lat segons RITE. Inclou comandament de control, filtres F6+F7 i funda d'aïllament acústic del compressor. Es considera unitat complerta i en perfecte estat de funcionament (connexió a desguàs, instal·lació sobre silent-blocks). Inclou posta en marxa i qualsevol treball i material necessari pel seu correcte funcionament. Marca CIATESA model HCOMPACT2 HA 80 o similar. Dimensions 1850x1505x704 mm					
	1,00	1,00			1,000
					1,000
				Total amidament 3.16.1 : UT	1,000
<b>3.16.2 UT Placa de llana de vidre de 25 mm de gruix</b>					
Placa de llana de vidre de 25 mm de gruix, impregnada de resines sintètiques, acabat interior amb teixit de vidre negre d'alta resistència i, acabat exterior amb lamina multicapa d'alumini, malla de vidre, paper kraft i vel de vidre, formant barrera tallavapor absolutament estanca. Inclou transformacions, embocadures i la totalitat de peces i complements per un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la Instal·lació segons criteri de la direcció facultativa, fins i tot els no especificats en el present document. Marca ISOVER model CLIMAVER NETO o similar.					
aportació aire (exterior)	1,00	4,80			4,800
extracció aire (exterior)	1,00	4,80			4,800
impulsió aire climatitzat sala 2	1,00	22,10			22,100
retorn aire climatitzat sala 2	1,00	33,00			33,000
impulsió aire climatitzat vestíbul	1,00	11,00			11,000
retorn aire climatitzat vestíbul	1,00	7,00			7,000
					82,700
				Total amidament 3.16.2 : UT	82,700
<b>3.16.3 ut Reixa lineal en alumini 1000x75 mm</b>					
Reixa lineal en alumini, per impulsió o retorn de l'aire amb aletes fixes paral·leles a la dimensió superior. De mac reduït a 12 mm. Es considera totalment instal·lada pel seu correcte funcionament. Marca MADEL model LMT MINI mod. 1000x75 mm (250 m3/h) o similar.					
vestíbul impulsió	1,00	4,00			4,000
vestíbul retorn	1,00	4,00			4,000
					8,000
				Total amidament 3.16.3 : ut	8,000
<b>3.16.4 ut Reixa lineal en alumini 1000x100 mm</b>					
Reixa lineal en alumini, per impulsió o retorn de l'aire amb aletes fixes paral·leles a la dimensió superior. De mac reduït a 12 mm. Es considera totalment instal·lada pel seu correcte funcionament. Marca MADEL model LMT MINI mod. 1000x100 mm (375					

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.16 : CLIMATITZACIÓ

ESTAT D'AMIDAMENTS

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<hr/>					
m3/h) o similar.					
sala 2 impulsió	1,00	8,00			8,000
sala 2 retorn	1,00	8,00			8,000
					<hr/>
				Total amidament 3.16.4 : ut	16,000

---



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ  
Capítol 4 : SEGURETAT I SALUT ESTAT D'AMIDAMENTS  
*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
-----------	-----------	-------	-------	-------	---------

---

**4.1 U Seguretat i de salut**

Subministre i col.locació de tots els elements necessaris per a la execució de l'obra amb totes les mesures de seguretat i higiene que marca la normativa vigent (es preveu una partida econòmica no inferior al 2% del preu de l'obra).

---

Total amidament 4.1 : U	1,000
-------------------------	-------

---

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ  
Capítol 5 : PLA DE CONTROL ESTAT D'AMIDAMENTS  
*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Parcial
<b>5.1 Pla de Control</b> Aplicació de totes les mesures necessàries per el desenvolupament del pla de control segons les especificacions del projecte. S'hauran de justificar i estaran acordades amb la direcció facultativa que donarà les pautes a realitzar.					
Pla de control	1,00	1,00			1,000
				Total amidament 5.1 :	1,000

---

## D PRESSUPOST

### **4.- Pressupost**

---



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 1 : IMPLANTACIÓ A OBRA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
<b>1.1 U Trans.munt.+desmunt.,mòd.pref.oficina,6x2,3m paret acer laca</b>								
Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament d'oficina a obra de 6x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, amb aïllament de poliuretà, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció								
oficina	1,00	1,00			1,000			
<b>Total:</b>					<b>1,000</b>		<b>134,66</b>	<b>134,66</b>
<b>1.2 U Trans.munt.+desmunt.,mòd.pref.magatzem,3,7x2,3m,paret</b>								
Transport muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament de magatzem a obra de 3,7x2,3 m amb paret de plafó d'acer lacat, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, instal.lació elèctrica amb un punt de llum, interruptor, endolls, i quadre de protecció								
magatzem	1,00	1,00			1,000			
<b>Total:</b>					<b>1,000</b>		<b>129,19</b>	<b>129,19</b>
<b>1.3 U Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria &lt; 2"D</b>								
Anul.lació d'instal.lació interior de lampisteria, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de D inferior a 2 "								
totalitat de l'edifici	1,00	1,00			1,000			
<b>Total:</b>					<b>1,000</b>		<b>46,12</b>	<b>46,12</b>
<b>1.4 U Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT&lt;200 kVA</b>								
Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim								
totalitat de l'edifici	1,00	1,00			1,000			
<b>Total:</b>					<b>1,000</b>		<b>230,61</b>	<b>230,61</b>
<b>1.5 M2 Munt/desm/amor.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h&lt;=</b>								
Muntatge, desmuntatge i amortització de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km								
alçat nord	1,00	5,20	22,62		117,624			
alçat est	1,00	7,50	15,40		115,500			

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 1 : IMPLANTACIÓ A OBRA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
alçat sud	2,00	7,50	7,65		114,750			
interior	1,00	7,50	5,40		40,500			
alçat oest	1,00	7,50	10,15		76,125			
	1,00	5,20	5,40		28,080			
alçat est 2	1,00	5,20	5,40		28,080			
alçat oest 2	1,00	5,20	5,40		28,080			
						<b>Total:</b>	<b>548,739</b>	<b>5,54 3.040,01</b>

**1.6 U Quadre princ.inst.obamb 3 caixes**

Quadre principal per a instal.lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T).

Inclou la seva tramitació amb la companyia corresponent.

quadre provisional d'obra	1,00	1,00			1,000			
						<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>722,44 722,44</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
<b>2.1.1 ML Tanca de protecció</b>								
Tanca de protecció de l'obra, amb planxes prefabricades d'acer galvanitzat.								
tanca de protecció	1,00	150,00			150,000			
						<b>Total:</b>	<b>150,000</b>	<b>9,00 1.350,00</b>
<b>2.1.2 M2 Enderroc envà ceràm.,g=7cm,mitjans man.,càrrega manual</b>								
Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor								
	1,00	3,50			3,500			
	1,00	1,60	4,20		6,720			
	1,00	7,70	4,20		32,340			
	2,00	3,50	4,20		29,400			
	1,00	1,30	4,20		5,460			
						<b>Total:</b>	<b>77,420</b>	<b>5,41 418,84</b>
<b>2.1.3 M2 Enderroc paret tancam. maó massís,g=15cm,a</b>								
Enderroc de paret de tancament de maó massís de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor								
	1,00	5,00	4,20		21,000			
Fe 07-A	1,00	0,45	0,75		0,338			
						<b>Total:</b>	<b>21,338</b>	<b>12,42 265,02</b>
<b>2.1.4 M3 Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual</b>								
Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor								
Fe 04-B	1,00	1,26	0,95	0,30	0,359			
						<b>Total:</b>	<b>0,359</b>	<b>119,00 42,72</b>
<b>2.1.5 U Arrencada full+bastim. porta int.,mitjans man.,càrr.man.</b>								
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.								
Dues d'elles seran desmuntades amb precaució degut al seu aprofitament.								
casa del metge	1,00	8,00			8,000			
						<b>Total:</b>	<b>8,000</b>	<b>3,74 29,92</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

**2.1.6 M2 Arrencada pavim. hidraulic, mitjans man i mec., càrrega manual**

Arrencada de paviment hidraulic, amb mitjans manuals i mecànics. Càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

rebedor	1,00	2,60			2,600			
passadís	1,00	13,40			13,400			
distribuidor	1,00	3,10			3,100			
bany	1,00	5,10			5,100			
habitació 1	1,00	19,30			19,300			
habitació 2	1,00	19,20			19,200			
sala	1,00	15,20			15,200			
habitació 3	1,00	14,80			14,800			
habitació 4	1,00	10,80			10,800			
menjador	1,00	18,50			18,500			
						<b>Total:</b>	<b>122,000</b>	<b>13,81 1.684,82</b>

**2.1.7 M2 Enderroc solera form. lleug. armat, <= 15cm, compres., càrrega**

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

rebedor	1,00	2,60			2,600			
passadís	1,00	13,40			13,400			
distribuidor	1,00	3,10			3,100			
bany	1,00	5,10			5,100			
habitació 1	1,00	19,30			19,300			
habitació 2	1,00	19,20			19,200			
sala	1,00	15,20			15,200			
habitació 3	1,00	14,80			14,800			
habitació 4	1,00	10,80			10,800			
menjador	1,00	18,50			18,500			
						<b>Total:</b>	<b>122,000</b>	<b>10,10 1.232,20</b>

**2.1.8 M Arrencada sòcol ceràm./pedra, mitjans man., càrrega manual**

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

rebedor	1,00	6,40			6,400			
passadís	1,00	20,47			20,470			
distribuidor	1,00	7,06			7,060			
habitació 1	1,00	17,58			17,580			



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat				
						Quantitat	Preu	Import	
habitació 2	1,00	17,52			17,520				
sala	1,00	15,66			15,660				
habitació 3	1,00	16,02			16,020				
habitació 4	1,00	13,70			13,700				
menjador	1,00	17,23			17,230				
						<b>Total:</b>	<b>131,640</b>	<b>1,12</b>	<b>147,44</b>

**2.1.9 M2 Arrencada enrajolat,param.vert.,mitjans man.,càrrega manual**

Arrencada d'enrajolat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

bany	1,00	9,17	2,50		22,925				
						<b>Total:</b>	<b>22,925</b>	<b>8,59</b>	<b>196,93</b>

**2.1.10 U Arrencada conjunt inod.,suport,aixetes,mecan.,desc.xarx.aig**

Arrencada de conjunt d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

bany casa metge	1,00	1,00			1,000				
bany consultori	1,00	1,00			1,000				
						<b>Total:</b>	<b>2,000</b>	<b>13,40</b>	<b>26,80</b>

**2.1.11 U Arrencada aigüera,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig.**

Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

bany casa metge	1,00	1,00			1,000				
bany consultori	1,00	1,00			1,000				
						<b>Total:</b>	<b>2,000</b>	<b>12,03</b>	<b>24,06</b>

**2.1.12 U Arrencada dutxa.,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.aig/eva**

Arrencada de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

arrencada dutxa	1,00	1,00			1,000				
						<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>41,73</b>	<b>41,73</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
<b>2.1.13 U Arrenc.inst.aigua,tub+acces.+aixet. per a unit.122m2 sup.ins</b>								
Arrencada d'instal.lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 122 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor								
instal aigua	1,00	1,00			1,000			
					<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>210,92</b>	<b>210,92</b>
<b>2.1.14 U Arrencada instal.lació calefacció,tubs+radiadors,p/unit.122m</b>								
Arrencada d'instal.lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a casa del metge de 122 m2 de superfície servida per la instal.lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor								
instal calefacció	1,00	1,00			1,000			
					<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>148,49</b>	<b>148,49</b>
<b>2.1.15 ut Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans</b>								
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor								
instal elèctrica	1,00	1,00			1,000			
					<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>214,27</b>	<b>214,27</b>
<b>2.1.16 M2 Arrencada cel ras+entram.sup.,mitjans man.,càrrega manual</b>								
Arrencada de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor								
rebedor	1,00	2,60			2,600			
passadís	1,00	13,40			13,400			
distribuidor	1,00	3,10			3,100			
	-1,00	1,00			-1,000			
bany	1,00	5,10			5,100			
habitació 1	1,00	19,30			19,300			
	-1,00	4,00			-4,000			
habitació 2	1,00	19,20			19,200			
	-1,00	3,00			-3,000			
sala	1,00	15,20			15,200			
habitació 3	1,00	14,80			14,800			
habitació 4	1,00	10,80			10,800			
menjador	1,00	18,50			18,500			
	-1,00	12,00			-12,000			

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
consultori	1,00	5,00			5,000			
					<b>Total:</b>	<b>107,000</b>	<b>4,67</b>	<b>499,69</b>

**2.1.17 M2 Arrencada aplacat,fusta,llist.,mitjans man.,càrrega manual**

Arrencada d'aplacat de fusta, en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

finestra Fe 02-A	1,00	1,07	2,00		2,140			
finestra Fe 02-B	1,00	1,07	2,01		2,151			
	1,00	1,20	1,40		1,680			
Fe 02-D	1,00	1,07	2,90		3,103			
Fe 08-B	2,00	1,00	2,25		4,500			
					<b>Total:</b>	<b>13,574</b>	<b>5,04</b>	<b>68,41</b>

**2.1.18 M Arrencada baixant PVC+conn.desg.,mitjans man.,càrrega**

Arrencada de baixant de PVC i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

tub PVC existent	13,00	5,25			68,250			
					<b>Total:</b>	<b>68,250</b>	<b>2,61</b>	<b>178,13</b>

**2.1.19 M2 Neteja i esbrossada de terreny**

Neteja i esbrossada del terreny dels primers 20 cm, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. S'inclou transport a abocador autoritzat i p.p. de cànon d'abocador.

S'inclou l'extracció de tocons i arbres segons indicacions de D.F. de l'obra.

neteja i esbrossada exterior	1,00	1,00			1,000			
					<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>

**2.1.20 M3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,camió 7t,càrr**

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km

Inclou el 10% d'esponjament.

envà	1,00	77,42	0,05		3,871			
paret de 15	1,00	21,34	0,15		3,201			
mur obra	1,00	0,36			0,360			
paviment	1,00	122,00	0,10		12,200			
solera	1,00	122,00	0,15		18,300			

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.1 : ENDERROCS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
socol	1,00	131,64	0,10	0,04	0,527			
enrajolat	1,00	22,93		0,04	0,917			
cel ras	1,00	107,00		0,06	6,420			
aplacat de fusta	1,00	13,57		0,05	0,679			
altres	1,00	50,00			50,000			
				<b>Total:</b>	<b>96,475</b>		<b>5,03</b>	<b>485,27</b>

---

2.1.21 **M3 Disposic.monodipòsit sense bàscula runa**

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

runes	1,00	96,47			96,470			
				<b>Total:</b>	<b>96,470</b>		<b>13,21</b>	<b>1.274,37</b>

---

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.2 : PARETS I ENVANS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

---

**2.2.1 M2 Reconstrucció de paret segons l'existent**

Reconstrucció de paret segons l'existent amb maons massissos, per a revestir, col.locat amb morter de calç 2:12, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

Fe 04-B	1,00	1,26	0,95		1,197			
				<b>Total:</b>	<b>1,197</b>	<b>25,45</b>	<b>30,46</b>	

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.3 : PAVIMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
<b>2.3.1 M2 Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/l, camió</b>								
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió								
nou paviment casa del metge	1,00	130,80			130,800			
					<b>Total:</b>	<b>130,800</b>	<b>10,62</b>	<b>1.389,10</b>
<b>2.3.2 M2 Membrana denst.1,15kg/m2,g=1mm,làm.EPDM,col.n/adh.</b>								
Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col.locada no adherida								
nou paviment casa del metge	1,00	130,80			130,800			
					<b>Total:</b>	<b>130,800</b>	<b>11,21</b>	<b>1.466,27</b>
<b>2.3.3 M2 Subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.</b>								
Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material								
nou paviment casa del metge	1,00	130,80			130,800			
					<b>Total:</b>	<b>130,800</b>	<b>8,22</b>	<b>1.075,18</b>
<b>2.3.4 M Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.</b>								
Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics								
solera paviment interior	1,00	5,00	10,36		51,800			
	1,00	5,00	9,63		48,150			
	1,00	2,00	6,33		12,660			
	1,00	3,00	4,30		12,900			
					<b>Total:</b>	<b>125,510</b>	<b>8,85</b>	<b>1.110,76</b>
<b>2.3.5 M2 Solera formigó HA-25/P/20/l,g=20cm</b>								
Solera de formigó HA-25/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20 cm								
nou paviment casa del metge	1,00	130,80		0,20	26,160			
					<b>Total:</b>	<b>26,160</b>	<b>20,26</b>	<b>530,00</b>
<b>2.3.6 M2 Paviment mosaic hidràulic, 2 colors dibuix,20x20cm, truc mac</b>								
Paviment de mosaic hidràulic amb dibuix, de fins a 2 colors, de 20x20 cm, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de								

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.3 : PAVIMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat	Preu	Import
					Quantitat		
165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix nou paviment casa del metge	1,00	130,80			130,800		
					<b>Total:</b>	<b>130,800</b>	<b>143,13 18.721,40</b>
<b>2.3.7 M2 Neteja paviment rajol.ceràmic</b>							
Neteja de paviment de rajola ceràmica, de taques, sals, eflorescències salitroses i microorganismes, amb aigua i sabó neutre i una segona neteja amb amoníac.							
consultori	1,00	122,00			122,000		
					<b>Total:</b>	<b>122,000</b>	<b>10,78 1.315,16</b>
<b>2.3.8 M2 Consolidació pav hidraulic.prod.mineral.transp.+acab.2cap.ce</b>							
Consolidació de paviment de rajola hidràulica amb reblert de forats o mancances amb morter de resines i un tractament final de cristalitzat i polit, amb producte mineralitzador de base hidròfuga transpirant i acabat amb dues capes de cera de carnaúba i resines vegetals.							
consultori	1,00	122,00			122,000		
					<b>Total:</b>	<b>122,000</b>	<b>7,63 930,86</b>
<b>2.3.9 M2 Reparació de paviment panot segons l'existent</b>							
Reparació de paviment de panot segons el model existent, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland							
vorera existent alçat nord	1,00	1,00	21,00		21,000		
					<b>Total:</b>	<b>21,000</b>	<b>12,66 265,86</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.4 : REVESTIMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

**2.4.1 M2 Reparació de cel ras horitzontal**

Reparació de cel ras horitzontal a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.

Tall de la zona afectada amb serra mecànica per facilitar la seva reparació. Enderroc comptat en la partida d'arrencada de fals sostre.

sala de cures	1,00	5,00			5,000			
						<b>Total:</b>	<b>5,000</b>	<b>14,76</b>
								<b>73,80</b>

**2.4.2 M2 Enguixat reglejat,vert.int.h>3m,YG,lliscat YF**

Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

Casa del metge

reparacions varies sala 1	1,00	22,69	4,25	0,50	48,216			
reparacions varies sala 2	1,00	32,90	4,25	0,50	69,913			
serveis 3								
reparacions varies	1,00	3,56	4,25		15,130			
serveis 1								
reparacions varies	1,00	1,28	4,25	0,50	2,720			
reparacions varies	1,00	2,79	4,25	0,50	5,929			
<b>Total Bloc:</b>		141,908 x	1,050		149,003			

**Total: 149,006 12,74 1.898,34**

**2.4.3 M2 Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans**

Pintat de paraments enguixats amb pintura de siloxans , prèvia neteja amb lleixiu dissolt en aigua i producte fungicida, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat.

Casa del metge

sala 1	1,00	22,69	4,25		96,433			
sala 2	1,00	22,90	4,25		97,325			
serveis 1	1,00	1,28	4,25		5,440			
	1,00	2,79	4,25		11,858			
serveis 3	1,00	3,56	4,25		15,130			
consultori								
despatx	1,00	17,64	4,25		74,970			
rebedor	1,00	7,14	4,25		30,345			
sala d'espera	1,00	17,64	4,25		74,970			



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.4 : REVESTIMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat		
						Quantitat	Preu
sala de cures	1,00	18,44	4,25		78,370		
passadís	1,00	19,13	4,25		81,303		
sala de raigs	1,00	17,46	4,25		74,205		
	1,00	4,47	4,25		18,998		
	1,00	4,49	4,25		19,083		
	1,00	5,33	4,25		22,653		
sala de repòs	1,00	17,18	4,25		73,015		
distribuidor	1,00	9,08	4,25		38,590		
bany	1,00	7,59	2,25		17,078		
				<b>Total:</b>	<b>829,766</b>	<b>10,93</b>	<b>9.069,34</b>

**2.4.4 M2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat**

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

Inclou la preparació de la base amb imprimació fixadora.

consultori	1,00	122,00			122,000		
				<b>Total:</b>	<b>122,000</b>	<b>6,39</b>	<b>779,58</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.5 : VARIS OBRA PETITA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

---

**2.5.1 UT Restauració i consolidació de llar de foc**

Restauració i consolidació de llar de foc existent seguint el model original.

casa del metge	1,00	1,00			1,000			
consultori	1,00	1,00			1,000			
						<b>Total:</b>	<b>2,000</b>	<b>524,58</b>

**1.049,16**

---

**2.5.2 P.A. Ajudes a industrials**

Ajudes a tots els industrials que intervenen a l'obra no pressupostada i degudament justificada en el transcurs de les obres

Ajudes a industrials	1,00	1,00			1,000			
						<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>917,55</b>

**917,55**

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

**2.6.1 M2 Restauració de finestra ref Fe 01-A,200x289cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x289 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors, seguint el model Fe04-A

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 01-A.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 01-A	1,00	2,00	2,89	5,780		
				<b>Total:</b>	<b>5,780</b>	<b>198,22 1.145,71</b>

**2.6.2 M2 Restauració de finestra ref Fe 01-B,214x297cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 214x297 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors, seguint el model Fe04-A

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 01-B.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 01-B	1,00	2,14	2,97	6,356		
				<b>Total:</b>	<b>6,356</b>	<b>198,22 1.259,89</b>

**2.6.3 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-A,107x286cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x286 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe03-B.

Porticons inferiors, seguint el model Fe02-C.(veure plànol Fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-A.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 02-A	1,00	1,07	2,86	3,060		
				<b>Total:</b>	<b>3,060</b>	<b>198,22 606,55</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

**2.6.4 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-B,121x299cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02)

Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-B.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 02-B	1,00	1,21	2,99		3,618			
				<b>Total:</b>	<b>3,618</b>	<b>198,22</b>	<b>717,16</b>	

**2.6.5 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-C,107x286cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x286 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe03-B, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors, a restaurar seguint instruccions del model Fe02-C

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 02-C	1,00	1,07	2,86		3,060			
				<b>Total:</b>	<b>3,060</b>	<b>198,22</b>	<b>606,55</b>	

**2.6.6 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-D,121x299cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistents a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02)

Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-D.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 02-D	1,00	1,21	2,99		3,618			
---------	------	------	------	--	-------	--	--	--

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat				
						Quantitat	Preu	Import	
						<b>Total:</b>	<b>3,618</b>	<b>198,22</b>	<b>717,16</b>

**2.6.7 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-E,121x299cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe03-B, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors, nous seguint instruccions del model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 02-E	1,00	1,21	2,99		3,618				
						<b>Total:</b>	<b>3,618</b>	<b>198,22</b>	<b>717,16</b>

**2.6.8 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-F,121x299cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistent a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02)

Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 02-F	1,00	1,21	2,99		3,618				
						<b>Total:</b>	<b>3,618</b>	<b>198,22</b>	<b>717,16</b>

**2.6.9 M2 Restauració de finestra ref Fe 02-G,121x299cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 121x299 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Comprovar si els porticons superiors són originals o inexistent a l'hora de fer el desmuntatge de l'obra ceràmica i seguint les directrius de descripció segons el model Fe02-C, adaptat a les noves dimensions. (veure plànol fusteria Fe02)

Porticons inferiors, nous seguint el model Fe02-C. (veure plànol fusteria Fe02)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 02-C.

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 02-G	1,00	1,21	2,99		3,618			
				<b>Total:</b>	<b>3,618</b>	<b>198,22</b>	<b>717,16</b>	

**2.6.10 M2 Restauració porta exterior,2bat. ref Fe 03-A,107x354cm**

Restauració de porta exterior, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x354 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons superiors, nous seguint el model Fe03-B. (veure plànol fusteria Fe03)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 03-B.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 03-A	1,00	1,07	3,54		3,788			
				<b>Total:</b>	<b>3,788</b>	<b>165,05</b>	<b>625,21</b>	

**2.6.11 M2 Restauració porta exterior,2bat. ref Fe 03-B,107x354cm**

Restauració de porta exterior, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 107x354 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons superiors, nous seguint el model Fe03-B. (veure plànol fusteria Fe03)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 03-B.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 03-B	1,00	1,07	3,54		3,788			
				<b>Total:</b>	<b>3,788</b>	<b>165,05</b>	<b>625,21</b>	

**2.6.12 M2 Restauració de finestra ref Fe 04-A,200x290cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 200x290 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors, a restaurar seguint instruccions del model Fe04.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 04.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 04-A	1,00	2,00	2,90		5,800			
---------	------	------	------	--	-------	--	--	--

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat				
						Quantitat	Preu	Import	
						<b>Total:</b>	<b>5,800</b>	<b>198,22</b>	<b>1.149,68</b>

**2.6.13 M2 Finestra fusta , ref Fe 04-B,214x290cm**

Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, segons plànols de model Fe 04-B, per a un buit d'obra aproximat de 214x290 cm.

Inclou tota la ferramentada descrita en els plànols de projecte.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A, adaptat a les noves dimensions.

Porticons inferiors nous seguint instruccions del model Fe04-A. (veure plànol fusteria Fe04)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 04-A.

Fe 04-B	1,00	2,14	2,90	6,206				
					<b>Total:</b>	<b>6,206</b>	<b>168,33</b>	<b>1.044,66</b>

**2.6.14 M2 Restauració de finestra ref Fe 05-A,227x154cm**

Restauració de finestra de fusta, amb quatre fulles batents, per a un buit d'obra de 227x154 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons a restaurar seguint instruccions del model Fe05.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 05.

Inclou les frontisses i ferramentada noves o bé la seva restauració.

Fe 05-A	1,00	2,27	1,54	3,496				
					<b>Total:</b>	<b>3,496</b>	<b>198,22</b>	<b>692,98</b>

**2.6.15 M2 Finestra fusta , ref Fe 05-B,213x145cm**

Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles batents, segons plànols de model Fe 05-B, per a un buit d'obra aproximat de 213x145 cm

Inclou tota la ferramentada descrita en els plànols de projecte.

Construcció de porticons nous seguint el model Fe05-A, adaptat a les noves dimensions.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 05-A.

Fe 05-B	1,00	2,13	1,45	3,089				
					<b>Total:</b>	<b>3,089</b>	<b>168,33</b>	<b>519,97</b>

**2.6.16 M2 Restauració porta exterior,2bat. ref Fe 06-A,104x313cm**

Restauració de porta exterior, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

104x313 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons superiors, a restaurar seguint el model Fe06-A.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 06-A.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 06-A	1,00	1,04	3,13		3,255			
				<b>Total:</b>	<b>3,255</b>	<b>165,05</b>	<b>537,24</b>	

**2.6.17 M2 Porta de fusta , ref Fe 06-B,104x313cm**

Subministre i col·locació de porta de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, segons plànols de model Fe 06-B, per a un buit d'obra aproximat de 104x313 cm

Inclou tota la ferramenta descrita en els plànols de projecte.

Construcció de porticons inferiors nous seguint instruccions del model Fe06-A. (veure plànol fusteria Fe06)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 06-A.

Fe 06-B	1,00	1,04	3,13		3,255			
				<b>Total:</b>	<b>3,255</b>	<b>168,33</b>	<b>547,91</b>	

**2.6.18 M2 Finestra fusta , ref Fe 07-A,45x75cm**

Subministre i col·locació de finestra de fusta per pintar, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batents, segons plànols de model Fe 07-A, per a un buit d'obra aproximat de 45x75 cm.

Inclou tota la ferramenta descrita en els plànols de projecte.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 07.

Fe 07-A	1,00	0,45	0,75		0,338			
				<b>Total:</b>	<b>0,338</b>	<b>168,33</b>	<b>56,90</b>	

**2.6.19 M2 Restauració de finestra ref Fe 07-B,45x75cm**

Restauració de finestra de fusta, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 45x75 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons a restaurar seguint el model Fe07.

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 07.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 07-B	1,00	0,45	0,75		0,338			
---------	------	------	------	--	-------	--	--	--



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat				
						Quantitat	Preu	Import	
						<b>Total:</b>	<b>0,338</b>	<b>198,22</b>	<b>67,00</b>

**2.6.20 M2 Restauració de finestra ref Fe 08-A,89x235cm**

Restauració de finestra de fusta, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 89x235 cm, amb substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Porticons superiors a restaurar seguint el model Fe08-A.

Porticons inferiors, a restaurar seguint instruccions del model Fe08

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 08.

Inclou les frontisses i ferramentes noves o bé la seva restauració.

Fe 08-A	1,00	0,89	2,35		2,092				
						<b>Total:</b>	<b>2,092</b>	<b>198,22</b>	<b>414,68</b>

**2.6.21 M2 Finestra fusta , ref Fe 08-B,89x235cm**

Subministre i col.locació de finestra de fusta per pintar, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, segons plànols de model Fe 08-B, per a un buit d'obra aproximat de 89x235 cm.

Inclou tota la ferramenta descrita en els plànols de projecte.

Construcció de porticons superiors nous seguint el model Fe08-A. (veure plànol fusteria Fe08)

Construcció de porticons inferiors, nous seguint instruccions del model Fe08-A. (veure plànol fusteria Fe08)

Mirar la descripció del plànol de la fusteria Fe 08-A.

Fe 08-B	1,00	0,89	2,35		2,092				
						<b>Total:</b>	<b>2,092</b>	<b>168,33</b>	<b>352,15</b>

**2.6.22 U Restauració (50%)+reposició (50%) ferramenta penjar/segureta**

Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de balconera de fusta, dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x230 cm, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i decapant i col.locació de nova ferramenta

Fe 01-A	1,00	1,00			1,000			
Fe 01-B	1,00	1,00			1,000			
Fe 02-A	1,00	1,00			1,000			
Fe 02-B	1,00	1,00			1,000			
Fe 02-C	1,00	1,00			1,000			
Fe 02-D	1,00	1,00			1,000			
Fe 02-E	1,00	1,00			1,000			

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
Fe 02-F	1,00	1,00			1,000			
Fe 02-G	1,00	1,00			1,000			
Fe 03-A	1,00	1,00			1,000			
Fe 03-B	1,00	1,00			1,000			
Fe 04-A	1,00	1,00			1,000			
Fe 05-A	1,00	1,00			1,000			
Fe 06-A	1,00	1,00			1,000			
Fe 07-B	1,00	1,00			1,000			
Fe 08-A	1,00	1,00			1,000			
<b>Total:</b>	<b>16,000</b>					<b>142,02</b>	<b>2.272,32</b>	

**2.6.23 M2 Restauració porta int.entrad.s,sup.<=3m2+subst.elem**

Restauració de porta interior de fusta massissa fins a 3 m2 de superfície, amb substitució d'elements deteriorats, restitució superficial de volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Fi01	1,00	1,00	2,29		2,290		
Fi02	6,00	1,00	2,39		14,340		
Fi03	1,00	0,95	2,37		2,252		
Fi04	1,00	0,90	2,27		2,043		
Fi05	1,00	1,63	2,39		3,896		
Fi06	3,00	0,80	2,19		5,256		
Fi07	1,00	1,40	2,42	0,20	0,678		
Fi08	1,00	2,55	1,98		5,049		
<b>Total:</b>	<b>35,804</b>					<b>60,31</b>	<b>2.159,34</b>

**2.6.24 M2 Escat.+decap.pint. sob.porta int.entrad.hab.,fusta massissa**

Escat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta interior de fusta massissa per a envernissar, amb aplicacions successives de producte decapant

portes interiors	2,00	35,80			71,600		
<b>Total:</b>	<b>71,600</b>					<b>22,25</b>	<b>1.593,10</b>

**2.6.25 U Restauració (50%)+reposició (50%) ferramenta penjar/segureta**

Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de porta interior de fusta massissa, amb una fulla batent, de fins a 2 m2 de superfície, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb dissolvent i decapant i col.locació de nova ferramenta

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.6 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat				
						Quantitat	Preu	Import	
Fi01	1,00				1,000				
Fi02	6,00				6,000				
Fi03	1,00				1,000				
Fi04	1,00				1,000				
Fi05	1,00				1,000				
Fi06	3,00				3,000				
Fi07	1,00				1,000				
Fi08	1,00				1,000				
						<b>Total:</b>	<b>15,000</b>	<b>72,36</b>	<b>1.085,40</b>

2.6.26 **M2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1segelladora+2acab.**

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

portes interiors	2,00	35,80			71,600				
						<b>Total:</b>	<b>71,600</b>	<b>13,96</b>	<b>999,54</b>



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.8 : LAMPISTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat	Preu	Import
					Quantitat		
<b>2.8.1 ut Inodor recuperat o de nova compra segons model original</b>							
Subministre i col·locació d'inodor recuperat o de nova compra segons model original.							
La peça tant sols va col·locada, sense connexió a xarxa de desguàs ni a la xarxa d'aigua.							
consultori	1,00	1,00			1,000		
<b>Total:</b>					<b>1,000</b>	<b>68,89</b>	<b>68,89</b>
<b>2.8.2 ut Lavabo recuperat o de nova compra segons model original</b>							
Subministre i col·locació de lavabo recuperat o de nova compra segons model original.							
La peça tant sols va col·locada, sense connexió a xarxa de desguàs ni a la xarxa d'aigua.							
consultori	1,00	3,00			3,000		
<b>Total:</b>					<b>3,000</b>	<b>48,39</b>	<b>145,17</b>
<b>2.8.3 U Bidet recuperat o de nova compra segons model original</b>							
Subministre i col·locació de bidet recuperat o de nova compra segons model original.							
La peça tant sols va col·locada, sense connexió a xarxa de desguàs ni a la xarxa d'aigua.							
consultori	1,00	1,00			1,000		
<b>Total:</b>					<b>1,000</b>	<b>58,71</b>	<b>58,71</b>
<b>2.8.4 U Fluxor p/inodor segons el model existent</b>							
Fluxor per a inodor, muntat superficialment, segons model existent sense connexió a la xarxa d'aigua. Tant sols de decoració.							
consultori	1,00	1,00			1,000		
<b>Total:</b>					<b>1,000</b>	<b>10,72</b>	<b>10,72</b>
<b>2.8.5 ut Aixeta p/lavababo segons model existent</b>							
Aixeta mescladora per a lavabo segons model existent sense connexió a la xarxa d'aigua. Tant sols de decoració.							
consultori	1,00	3,00			3,000		
<b>Total:</b>					<b>3,000</b>	<b>63,10</b>	<b>189,30</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.8 : LAMPISTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

---

**2.8.6 U Aixeta p/bidet segons model existent**

Aixeta mescladora per a bidet, segons model existent sense connexió a la xarxa d'aigua. Tant sols de decoració.

consultori	1,00	1,00			1,000			
						<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>54,79</b>
								<b>54,79</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat				
						Quantitat	Preu	Import	
<b>2.9.1 M2 Enderroc envà ceràm..g=7cm,mitjans man.,càrrega manual</b>									
Enderroc d'envà de ceràmica de 7 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor									
finestra Fe 01-A	1,00	0,90	2,00		1,800				
finestra Fe 01-B	1,00	0,71	2,47		1,754				
finestra Fe 02-A	1,00	0,96	1,54		1,478				
finestra Fe 02-B	1,00	1,07	0,82		0,877				
	1,00	1,54	0,60		0,924				
Fe 02-D	1,00	1,07	2,90		3,103				
	1,00	0,63	1,54		0,970				
Fe 02-E	1,00	1,07	2,90		3,103				
Fe 02-F	1,00	1,07	2,89		3,092				
	1,00	0,96	1,54		1,478				
Fe 02-G	1,00	1,07	2,90		3,103				
	1,00	0,60	1,54		0,924				
Fe 04-B	1,00	2,00	2,90		5,800				
	1,00	0,75	2,47		1,853				
	1,00	1,26	0,95		1,197				
Fe 05-A	1,00	2,13	1,45		3,089				
Fe 05-B	1,00	0,73	1,40		1,022				
	1,00	2,63	1,32		3,472				
Fe 06-A	1,00	0,90	3,07		2,763				
Fe 06-B	2,00	0,90	3,07		5,526				
Fe 07-B	1,00	0,45	0,75		0,338				
Fe 08-A	1,00	0,75	2,26		1,695				
Fe 08-B	1,00	0,75	2,26		1,695				
						<b>Total:</b>	<b>51,056</b>	<b>5,41</b>	<b>276,21</b>

**2.9.2 ut Arrencada de caixa de persiana**

Arrencada de caixa de persiana existent segons els plànols de restauració de fusteria per tal de recuperar l'estat original de totes les obertures a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Fe 01-B	1,00	1,00			1,000			
Fe 02-B	1,00	1,00			1,000			
Fe 02-D	1,00	1,00			1,000			
Fe 02-G	1,00	1,00			1,000			
Fe 04-B	1,00	1,00			1,000			

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat				
						Quantitat	Preu	Import	
						<b>Total:</b>	<b>5,000</b>	<b>18,67</b>	<b>93,35</b>

**2.9.3 ml Segellat de fissures amb morter de calç**

Segellat de fissures amb morter de calç, amb sanejament previ i reomplert amb morter de calç segons detall FC.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	5,00			5,000				
alçat est	1,00	2,50			2,500				
alçat sud	1,00	10,00			10,000				
alçat oest	1,00	3,00			3,000				
alçat est 2	1,00	1,80			1,800				
Total Bloc:		22,300 x 1,150			25,645				
						<b>Total:</b>	<b>25,645</b>	<b>15,02</b>	<b>385,19</b>

**2.9.4 ml Segellat d'esquerdes amb morter de calç**

Segellat d'esquerdes amb morter de calç, amb sanejament previ i reomplert amb morter de calç segons detall FC.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	3,00			3,000				
alçat est	1,00	1,50			1,500				
alçat sud	1,00	3,72			3,720				
alçat oest	1,00	1,20			1,200				
Total Bloc:		9,420 x 1,150			10,833				
						<b>Total:</b>	<b>10,833</b>	<b>15,09</b>	<b>163,47</b>

**2.9.5 M2 Extracció de plantes i herbes mitjans manuals**

Extracció de plantes i herbes amb mitjans manuals de forma curosa per no afectar els elements continguts i eliminació de la terra que hi pugui haver.

Segellat dels orificis o forats que s'en derivin mitjançant l'aplicació de morter de calç. Veure detalls FA i FB.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	6,00			6,000			
alçat est	1,00	4,50			4,500			
alçat sud	1,00	4,85			4,850			



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
alçat oest	1,00	2,00			2,000			
alçat oest 2	1,00	1,50			1,500			
alçat est 2	1,00	0,50			0,500			
Total Bloc:		19,350 x 1,150			22,253			
						<b>Total:</b>	<b>22,253</b>	<b>3,58</b>
								<b>79,67</b>

**2.9.6 M2 Restauració de la pèrdua de secció i material**

Restauració de la pèrdua de secció i material amb previa anàlisi de les zones més afectades per la pèrdua de secció i de material. Es desmuntaran els elements trencats i es substituiran per maons nous o rajoles noves, segons el cas. (determinar la bòvila, característiques: color, textura i propietats: absorció, succió). Un cop restituit l'acabat de façana es realitzarà segons els detalls FA i FB. Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	5,67			5,670			
	1,00	2,52			2,520			
alçat est	1,00	2,90			2,900			
alçat sud	1,00	12,50			12,500			
alçat oest	1,00	2,00			2,000			
alçat oest 2	1,00	1,50			1,500			
alçat est 2	1,00	0,50			0,500			
Total Bloc:		27,590 x 1,150			31,729			
						<b>Total:</b>	<b>31,730</b>	<b>15,09</b>
								<b>478,81</b>

**2.9.7 M2 Repicat dels afegits de morter aplicats en intervencions ant**

Repicat dels afegits de morter aplicats en intervencions anteriors. Posteriorment i segons el cas, s'aplicarà la solució proposada a "pèrdua de secció i material". Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	17,53			17,530			
alçat est	1,00	11,88			11,880			
alçat sud	1,00	21,95			21,950			
alçat oest	1,00	4,00			4,000			
alçat oest 2	1,00	4,50			4,500			
alçat est 2	1,00	1,50			1,500			
Total Bloc:		61,360 x 1,150			70,564			



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
alçat est 2	1,00	4,00			4,000			
Total Bloc:		23,000 x 1,150			26,450			
					<b>Total:</b>	<b>26,450</b>	<b>12,98</b>	<b>343,32</b>

**2.9.11 ml Extracció de tubs o conductes d'aigua**

Extracció de tubs o conductes d'aigua

Extracció del cablejat elèctric i dels pals elèctrics que queden obsolets i reordenació del cablejat que queda en funcionament i conservació dels pals elèctrics que s'en deriven.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	32,00			32,000			
alçat est	1,00	12,00			12,000			
alçat sud	1,00	11,20			11,200			
alçat oest	1,00	25,00			25,000			
alçat oest 2	1,00	2,00			2,000			
alçat est 2	1,00	2,50			2,500			
Total Bloc:		84,700 x 1,150			97,405			
					<b>Total:</b>	<b>97,405</b>	<b>2,83</b>	<b>275,66</b>

**2.9.12 M2 Reconstrucció de la fàbrica de maó i paraments de paredat**

Reconstrucció de la fàbrica de maó i dels paraments de paredat existent, segons cada cas, per tal de recuperar la configuració formal del volum original. Veure actuacions fusteries.

Inclou l'arrencament de les peces originals amb mitjans manuals i una per una, evitant així el deteriorament de les peces existents.

S'haurà d'anar col·locant maó massís sencer o bé tallat per la meitat segons cada cas.

Maons adherits amb morter de calç.

Inclou un 15% degut al repicat i descobriment a l'hora d'executar l'obra.

alçat nord	1,00	3,57			3,570			
alçat est	1,00	4,93			4,930			
alçat sud	1,00	14,03			14,030			
alçat oest	1,00	2,00			2,000			
alçat oest 2	1,00	7,37			7,370			
alçat est 2	1,00	1,50			1,500			
Total Bloc:		33,400 x 1,150			38,410			

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat				
						Quantitat	Preu	Import	
						<b>Total:</b>	<b>38,411</b>	<b>127,72</b>	<b>4.905,85</b>

**2.9.13 M2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a**

Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

alçat sud	1,00	1,50			1,500				
alçat oest 2	1,00	0,50			0,500				
						<b>Total:</b>	<b>2,000</b>	<b>10,35</b>	<b>20,70</b>

**2.9.14 ut Restauració de plafó informatiu, i ràfec**

Restauració de plafó informatiu i ràfec amb la restitució de tots els elements per reconstruir-ho segons el seu estat actual.

Canvi de les fustes trencades i del suro existent.

Arrenjament de la peça de coronament del ràfec.

plafó i ràfec	1,00	1,00			1,000				
						<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>106,87</b>	<b>106,87</b>

**2.9.15 M Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acab.D<=2"**

Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2" de diàmetre, com a màxim

alçat oest									
punt de llum	1,00	4,60			4,600				
antic tub instal·lacions	1,00	25,00			25,000				
alçat est									
punt de llum	1,00	2,50			2,500				
						<b>Total:</b>	<b>32,100</b>	<b>5,25</b>	<b>168,53</b>

**2.9.16 M3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,camió 7t,càrr**

Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 10 km

Inclou el 10% d'esponjament.

enderroc envà	1,00	51,06		0,07	3,574			
arrencada caixa persiana	1,00	5,00		1,00	5,000			
segellat fissures	1,00	25,65	0,05	0,03	0,038			
segellat esquerdes	1,00	10,83	0,05	0,03	0,016			

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 2.9 : RESTAURACIÓ D'ALÇATS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
extracció de plantes	1,00	22,25	0,05	0,05	0,056			
repicat afegits de morter	1,00	70,56		0,04	2,822			
extracció parts revestiment	1,00	168,39		0,04	6,736			
elements sortints fusta	1,00	33,35		0,15	5,003			
elements sortints acer	1,00	26,45		0,15	3,968			
extracció tubs	1,00	97,41	0,04	0,04	0,156			
reconstrucció fàbrica de maó	1,00	34,41		0,15	5,162			
enderroc paret de totxana	1,00	2,00		0,10	0,200			
	Total Bloc:	32,731 x 1,100			36,004			
				<b>Total:</b>	<b>36,004</b>	<b>5,03</b>	<b>181,10</b>	

2.9.17 **M3 Disposic.monodipòsit sense bàscula runa**

Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa

gestió de residus	1,00	36,00			36,000			
				<b>Total:</b>	<b>36,000</b>	<b>13,21</b>	<b>475,56</b>	

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.1 : MOVIMENT DE TERRES

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat	Preu	Import
					Quantitat		
<b>3.1.1 UT Replanteig topogràfic d'obra</b>							
Replanteig topogràfic d'obra, amb indicacions d'eixos, nivells i altres indicacions de la D.F.							
replanteig	1,00	1,00			1,000		
<b>Total:</b>					<b>1,000</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>3.1.2 M3 Excavació per a rebaix del terreny</b>							
Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió							
zona ampliació	1,00	4,34	7,41	0,35	11,256		
casa del metge	1,00	122,00		0,30	36,600		
vorera exterior	1,00	160,00		0,25	40,000		
zona enjardinada	1,00	18,36		0,15	2,754		
<b>Total:</b>					<b>90,610</b>	<b>15,47</b>	<b>1.401,74</b>
<b>3.1.3 M3 Excavació rasa/pou h&lt;=1,5m,terr.compact.,m.mec.,càrr.mec.</b>							
Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió							
Pous de fonament	8,00	0,50	0,50	0,50	1,000		
<b>Total:</b>					<b>1,000</b>	<b>5,71</b>	<b>5,71</b>
<b>3.1.4 M3 Excav. rasa instal.,h&lt;=1m,terreny compact.,m.mec.+terres dei</b>							
Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora							
tub general	1,00	27,00	0,40	0,80	8,640		
tub inodors	1,00	12,00	0,20	0,80	1,920		
tub lavabos	1,00	12,80	0,20	0,80	2,048		
<b>Total:</b>					<b>12,608</b>	<b>6,41</b>	<b>80,82</b>
<b>3.1.5 M3 Transport terres monodipòsit/centre recic.,càrrega mec.,cami</b>							
Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km							
rebaix	1,00	90,61			90,610		
rases	1,00	1,00			1,000		
rases instal	1,00	12,61			12,610		

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.1 : MOVIMENT DE TERRES

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
altres	1,00	15,00				15,000		
						<b>Total:</b>	<b>119,220</b>	<b>10,05 1.198,16</b>

---

**3.1.6 M3 Disposic.monodipòsit terres**

Disposició controlada a monodipòsit, de terres

terres	1,00	119,22				119,220		
						<b>Total:</b>	<b>119,220</b>	<b>2,97 354,08</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.2 : FONAMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
<b>3.2.1 M3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió</b>								
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió								
Pous de fonament	8,00	0,50	0,50	0,40	0,800			
					<b>Total:</b>	<b>0,800</b>	<b>79,33</b>	<b>63,46</b>
<b>3.2.2 KG Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou</b>								
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous								
35 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500	1,00	1,00	35,00		35,000			
					<b>Total:</b>	<b>35,000</b>	<b>1,24</b>	<b>43,40</b>
<b>3.2.3 M2 Capa neteja+anivell. g=10cm,HM-20/P/40/I,camió</b>								
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió								
Pous de fonament	8,00	0,50	0,50		2,000			
					<b>Total:</b>	<b>2,000</b>	<b>10,62</b>	<b>21,24</b>
<b>3.2.4 PA Joc de sis probetes i con de consistència</b>								
Joc de sis probetes i con de consistència per a control de qualitat del formigó, realitzat per laboratori autoritzat.								
probeta	1,00	1,00			1,000			
					<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>3.2.5 M3 Fonament rasa form. HA-25/F/20/IIa,col camió ,30kg/m3 acer B</b>								
Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb camió, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta								
fonament comptadors	1,00	0,80	2,00	0,50	0,800			
					<b>Total:</b>	<b>0,800</b>	<b>162,64</b>	<b>130,11</b>
<b>3.2.6 M3 Formació de caixa de comptadors amb mur form. HA-</b>								
Formació de caixa de comptadors amb mur de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat des de camió, armat amb acer en barres corrugades B 500 S amb una quantia 50 kg/m2 i encofrat amb plafó metàl·lic								



---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.2 : FONAMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
caixa de quadres comptadors	2,00	0,50	1,20	0,20	0,240			
	1,00	1,00	1,20	0,20	0,240			
tapa	1,00	1,00	0,50	0,20	0,100			
						<b>Total:</b>	<b>0,580</b>	<b>658,34</b>
								<b>381,84</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.3 : ESTRUCTURA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat	Preu	Import
					Quantitat		
<b>3.3.1 KG Acer S275JR,p/pilar peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,re</b>							
Subministre i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura							
160x80x4	8,00	4,60		14,13	519,984		
				<b>Total:</b>	<b>519,984</b>	<b>1,80</b>	<b>935,97</b>
<b>3.3.2 KG Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+</b>							
Subministre i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura							
IPE 140	4,00	6,00		12,87	308,880		
	2,00	10,00		12,87	257,400		
T40x4	3,00	2,90		2,96	25,752		
				<b>Total:</b>	<b>592,032</b>	<b>1,70</b>	<b>1.006,45</b>
<b>3.3.3 KG Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,tre</b>							
Subministre i col·locació d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura							
pletina 250x150x15	8,00	0,25	0,15	15,75	4,725		
	32,00	0,35		0,62	6,944		
altres	1,00			2,00	2,000		
				<b>Total:</b>	<b>13,669</b>	<b>1,80</b>	<b>24,60</b>
<b>3.3.4 M2 Sostre amb perfils d'acer i matxembrats ceràmics</b>							
Formació de sostre per a suport de m'aquina d'aire, amb perfils d'acer tipus "T" i matxembrats ceràmics amb capa de compressió de 5 cm.							
sostre bany	1,00	2,70	3,00		8,100		
				<b>Total:</b>	<b>8,100</b>	<b>73,53</b>	<b>595,59</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.4 : PARETS I ENVANS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

**3.4.1 M2 Paredó recolzat divis.7cm,supermaó 500x250x70mm,LD,I UNE-**

Envà de 7 cm de gruix, de supermaó de 50x20x7 cm, per a revestir, col.locat amb morter de calç 2:12, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.

2,00	1,28	2,50		6,400				
1,00	3,05	2,50		7,625				
2,00	4,11	4,25		34,935				
1,00	2,90	4,25		12,325				
1,00	1,05	2,50		2,625				
1,00	1,60	2,50		4,000				
1,00	3,05	4,25		12,963				
2,00	0,55	2,50		2,750				
1,00	3,15	4,25		13,388				
					<b>Total:</b>	<b>97,011</b>	<b>12,72</b>	<b>1.233,98</b>

**3.4.2 M2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-**

Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

2,00	4,20	4,25		35,700				
1,00	2,90	4,25		12,325				
					<b>Total:</b>	<b>48,025</b>	<b>19,17</b>	<b>920,64</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.5 : COBERTA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

**3.5.1 M2 Coberta planxa Zn natural,g=0,82mm, junt alç.long.unió pleg.**

Subministre i col·locació de coberta de planxa de zinc natural de 0,82 mm de gruix, de la casa VMZINC o similar, seguint el seu sistema constructiu segons indicacions tècniques de projecte amb una pendent del 5%.

Inclou totes les peces i fixacions així com els remats laterals necessaris per a la seva correcte execució.

	1,00	4,41	7,45		32,855			
Total Bloc:		32,855 x 1,100			36,141			
				<b>Total:</b>	<b>36,141</b>	<b>72,98</b>	<b>2.637,57</b>	

**3.5.2 M2 Làmina separadora plàstica tipus Delta VMZ**

Subministre i col·locació de làmina separadora plàstica tipus delta VMZ de la casa VMZINC o similar per evitar el contacte entre estructura de suport i coberta de zinc, segons instruccions de muntatge del fabricant.

**Total: 36,140 11,58 418,50**

**3.5.3 M2 Subministre i col·locació de panell compost**

Subministre i col·locació de panell compost de tauler hidrofugat de 2 cm, aïllament interior d'escuma de poliestiré extruït interior de 10 cm i tauler hidrofugat de 2 cm.

Inclou tots els mecanismes de suport necessaris

zona vestibul	1,00	4,41	7,45		32,855			
				<b>Total:</b>	<b>32,855</b>	<b>78,02</b>	<b>2.563,35</b>	

**3.5.4 M Canal rectangular.planxa Zn.**

Subministre i col·locació de canal exterior de secció rectangular fet a mida amb plegadora de planxa de Zinc de 0,82 mm de gruix, de diàmetre 155 mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant de zinc de 100 mm.

**Total: 7,450 50,86 378,91**

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.6 : PAVIMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat	Preu	Import
<b>3.6.1 M2 Capa neteja+anivell. g=10cm, HM-20/P/40/l, camió</b>							
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió							
Zona ampliació	1,00	69,00			69,000		
					<b>Total:</b>	<b>69,000</b>	<b>10,62 732,78</b>
<b>3.6.2 M2 Membrana denst.1,15kg/m2,g=1mm,làm.EPDM,col.n/adh.</b>							
Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col.locada no adherida							
Zona ampliació	1,00	69,00			69,000		
					<b>Total:</b>	<b>69,000</b>	<b>11,21 773,49</b>
<b>3.6.3 M2 Subbase de grava,g=15cm,grandària=50-70mm,estesa+picon.</b>							
Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material							
Zona ampliació	1,00	69,00			69,000		
					<b>Total:</b>	<b>69,000</b>	<b>8,22 567,18</b>
<b>3.6.4 M3 Paviment form.HA-</b>							
Paviment de formigó HA-30/P/10/l+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb malla electrosoldada segons plànols, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars de color							
Zona ampliació	1,00	69,00		0,20	13,800		
					<b>Total:</b>	<b>13,800</b>	<b>126,27 1.742,53</b>
<b>3.6.5 KG Acer b/corrugada,B 500 S p/armadura rasa/pou</b>							
Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic $\geq 500$ N/mm2, per a l'armadura de rases i pous							
30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500	30,00	69,00		0,20	414,000		
					<b>Total:</b>	<b>414,000</b>	<b>1,24 513,36</b>
<b>3.6.6 M Junt pavim.form. ampl.=6-8mm,h=2cm,mitjans mec.</b>							
Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics							

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.6 : PAVIMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
nou paviment	1,00	5,00	9,15		45,750			
	1,00	4,00	7,35		29,400			
				<b>Total:</b>	<b>75,150</b>	<b>8,85</b>	<b>665,08</b>	

**3.6.7 M2 Solera formigó HM-20/P/20/l,g=10cm**

Solera de formigó HM-20/P/20/l, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm

zona urbanització	1,00	138,00			138,000			
				<b>Total:</b>	<b>138,000</b>	<b>12,15</b>	<b>1.676,70</b>	

**3.6.8 M2 Paviment panot vorera gris,20x20x2,5cm,preu alt,col.est.sorr**

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2,5 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m<sup>3</sup> de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland

zona urbanització	1,00	138,00			138,000			
				<b>Total:</b>	<b>138,000</b>	<b>22,38</b>	<b>3.088,44</b>	

**3.6.9 M Vorada xapa acer 'corten',g=10mm,h=350mm,s/base form.HM-**

Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 350 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l

zona jardí	1,00	1,00			1,000			
exterior	1,00	1,00			1,000			
				<b>Total:</b>	<b>2,000</b>	<b>54,05</b>	<b>108,10</b>	

**3.6.10 M3 Base formigó HM-20/B/20/l, camió+vibr.manual, reglejat**

Base de formigó HM-20/B/20/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

zona jardí	1,00	1,00	0,20	0,30	0,060			
exterior	1,00	1,00	0,20	0,30	0,060			
				<b>Total:</b>	<b>0,120</b>	<b>76,67</b>	<b>9,20</b>	

**3.6.11 M Vorada recta form., MC, A2 (20x10cm), B, H, T(R-5MPa),col./s**

Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abració H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col.locada sobre base

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.6 : PAVIMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
<hr/>								
de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b								
zona jardí	1,00	27,00			27,000			
exterior	1,00	62,92			62,920			
						<b>Total:</b>	<b>89,920</b>	<b>24,38 2.192,25</b>

---

3.6.12 **M2 Sembra barreja plantes herbàc.,m.manuals,pend.<25%**

Sembra de barreja de plantes herbàcies, amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 %

zona enjardinada	1,00	18,36			18,360			
						<b>Total:</b>	<b>18,360</b>	<b>2,04 37,45</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat		
					Quantitat	Preu	Import
<b>3.7.1 M2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</b>							
Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada							
casa del metge							
	1,00	130,80			130,800		
					<b>Total:</b>	<b>130,800</b>	<b>21,06 2.754,65</b>
<b>3.7.2 ml Entrega de fals sostre amb paret existent</b>							
Entrega de fals sostre amb paret existent segons detall de projecte.							
sala 1							
	1,00	32,89			32,890		
sala 2							
	1,00	22,69			22,690		
distribuïdor							
	1,00	11,21			11,210		
					<b>Total:</b>	<b>66,790</b>	<b>6,85 457,51</b>
<b>3.7.3 M2 Cel ras fusta OSB,p/cel ras desm.,entrama</b>							
Subministre i col·locació de cel ras amb plaques de fusta OSB de 15mm de gruix, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult.							
Inclou tota la subestructura sota del sostre inclinat pel seu suport.							
zona entrada							
	1,00	7,35	4,20		30,870		
serveis							
	1,00	1,50	2,90		4,350		
					<b>Total:</b>	<b>35,220</b>	<b>84,19 2.965,17</b>
<b>3.7.4 M2 Revestiment vert. tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=</b>							
Revestiment vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques tipus OSB, de densitat mitjana, de 19 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques							
sala 2							
	1,00	9,63	4,25		40,928		
					<b>Total:</b>	<b>40,928</b>	<b>18,49 756,76</b>
<b>3.7.5 M2 Arrebossat reglejat,vert.int.,h&lt;3m,morter ciment 1:4,remolin</b>							
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat							
base arrebossat							
	4,00	0,95	2,50		9,500		
	1,00	2,48	2,50		6,200		
	1,00	2,00	2,50		5,000		
base marbre blanc i mirall							
	2,00	3,20	1,42		9,088		
	1,00	2,80	1,42		3,976		





Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
	1,00	0,65	2,50		1,625			
	2,00	0,55	2,83		3,113			
	1,00	2,00	2,83		5,660			
Total Bloc:		190,638 x	1,050		200,170			
					<b>Total:</b>	<b>200,170</b>	<b>12,74</b>	<b>2.550,17</b>

**3.7.8 M2 Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6**

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

sostre bany	1,00	2,70	3,00		8,100			
					<b>Total:</b>	<b>8,100</b>	<b>6,39</b>	<b>51,76</b>

**3.7.9 M Formació aresta,YG,lliscat YF**

Formació d'aresta, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

arestes	25,00	4,25			106,250			
					<b>Total:</b>	<b>106,250</b>	<b>4,05</b>	<b>430,31</b>

**3.7.10 M Formació racó angle recte,YG,lliscat YF**

Formació de racó en angle recte, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF

	10,00	4,25			42,500			
					<b>Total:</b>	<b>42,500</b>	<b>5,33</b>	<b>226,53</b>

**3.7.11 M2 Enrajolat vert.int.,<=3m,raj.brill. 10x20 cm**

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada blanca brillant de 10x20 cm amb canto biselat de la casa Marazzi Ceramiche o similar, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

enrajolat serveis	4,00	0,95	2,50		9,500			
	1,00	2,48	2,50		6,200			
	1,00	2,00	2,50		5,000			
					<b>Total:</b>	<b>20,700</b>	<b>24,12</b>	<b>499,28</b>

**3.7.12 ml Remat superior d'enrajolat**

Remat superior d'enrajolat amb una tireta de 2 cm de gruix en mateix color i textura que la rajola a una alçària <=3 m, col.locada amb morter adhesiu C1 (UNE-EN

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.7 : REVESTIMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
<hr/>								
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)								
enrajolat serveis	4,00	0,95			3,800			
	1,00	2,48			2,480			
	1,00	2,00			2,000			
						<b>Total:</b>	<b>8,280</b>	<b>13,61</b>
								<b>112,69</b>
<hr/>								
<b>3.7.13 M2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat</b>								
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat								
pintat vertical	1,00	349,17			349,170			
						<b>Total:</b>	<b>349,170</b>	<b>4,74</b>
								<b>1.655,07</b>
<hr/>								
<b>3.7.14 M2 Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat</b>								
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.								
Inclou la preparació de la base amb imprimació fixadora.								
casa del metge	1,00	125,25			125,250			
						<b>Total:</b>	<b>125,250</b>	<b>6,39</b>
								<b>800,35</b>
<hr/>								
<b>3.7.15 M Pintat de sòcol amb pintura plàstica, 1segelladora+2acabat</b>								
Pintat sòcol en parament vertical de 15 cm d'alçada, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat								
sala 1	1,00	32,89		0,15	4,934			
sala 2	1,00	22,69		0,15	3,404			
distribuïdor	1,00	11,21		0,15	1,682			
						<b>Total:</b>	<b>10,020</b>	<b>4,74</b>
								<b>47,49</b>
<hr/>								
<b>3.7.16 M2 Aplacat vert.int.&lt;=3m,p.marbre blanc nacional</b>								
Aplacat de parament vertical interior a una alçada <=3 m, amb marbre blanc nacional segons indicacions de projecte, amb una cara polida i abrillantada, preu alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col.locada amb morter de calç 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l								
servei 1	1,00	3,20	0,50		1,600			
servei 2	1,00	2,80	0,50		1,400			
servei 3	1,00	3,20	0,50		1,600			



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat				
						Quantitat	Preu	Import	
<b>3.8.1 ml Baixant de tub de xapa de zinc 100 mm</b>									
Subministre i col·locació de baixant de tub de xapa de zinc-titani amb unió longitudinal electrosoldada, de diàmetre nominal 100 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides.									
La connexió entre el baixant de zinc i el de fosa es farà amb collari de cautxú EPDM, ja que els dos materials no poden estar en contacte degut al desgast que entre ells es produeix per culpa del parell galvànic.									
	13,00	4,25			55,250				
						<b>Total:</b>	<b>55,250</b>	<b>42,81</b>	<b>2.365,25</b>
<b>3.8.2 ml Baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100</b>									
Subministre i col·locació de baixant de tub de fosa grisa segons UNE-EN 877 de DN 100 mm, per a unió de campana amb anella elastomèrica d'estanquitat, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides									
	13,00	1,00			13,000				
						<b>Total:</b>	<b>13,000</b>	<b>50,29</b>	<b>653,77</b>
<b>3.8.3 U Caixa sifònica encastada PVC,tapa acer inox.D=200mm,5x40m</b>									
Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb tapa d'acer inoxidable, de D=200 mm, amb 5 entrades de 40 mm i sortida de 50 mm									
caixa sifònica	1,00	1,00			1,000				
						<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>60,99</b>	<b>60,99</b>
<b>3.8.4 M Clavegueró PP tricapa,sanejament</b>									
Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m <sup>2</sup> ) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, lilit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub									
clavegueró DN: 200 mm	1,00	27,00			27,000				
						<b>Total:</b>	<b>27,000</b>	<b>86,96</b>	<b>2.347,92</b>
<b>3.8.5 M Clavegueró tub PVC paret estruct.,D=160mm,SN4,s/solera</b>									
Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=160 mm, de SN4 (4kN/m <sup>2</sup> ) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i lilit de sorra de 15 cm de gruix									
inodors	5,00	2,40			12,000				
						<b>Total:</b>	<b>12,000</b>	<b>37,92</b>	<b>455,04</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

**3.8.6 M Clavegueró tub PVC paret estruct.,D=110mm,SN4,s/solera**

Clavegueró amb tub de PVC de paret estructurada, de D=110 mm, de SN4 (4kN/m<sup>2</sup>) segons norma PNE-prEN 13476, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix

lavabos	1,00	2,60			2,600			
	1,00	0,70			0,700			
	1,00	1,50			1,500			
	2,00	2,50			5,000			
	2,00	1,50			3,000			
<b>Total:</b>					<b>12,800</b>		<b>37,92</b>	<b>485,38</b>

**3.8.7 U Pou D=100cm,h=3,5m,solera HM-20/P/20/l, 15cm,mitja canya**

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/l, de 15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre 40 cm, paret de maó calat de gruix 11,5 cm, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70 cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200 mm

connexió xarxa nova amb tub antic	1,00	1,00			1,000			
<b>Total:</b>					<b>1,000</b>		<b>1.257,03</b>	<b>1.257,03</b>

**3.8.8 U Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal/sifó PVC**

Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC

desguàs lavabo	1,00	6,00			6,000			
<b>Total:</b>					<b>6,000</b>		<b>9,79</b>	<b>58,74</b>

**3.8.9 U Desguàs recte urinari,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC**

Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

desguàs urinari	1,00	3,00			3,000			
<b>Total:</b>					<b>3,000</b>		<b>6,69</b>	<b>20,07</b>

**3.8.10 U Desguàs recte inodor,PVC,D=110mm,connec.ramal PVC**

Desguàs recte per a inodor mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 110 mm, connectat a un ramal de PVC

desguàs inodor	1,00	6,00			6,000			
----------------	------	------	--	--	-------	--	--	--

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.8 : INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

---

						<b>Total:</b>	<b>6,000</b>	<b>6,69</b>	<b>40,14</b>
--	--	--	--	--	--	---------------	--------------	-------------	--------------

---

**3.8.11 U Connexió a la xarxa existent**

Connexió a la xarxa existent de clavegueram.

connexió xarxa existent 1,00 1,00

1,000

**Total: 1,000 201,90 201,90**

---

**3.8.12 U Comprovació de la xarxa de desguàs existent**

Comprovació de la xarxa de desguàs existent amb la localització i neteja amb aigua a pressió per veure el seu correcte funcionament.

Inclou la localització i comprovació dels 13 punts de desguàs dels baixants.

comprovació de la xarxa 1,00 1,00

1,000

**Total: 1,000 503,04 503,04**

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.9 : VARIS OBRA PETITA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat		
					Quantitat	Preu	Import
<b>3.9.1 ML Taulell de marbre per a serveis</b>							
Taulell de marbre blanc de 20mm de gruix, de 60 cm d'amplada, amb frontal segons detall de banys, col.locat sobre suports murals i encastat al parament. Formació del forat al taulell de marbre blanc, amb el cantell interior polit de forma circular o oval per encastar aparells sanitaris.							
serveis 1 i 3	2,00	2,00			4,000		
servei 2	1,00	1,60			1,600		
					<b>Total:</b>	<b>5,600</b>	<b>116,17 650,55</b>
<b>3.9.2 P.A. Ajudes a industrials</b>							
Ajudes a tots els industrials que intervenen a l'obra no pressupostada i degudament justificada en el transcurs de les obres							
Ajudes a industrials	1,00	1,00			1,000		
					<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>917,55 917,55</b>
<b>3.9.3 UT Extintor de pols</b>							
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada pintat, amb suport a paret							
casa del metge	1,00	1,00			1,000		
consultori	1,00	1,00			1,000		
					<b>Total:</b>	<b>2,000</b>	<b>56,00 112,00</b>
<b>3.9.4 UT Neteja completa de l'obra</b>							
Neteja completa de l'obra a la finalització de l'obra per un equip especialitzat.							
neteja	1,00	1,00			1,000		
					<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>500,00 500,00</b>
<b>3.9.5 ut Realització de forats per a pas instal·lacions</b>							
Realització de forats per a pas d'instal·lacions de bomba de calor, segons croquis de projecte i amb maquina mecànica manual petita.							
forats sostre	1,00	4,00			4,000		
forat façana	1,00	1,00			1,000		
					<b>Total:</b>	<b>5,000</b>	<b>60,58 302,90</b>
<b>3.9.6 ut Realització de nou registre al sostre en sala 1</b>							
Realització de nou registre al sostre en sala 1, segons existents.							





---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.10 : AÏLLAMENTS

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat				
						Quantitat	Preu	Import	
<hr/>									
<b>3.10.1 M2 Aïllament feltre MW-roca 20-25kg/m<sup>3</sup>,g=60mm,kraft-alu.,col.s/</b>									
Aïllament amb feltres de llana de roca de densitat 20 a 25 kg/m <sup>3</sup> , de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini, col·locat sense adherir									
casa del metge	1,00	122,00			122,000				
						<b>Total:</b>	<b>122,000</b>	<b>4,44</b>	<b>541,68</b>

---

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.11 : SERRALLERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

---

**3.11.1 M2 Tancament exterior d'accés amb serralleria d'acer lacat**

Subministre i col·locació de tancament exterior amb serralleria d'acer lacat amb sistema Jensen o similar per un buit d'obra de 745x415 cm, format per conjunt de 7 vidres fixes i dues portes pivotants a l'entrada segons els plànols adjunts.

Marc de porta pivotant amb perfil·leria tipus Jensen VISS Basic o similar.

Perfil per tirador de porta de 4x2 cm i una llargada de 2,05 m.

Inclou tots els mecanismes per el seu correcte funcionament.

Tancament entrada	1,00	7,45	4,15		30,918			
				<b>Total:</b>	<b>30,918</b>	<b>176,04</b>	<b>5.442,80</b>	

---

**3.11.2 ut Tancament fix de planxa d'acer microperforada**

Subministre i col·locació de tancament fix de planxa d'acer microperforada amb marc interior de tub quadrat de 40x40 mm, anclada a forat de finestra amb tac químic.

finestres superiors	1,00	5,00			5,000			
				<b>Total:</b>	<b>5,000</b>	<b>90,93</b>	<b>454,65</b>	

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.12 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

**3.12.1 M2 Porta int.OSB,80x203cm,bast.+1bat.+tapajunts fust**

Subministre i col·locació de porta interior de fusta, amb panell OSB, d'una llum de bastiment aproximada de 80x203 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.

Inclou tota la ferrament per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte

FiA1	1,00	2,00			2,000				
						<b>Total:</b>	<b>2,000</b>	<b>132,94</b>	<b>265,88</b>

**3.12.2 M2 Porta int.envernissada,80x203cm,bast.+1bat.+tapajunts fust**

Subministre i col·locació de porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla batent de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x203 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.

Inclou tota la ferrament per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte

FiA2	1,00	2,00			2,000				
						<b>Total:</b>	<b>2,000</b>	<b>152,28</b>	<b>304,56</b>

**3.12.3 M2 Porta int.envernissada,80x203cm,corre.bast.+1bat.+tapajunts**

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulla corredera de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 80x203 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.

Inclou tota la ferrament per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte

FiA3	1,00	1,00			1,000				
						<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>235,26</b>	<b>235,26</b>

**3.12.4 M2 Porta int.envernissada,70x203cm,bast.+1bat.+tapajunts fust**

Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de fusta de roure, d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta.

Inclou tota la ferrament per a porta d'interior, per una fulla practicable, així com el corresponent pom segons descripció de projecte

FiA4	1,00	4,00			4,000				
						<b>Total:</b>	<b>4,000</b>	<b>152,55</b>	<b>610,20</b>

**3.12.5 ut Moble d'entrada a la zona recepció**

Subministre i col·locació de moble de fusta OSB segons el plànol PA-18

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.12 : FUSTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

---

corresponent al detall de moble.

Folrat de sòcol d'acer inoxidable polit de 10 cm d'alçada, adherit a moble amb adhesiu especial.

Moble de forma quadrada amb diferents prestatges a cada una de les seves cares, totalment definides segons detall de projecte.

moble entrada	1,00	1,00			1,000			
					<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>1.376,55</b>	<b>1.376,55</b>

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.13 : VIDRERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
<b>3.13.1 M2 Vidre aïlla.2 llunes 4+8mm,cambra 6mm,col.perf.neop.</b>								
Vidre aïllant de dues llunes incolores de 4 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 6 mm per a porta d'entrada al conjunt, col.locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC								
porta entrada	1,00	7,45	4,15		30,918			
						<b>Total:</b>	<b>30,918</b>	<b>47,55 1.470,15</b>

**3.13.2 M2 Mirall de lluna incolora g=3mm,col.adherit tauler fusta**

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta, amb rastrells per anar penjat i amb la instal·lació de tires de llum led a la cara superior i inferior

	2,00	2,00	0,92		3,680			
	1,00	1,60	0,92		1,472			
						<b>Total:</b>	<b>5,152</b>	<b>65,91 339,57</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.14 : LAMPISTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
<b>3.14.1 U Inodor porcel.vert.,cist.,blanc,preu alt,col.</b>								
Inodor de porcellana vitrificada model Roca The Gap o similar , de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació								
casa del metge								
serveis 1	1,00	3,00			3,000			
serveis 2	1,00	1,00			1,000			
serveis 3	1,00	1,00			1,000			
<b>Total:</b>					<b>5,000</b>	<b>234,78</b>	<b>1.173,90</b>	
<b>3.14.2 U Urinari porcel.,evac.sifònica,blanc,preu alt,col.mural/ramal</b>								
Urinari de porcellana vitrificada model roca spun o similar amb evacuació sifònica i alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i a un ramal de plom								
serveis 3	1,00	3,00			3,000			
<b>Total:</b>					<b>3,000</b>	<b>143,91</b>	<b>431,73</b>	
<b>3.14.3 U Lavabo porcel. ampl.45-60cm,blanc,preu alt,encast.taul.</b>								
Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, encastat a un taulell								
casa del metge								
serveis 1	1,00	2,00			2,000			
serveis 2	1,00	1,00			1,000			
serveis 3	1,00	2,00			2,000			
<b>Total:</b>					<b>5,000</b>	<b>72,92</b>	<b>364,60</b>	
<b>3.14.4 U Aixeta p/lavababo segons model existent</b>								
Aixeta mescladora per a lavabo model flat de la casa griferia tres o similar, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets								
casa del metge	1,00	5,00			5,000			
<b>Total:</b>					<b>5,000</b>	<b>63,10</b>	<b>315,50</b>	
<b>3.14.5 U Instal.lació lampisteria per a la zona de casa del metge</b>								
Instal.lació de lampisteria interior per la zona de la casa del metge per la distribució de la zona de serveis per una superfície no superior als 130 m2.								

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.14 : LAMPISTERIA

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import
instal lampisteria	1,00	1,00				1,000		
						<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>1.231,72</b>
								<b>1.231,72</b>

**3.14.6 U Armari met.300x300x120 a**

Armari metàl.lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, encastat

caixa comptador	1,00	1,00				1,000		
						<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>141,84</b>
								<b>141,84</b>

**3.14.7 U Compta.aigua electr. p/aigua freda,classe C,calibre 20mm,Qn=**

Comptador d'aigua electrònic per a aigua freda, classe metrològica C, calibre nominal 20 mm, cabal nominal 2,5 m<sup>3</sup>/h, pressió nominal 10 bar, amb 2 connectors del tipus RJ11 al frontal, amb unions roscades, apte per a muntar en posició horitzontal o vertical, connectat a una bateria o a un ramal

comptador	1,00	1,00				1,000		
						<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>118,40</b>
								<b>118,40</b>

**3.14.8 ut Assecador de mans elèctric antivandàlic**

Assecador de mans elèctric antivandàlic. Molt ràpid, expulsa aire calent, mitjançant accionament manual d'un polsador amb 50 segons de temporitzador. Tovera orientable 360°.

Màxima robustesa i potència. Molt elegant. Adequat per a lavabos de freqüència de pas molt alta.

Potència: 2.000W

Material: acer inox. AISI 304

zona serveis	1,00	3,00				3,000		
						<b>Total:</b>	<b>3,000</b>	<b>156,63</b>
								<b>469,89</b>



Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat	Preu	Import	
					Quantitat			
<b>3.15.1 U Instal.lació elèc.int.,grau electrif.elev.,11 circuit</b> Instal.lació elèctrica interior per la distribució de la casa del metge i el consultori amb grau d'electrificació elevat i 11 circuits segons l'esquema unifilar adjunt al projecte.								
					<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>2.383,77</b>	<b>2.383,77</b>
<b>3.15.2 U Llumenera xassís planx.acer esmalt.,difusor retic.met.,T26/G</b> Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl.lic, amb 1 tub de fluorescència T26/G13 de 58W, (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal.lada superficialment al sostre								
					<b>Total:</b>	<b>3,000</b>	<b>77,04</b>	<b>231,12</b>
<b>3.15.3 U Llumenera xassís planx.acer esmalt.,difusor retic.met.,T26/G</b> Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor reticulat metàl.lic, amb 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal.lada superficialment al sostre								
					<b>Total:</b>	<b>6,000</b>	<b>127,54</b>	<b>765,24</b>
<b>3.15.4 ut Llumenera deltalight deep ringo o similar</b> Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus downlight model deltalight deep ringo o similar, subjecció sostre ENCASTAT, forma tallada 76 mm, profunditat de encastat 100 mm, gruix de la superfície de muntatge max.15 mm Elèctric GX5.3 // 12V // EXCL.TRANSFO Classe Classe III Pes net 0.1 kg IP IP20 Distància mínima 0,5m Observacions WHITE finish: max. 35W Opcions PLASTERKIT 101 transfo								
					<b>Total:</b>	<b>27,000</b>	<b>69,31</b>	<b>1.871,37</b>
<b>3.15.5 ut Llumenera deltalight ultra-X o similar</b> Subministre i col·locació de llumenera decorativa tipus aplic de paret model deltalight ultra-X o similar.								
					<b>Total:</b>	<b>8,000</b>	<b>63,31</b>	<b>506,48</b>

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.15 : ELECTRICITAT

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

**3.15.6 U Llum.emerg.circ.,2xbaix cons.16W200lúm.,auton<1h,enc.**

Llumenera d'emergència circular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb 2 làmpades de baix consum i alt rendiment lluminós de 16 W de potència cadascuna, flux aproximat de 200 lúmens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 425, en superfície.

**Total: 7,000 74,50 521,50**

**3.15.7 U Armari polièster**

Armari de polièster de 600x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment

caixa comptador 1,00 1,00 1,000

**Total: 1,000 231,92 231,92**

**3.15.8 U Conjunt protecció+mesura T-2 p/comp.1tarifa,15-63kW-**

Conjunt de protecció i mesura del tipus T-2 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de 15 a 63 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, sense ICP i sense interruptor diferencial, col.locat superficialment

comptador 1,00 1,00 1,000

**Total: 1,000 252,02 252,02**

**3.15.9 U Caix.gral.prot/mes. polièst.,280x550x190mm,1**

Caixa general de protecció i mesura de polièster, amb porta i finestreta, de 280x550x190 mm, per a un comptador monofàsic, muntada superficialment

CGP 1,00 1,00 1,000

**Total: 1,000 100,59 100,59**

**3.15.10 U Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,3x22mòduls,munt.superf.**

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a tres fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment

quadre distribució 1,00 1,00 1,000

**Total: 1,000 128,54 128,54**

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.16 : CLIMATITZACIÓ

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

**3.16.1 UT Equip autònom aire-aire bomba de calor**

Equip autònom aire-aire bomba de calor, amb una potència calorífica de 21,10 kW (COP 3,29) i frigorífica de 20,10 kW (EER 2,70). Cabal d'aire del circuit interior de 4.000 m<sup>3</sup>/h amb 1 ventilador centrifug. Potència elèctrica 7,4 kW trifàsica (400 V). Refrigerant R410 A. Fabricat i instal·lat segons RITE. Inclou comandament de control, filtres F6+F7 i funda d'aïllament acústic del compressor. Es considera unitat completa i en perfecte estat de funcionament (connexió a desguàs, instal·lació sobre silent-blocks). Inclou posta en marxa i qualsevol treball i material necessari pel seu correcte funcionament. Marca CIATESA model HCOMPACT2 HA 80 o similar. Dimensions 1850x1505x704 mm

1,00 1,00 1,000

**Total: 1,000 6.963,00 6.963,00**

**3.16.2 UT Placa de llana de vidre de 25 mm de gruix**

Placa de llana de vidre de 25 mm de gruix, impregnada de resines sintètiques, acabat interior amb teixit de vidre negre d'alta resistència i, acabat exterior amb lamina multicapa d'alumini, malla de vidre, paper kraft i vel de vidre, formant barrera tallavapor absolutament estanca. Inclou transformacions, embocadures i la totalitat de peces i complements per un correcte muntatge i un perfecte funcionament de la instal·lació segons criteri de la direcció facultativa, fins i tot els no especificats en el present document. Marca ISOVER model CLIMAVER NETO o similar.

aportació aire (exterior) 1,00 4,80 4,800  
extracció aire (exterior) 1,00 4,80 4,800  
impulsió aire climatitzat sala 2 1,00 22,10 22,100  
retorn aire climatitzat sala 2 1,00 33,00 33,000  
impulsió aire climatitzat vestíbul 1,00 11,00 11,000  
retorn aire climatitzat vestíbul 1,00 7,00 7,000

**Total: 82,700 35,85 2.964,80**

**3.16.3 ut Reixa lineal en alumini 1000x75 mm**

Reixa lineal en alumini, per impulsió o retorn de l'aire amb aletes fixes paral·leles a la dimensió superior. De mac reduït a 12 mm. Es considera totalment instal·lada pel seu correcte funcionament. Marca MADEL model LMT MINI mod. 1000x75 mm (250 m<sup>3</sup>/h) o similar.

vestíbul impulsió 1,00 4,00 4,000  
vestíbul retorn 1,00 4,00 4,000

**Total: 8,000 40,50 324,00**

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 3.16 : CLIMATITZACIÓ

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

---

**3.16.4 ut Reixa lineal en alumini 1000x100 mm**

Reixa lineal en alumini, per impulsió o retorn de l'aire amb aletes fixes paral·leles a la dimensió superior. De mac reduït a 12 mm. Es considera totalment instal·lada pel seu correcte funcionament. Marca MADEL model LMT MINI mod. 1000x100 mm (375 m<sup>3</sup>/h) o similar.

sala 2 impulsió	1,00	8,00			8,000			
sala 2 retorn	1,00	8,00			8,000			
						<b>Total:</b>	<b>16,000</b>	<b>45,88</b>
								<b>734,08</b>

---

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 4 : SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
						Quantitat	Preu	Import

---

**4.1 U Seguretat i de salut**

Subministre i col.locació de tots els elements necessaris per a la execució de l'obra amb totes les mesures de seguretat i higiene que marca la normativa vigent (es preveu una partida econòmica no inferior al 2% del preu de l'obra).

<b>Total:</b>	<b>1,000</b>	<b>2.671,22</b>	<b>2.671,22</b>
---------------	--------------	-----------------	-----------------

---

---

Pressupost : RESTAURACIÓ DE LA CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

Capítol 5 : PLA DE CONTROL

PRESSUPOST

*Amidaments de Pressupost*

---

Comentari	Quantitat	Dim 1	Dim 2	Dim 3	Acumulat			
-----------	-----------	-------	-------	-------	----------	--	--	--

---

						Quantitat	Preu	Import
--	--	--	--	--	--	-----------	------	--------

---

5.1 **Pla de Control**

Aplicació de totes les mesures necessaries per el desenvolupament del pla de control segons les especificacions del projecte. S'hauran de justificar i estaran acordades amb la direcció facultativa que donarà les pautes a realitzar.

Pla de control	1,00	1,00				1,000		
<b>Total:</b>						<b>1,000</b>	<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>

---

## D PRESSUPOST

### 5.- **Resum de pressupost**

---





Resum de Pressupost

---

Capítol	1: IMPLANTACIÓ A OBRA .....		4.303,03
Capítol	2: RESTAURACIÓ .....		86.214,95
	2.1: ENDERROCS .....	8.665,03	
	2.2: PARETS I ENVANS .....	30,46	
	2.3: PAVIMENTS .....	26.804,59	
	2.4: REVESTIMENTS .....	11.821,06	
	2.5: VARIS OBRA PETITA .....	1.966,71	
	2.6: FUSTERIA .....	21.947,79	
	2.7: VIDRIERIA .....	867,78	
	2.8: LAMPISTERIA .....	527,58	
	2.9: RESTAURACIÓ D'ALÇATS .....	13.583,95	
Capítol	3: ADEQUACIÓ .....		86.306,52
	3.1: MOVIMENT DE TERRES .....	3.290,51	
	3.2: FONAMENTS .....	760,05	
	3.3: ESTRUCTURA .....	2.562,61	
	3.4: PARETS I ENVANS .....	2.154,62	
	3.5: COBERTA .....	5.998,33	
	3.6: PAVIMENTS .....	12.106,56	
	3.7: REVESTIMENTS .....	15.184,68	
	3.8: INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT .....	8.449,27	
	3.9: VARIS OBRA PETITA .....	2.532,58	
	3.10: AÏLLAMENTS .....	541,68	
	3.11: SERRALLERIA .....	5.897,45	
	3.12: FUSTERIA .....	2.792,45	
	3.13: VIDRERIA .....	1.809,72	
	3.14: LAMPISTERIA .....	4.247,58	
	3.15: ELECTRICITAT .....	6.992,55	
	3.16: CLIMATITZACIÓ .....	10.985,88	
Capítol	4: SEGURETAT I SALUT .....		2.671,22
Capítol	5: PLA DE CONTROL .....		1.450,00
<hr/>			
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL			180.945,72
	Despeses Generals	13,00 %	23.522,94
	Benefici Industrial	6,00 %	10.856,74
<hr/>			215.325,40
	Impost del Valor Afegit	21,00 %	45.218,33
<hr/>			
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA AMB IVA:			260.543,73

---

Pressupost CASA DEL METGE DE BORGONYÀ

*Resum de Pressupost*

---

Ascendeix aquest pressupost a la quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA MIL CINC-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS